



LEGENDA			
SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Plafoniera di riferimento (sempre accesa, interno nicchioni) con lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015		Dorsale illuminazione vie di esodo in Galleria FG180M16 3x2,5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012
	Plafoniera di sicurezza (con accensione comandata) e lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015		Derivazione Pulsante FG180M16 3x1,5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012
	Pulsante con led di segnalazione di colore blu, per accensione lampade per illuminazione delle vie di esodo RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012		Derivazione Lampade FG180M16 2x2,5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012
	QdT - Quadro di tratta con trasformatore 1000/230V RFI DPRIM STF IFS 610 C del 24.04.2012 (Gallerie L>1.000m)		Cassetta di derivazione di TIPO C - 610 (PMAE) RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012

TIPOLOGIA CONDUTTORI
Cavi tipo FG180M16 0,6-1KV

TIPOLOGIA DI POSA
Cavi sospesi su fune metallica fissata con mensole poste ad una interdistanza di 5 m.

PK	Quadro di Tratta				Lampada LS	Lampada LR	Cassette						
	QdT	OBP	TRAFIC SOVRA	TRAFIC SOTTO			TIPO A-SX	TIPO A-DX	TIPO B-SX	TIPO B-DX	TIPO C		
Imbocco lato PALERMO	20+454												
Nicchia Standard 01	20+490	1			4	18	1	2	7	7			
Nicchia Standard 02	20+456	1	1		3	16	1	1	1	7			
Cunicolo parafuochi	20+950			1	8	39		3	5	16			
Nicchia Standard 03	21+100	1	1		3	16	1	1	1	7			
Nicchia Standard 04	21+456	1			1	3	16	1	1	7			
Nicchia Standard 05	21+400	1			3	16	1	1	1	7			
Nicchia Standard 06	21+456	1	1		3	16	1	1	1	7			
Uscita Intermedia	22+000			1	5	25		2	3	10			
Nicchia Standard 07	22+100	1	1		3	16	1	1	1	7			
Nicchia Standard 08	22+456	1			1	3	16	1	1	7			
Nicchia Standard 09	22+456	1			4	16	1	1	1	7			
Imbocco lato CATANIA	22+750												
TOTALE		9	2	4	2	42	210	9	15	23	89	89	9

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. TECNOLOGIE SUD
PROGETTO DEFINITIVO
TRATTA NUOVA ENNA - DITTAINO (LOTTO 4B)
IMPIANTI LFM
GALLERIE
Uscita Intermedia Km 10+950
Illuminazione vie di esodo uscita
Planimetria con disposizione caviddotti ed apparecchiature

SCALA:
1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3V	40	D	67	P8	LF02D6	003	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	Q. Orsini	dic. 2019	G. Ligato	dic. 2019	F. [Signature]	dic. 2019	A. Pisciotta dic. 2019