



TABELLA DI DANNEGGIAMENTO EDIFICI

Categorie di danneggiamento degli edifici e deformazione di trazione limite.

CATEGORIA DI DANNO	GRADO DI SEVERITA	DEFORMAZIONE LIMITE DI ESTENSIONE (ε <sub>lin</sub> ) (%)
0	Trascurabile	0 - 0,05
1	Molto Lieve	0,05 - 0,075
2	Lieve	0,075 - 0,15
3	Moderato	0,15 - 0,3
4	da Grave a Molto Grave	> 0,3

LEGENDA

Livello di danno per V<sub>p</sub> massimo atteso.

▶ Categoria ≤1	▶ Categoria 2
▶ Categoria 3	▶ Categoria 4

TIPOLOGIA EDIFICI

■ Edifici interferenti
■ Edifici destinati a esproprio temporaneo.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. GALLERIE**

**PROGETTO DEFINITIVO**  
**TRATTA NUOVA ENNA - DITTAINO (LOTTO 4B)**

**GALLERIE DI LINEA - INTERFERENZE**

Planimetria opere interferenti con livello di danno Tav. 2 di 6

SCALA:  
**1:1000**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	[Signature]	Gen. 2020	[Signature]	Gen. 2020	[Signature]	Gen. 2020	[Signature]	Gen. 2020

File: RS3V40D07P7GN000002A.dwg n. Elab.: 722