



TABELLA DI DANNEGGIAMENTO EDIFICI

Categorie di danneggiamento degli edifici e deformazione di trazione limite.

| CATEGORIA DI DANNO | GRADO DI SEVERITA | DEFORMAZIONE LIMITE DI ESTENSIONE (ε _{lin}) (%) |
|--------------------|------------------------|---|
| 0 | Trascurabile | 0 - 0,05 |
| 1 | Molto Lieve | 0,05 - 0,075 |
| 2 | Lieve | 0,075 - 0,15 |
| 3 | Moderato | 0,15 - 0,3 |
| 4 | da Grave a Molto Grave | > 0,3 |

LEGENDA

Livello di danno per V_p massimo atteso.

| | |
|----------------|---------------|
| ▲ Categoria ≤1 | ▲ Categoria 2 |
| ▲ Categoria 3 | ▲ Categoria 4 |

TIPOLOGIA EDIFICI

| |
|---|
| ■ Edifici interferenti |
| ■ Edifici destinati a esproprio temporaneo. |

COMMITTENTE: **RFI**
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO
TRATTA NUOVA ENNA - DITTAINO (LOTTO 4B)

GALLERIE DI LINEA - INTERFERENZE
 Planimetria opere interferenti con livello di danno Tav. 6 di 6

SCALA: **1:1000**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERADISCIPLINA PROGR. REV.
RS3V 40 D 07 P7 GN0000 006 A

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|---------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|------------------|
| A | Emissione esecutiva | [Signature] | Gen 2020 | [Signature] | Gen 2020 | [Signature] | Gen 2020 | [Signature] |

File: RS3V40D07P7GN0000006A.dwg n. Elab.: 726