

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA

U.O. PROGETTAZIONE LINEE NODI E ARMAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA NUOVA ENNA – DITTAINO (LOTTO 4B)




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3V 40 D 13 CM SF00000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	 Salerno	Gen. 2020	 D. Fulgione	Gen. 2020	 F. Sparacino	Gen. 2020	V. Conforti Gen. 2020
								ITALFERR S.p.A. U.O. PROGETTAZIONE LINEE E NODI Dott. Ing. VINCENZO CONFORTI Ordine degli Ingegneri di VITERBO N. 409

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF01 - Stazione di Enna

SF01001 - Binari di Corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	AM.ML.H.2101.A	SF2 - Fornitura traverse Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso fino a Kg 300 2700	Cad	2.700,00				2.700,00	0,64	1.728,00
	Totale	2.700,00								
2	MaCeP.722/7360	TRAVERSA MARCA "RFI-240" IN C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ 2640	Cad	2.640,00				2.640,00	88,39	233.349,60
	Totale	2.640,00								
3	AM.ML.A.2101.C	SF3 - Fornitura pietrisco Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore 3140	m ³	3.140,00				3.140,00	1,15	3.611,00
	Totale	3.140,00								
4	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 62800	m ³ k	62.800,00				62.800,00	0,25	15.700,00
	Totale	62.800,00								
5	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km 157000	m ³ k	157.000,00				157.000,00	0,14	21.980,00
	Totale	157.000,00								
6	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria 3140	m ³	3.140,00				3.140,00	16,43	51.590,20
	Totale	3.140,00								
7	AM.BN.A.2101.D	SF6 - Costruzione Binario Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm) 1570	m	1.570,00				1.570,00	30,89	48.497,30
	Totale	1.570,00								
8	AM.BN.A.2101.J	Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I								
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO								376.456,10
		A RIPORTARE								376.456,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF01 - Stazione di Enna

SF01001 - Binari di Corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
		RIPORTO								376.456,10	
		1570		1.570,00				1.570,00			
		Totale	m					1.570,00	1,06	1.664,20	
9	AM.BN.H.2102.B	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio									
		240		240,00				240,00			
		Totale	m					240,00	11,97	2.872,80	
10	AM.LL.F.2102.A	Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura									
		1570		1.570,00				1.570,00			
		Totale	m					1.570,00	0,80	1.256,00	
11	AM.LL.G.2101.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia									
		1570		1.570,00				1.570,00			
		Totale	m					1.570,00	2,50	3.925,00	
12	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia									
		3140		3.140,00				3.140,00			
		Totale	m ³					3.140,00	2,66	8.352,40	
13	AM.PB.E.2101.A	Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 1									
		6		6,00				6,00			
		Totale	Cad					6,00	1.854,00	11.124,00	
14	AM.PL.C.2102.A	Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per la realizzazione di passatoie e attraversamenti stradali in corrispondenza dei PL									
		21		21,00				21,00			
		Totale	m ²					21,00	740,00	15.540,00	
15	AM.PL.C.2102.B	Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a. (lato strada)									
		14		14,00				14,00			
		Totale	m					14,00	72,00	1.008,00	
16	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera									
		30		30,00				30,00			
		Totale	Cad					30,00	15,31	459,30	
17	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera									
		80		80,00				80,00			
		Totale	Cad					80,00	15,31	1.224,80	
18	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita									
		80		80,00				80,00			
		Totale	Cad					80,00	186,71	14.936,80	
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO									438.819,40
		A RIPORTARE									438.819,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF01 - Stazione di Enna

SF01001 - Binari di Corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
19	AM.SL.B.2101.F	RIPORTO Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri 30 Totale	Cad	30,00				30,00 30,00	195,05	438.819,40 5.851,50
20	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava 3140 Totale	m³	3.140,00				3.140,00 3.140,00	2,40	7.536,00
21	AM.TR.B.2111.A	Posa in opera del Kit di 3 traverse speciali in cap(1 traversa per g.i.i e 2 traverse passacavi)in sostit.delle 2 standard a cavallo della g.i.i. sospesa 40 Totale	Cad	40,00				40,00 40,00	4.200,00	168.000,00
22	BA.RP.B.0106.A	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri 1,57 Totale	km	1,57				1,57 1,57	322,61	506,50
23	BA.RP.B.0107.A	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti 1,57 Totale	km	1,57				1,57 1,57	282,98	444,28
24	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione 1,57 Totale	km	1,57				1,57 1,57	787,85	1.236,92
25	BA.RP.E.3100.A	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte 32 Totale	Cad	32,00				32,00 32,00	58,37	1.867,84
26	BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta 32 Totale	Cad	32,00				32,00 32,00	6,86	219,52
27	AM.RO.I.2101.A	SF7 - Completamento costruzione binario Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera 10 A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE		10,00				10,00		624.481,96 624.481,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF01 - Stazione di Enna

SF01001 - Binari di Corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO Totale	Cad					10,00	15,31	624.481,96 153,10
28	AM.RO.Q.2102.A	Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento 3140		3.140,00				3.140,00		
		Totale	m					3.140,00	7,31	22.953,40
29	AM.SL.B.2101.D	Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio 10		10,00				10,00		
		Totale	Cad					10,00	239,38	2.393,80
30	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio 3140		3.140,00				3.140,00		
		Totale	m					3.140,00	4,79	15.040,60
31	AM.BN.C.5101.A	SF8 - Demolizione Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro 40		40,00				40,00		
		Totale	m					40,00	6,39	255,60
32	AM.RO.L.2101.A	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera 8		8,00				8,00		
		Totale	Cad					8,00	3,99	31,92
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE								665.310,38 665.310,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF01 - Stazione di Enna

SF01002 - Scambi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							665.310,38	
33	AM.ML.A.2101.C	SF3 - Fornitura pietrisco Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore 1000		1.000,00				1.000,00		
		Totale	m ³					1.000,00	1,15	1.150,00
34	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 20000		20.000,00				20.000,00		
		Totale	m ³ k					20.000,00	0,25	5.000,00
35	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km 50000		50.000,00				50.000,00		
		Totale	m ³ k					50.000,00	0,14	7.000,00
36	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria 1000		1.000,00				1.000,00		
		Totale	m ³					1.000,00	16,43	16.430,00
		SF4 - Fornitura deviatoi								
37	AM.ML.H.2101.C	Scarico da automezzi stradali di traversoni in c.a.p., esclusi i traversoni della successiva voce AM.ML.H.2101.E 537		537,00				537,00		
		Totale	Cad					537,00	2,39	1.283,43
38	AM.ML.H.2101.E	Scarico da automezzi stradali di traversoni speciali in c.a.p. di lunghezza superiore a 5,5 metri 10		10,00				10,00		
		Totale	Cad					10,00	4,78	47,80
		SF5 - Posa in opera deviatoi								
39	AM.LL.A.2102.A	Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche 100		100,00				100,00		
		Totale	m					100,00	1,62	162,00
40	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia 1000		1.000,00				1.000,00		
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE								696.383,61 696.383,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF01 - Stazione di Enna

SF01002 - Scambi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							696.383,61	
		Totale	m ³				1.000,00	2,66	2.660,00	
41	AM.SB.A.2103.B	Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p.								
		2		2,00			2,00			
		Totale	Cad				2,00	8.272,80	16.545,60	
42	AM.SB.A.2103.D	Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP								
		5		5,00			5,00			
		Totale	Cad				5,00	9.805,00	49.025,00	
43	AM.SB.A.2103.I1	COMPENSO AGGIUNTIVO PER VARO DELLO SCAMBIO (DA APPLICARE ALLA VOCE AM.SB.A.2103.D)								
		1		1,00			1,00			
		Totale	Cad				1,00	6.863,50	6.863,50	
44	AM.SB.A.2103.I2	COMPENSO AGGIUNTIVO PER VARO DELLO SCAMBIO (DA APPLICARE ALLA VOCE AM.SB.A.2103.B)								
		1		1,00			1,00			
		Totale	Cad				1,00	5.790,96	5.790,96	
45	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita								
		104		104,00			104,00			
		Totale	Cad				104,00	186,71	19.417,84	
46	AM.TR.B.2110.A	Posa in opera di traversoni speciali in cap da scambi di lunghezza superiore a 5,50 m, eseguito in sede di montaggio scambi e a sé stante								
		10		10,00			10,00			
		Totale	Cad				10,00	600,00	6.000,00	
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO							802.686,51	
		A RIPORTARE							802.686,51	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF02 - Tratta Enna (e) - Dittaino (e) fino a pk 13+000

SF02001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							802.686,51	
47	AM.ML.H.2101.A	SF2 - Fornitura traverse Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso fino a Kg 300 21168 Totale	Cad	21.168,00				21.168,00 21.168,00	0,64	13.547,52
48	MaCeP.722/7360	TRAVERSA MARCA "RFI-240" IN C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ 21150 Totale	Cad	21.150,00				21.150,00 21.150,00	88,39	1.869.448,50
49	AM.ML.A.2101.C	SF3 - Fornitura pietrisco Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore 25400 Totale	m ³	25.400,00				25.400,00 25.400,00	1,15	29.210,00
50	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 508000 Totale	m ³ k	508.000,00				508.000,00 508.000,00	0,25	127.000,00
51	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km 1270000 Totale	m ³ k	1.270.000,00				1.270.000,00 1.270.000,00	0,14	177.800,00
52	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria 25400 Totale	m ³	25.400,00				25.400,00 25.400,00	16,43	417.322,00
53	AM.BN.A.2101.D	SF6 - Costruzione Binario Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massiciata: 35 cm) 12685 Totale	m	12.685,00				12.685,00 12.685,00	30,89	391.839,65
54	AM.BN.A.2101.J	Sovraprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE								3.828.854,1 3.828.854,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF02 - Tratta Enna (e) - Dittaino (e) fino a pk 13+000

SF02001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.828.854,18	
		AM.BN.A.2101.I								
		12685		12.685,00				12.685,00		
		Totale	m					12.685,00	1,06	
55	AM.BN.H.2102.B	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio								
		72		72,00				72,00		
		Totale	m					72,00	11,97	
56	AM.GA.A.2101.A 1	Compenso aggiuntivo per lavori in galleria da applicare alla AM.LL.G.2101.A								
		8422		8.422,00				8.422,00		
		Totale	m					8.422,00	0,50	
57	AM.GA.A.2101.A 2	Compenso aggiuntivo per lavori in galleria da applicare alla AM.LL.F.2102.A								
		8422		8.422,00				8.422,00		
		Totale	m					8.422,00	0,16	
58	AM.GA.A.2101.B 1	Compenso aggiuntivo per lavori in galleria da applicare alla AM.BN.A.2101.D								
		8422		8.422,00				8.422,00		
		Totale	m					8.422,00	24,71	
59	AM.GA.A.2101.B 2	Compenso aggiuntivo per lavori in galleria da applicare alla AM.BN.A.2101.J								
		8422		8.422,00				8.422,00		
		Totale	m					8.422,00	0,85	
60	AM.GA.A.2101.B 3	Compenso aggiuntivo per lavori in galleria da applicare alla AM.SL.B.2101.F								
		16		16,00				16,00		
		Totale	Cad					16,00	156,04	
61	AM.GA.A.2101.B 4	Compenso aggiuntivo per lavori in galleria da applicare alla AM.RO.I.2101.A								
		16		16,00				16,00		
		Totale	Cad					16,00	12,25	
62	AM.GA.A.2101.B 5	Compenso aggiuntivo per lavori in galleria da applicare alla AM.ML.L.2101.B								
		16844		16.844,00				16.844,00		
		Totale	m³					16.844,00	2,13	
63	AM.LL.F.2102.A	Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura								
		12685		12.685,00				12.685,00		
		Totale	m					12.685,00	0,80	
64	AM.LL.G.2101.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia								
		25400		25.400,00				25.400,00		
		Totale	m					25.400,00	2,50	
65	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia								
		25400		25.400,00				25.400,00		
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO							4.176.205,3	
		A RIPORTARE							4.176.205,32	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF02 - Tratta Enna (e) - Dittaino (e) fino a pk 13+000

SF02001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO Totale	m ³					25.400,00	2,66	4.176.205,32 67.564,00
66	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera 24		24,00				24,00		
		Totale	Cad					24,00	15,31	367,44
67	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera 24		24,00				24,00		
		Totale	Cad					24,00	15,31	367,44
68	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita 24		24,00				24,00		
		Totale	Cad					24,00	186,71	4.481,04
69	AM.SL.B.2101.F	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri 24		24,00				24,00		
		Totale	Cad					24,00	195,05	4.681,20
70	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava 25400		25.400,00				25.400,00		
		Totale	m ³					25.400,00	2,40	60.960,00
71	AM.TR.B.2111.A	Posa in opera del Kit di 3 traverse speciali in cap(1 traversa per g.i.i e 2 traverse passacavi)in sostit.delle 2 standard a cavallo della g.i.i. sospesa 6		6,00				6,00		
		Totale	Cad					6,00	4.200,00	25.200,00
72	BA.RP.B.0106.A	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri 12,69		12,69				12,69		
		Totale	km					12,69	322,61	4.093,92
73	BA.RP.B.0107.A	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti 12,69		12,69				12,69		
		Totale	km					12,69	282,98	3.591,02
74	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione 12,69		12,69				12,69		
		Totale	km					12,69	787,85	9.997,82
75	BA.RP.E.3100.A	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte								
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE								4.357.509,2 4.357.509,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF02 - Tratta Enna (e) - Dittaino (e) fino a pk 13+000

SF02001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							4.357.509,20	
		32		32,00			32,00			
		Totale	Cad				32,00	58,37	1.867,84	
76	BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta								
		32		32,00			32,00			
		Totale	Cad				32,00	6,86	219,52	
		SF7 - Completamento costruzione binario								
77	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera								
		22		22,00			22,00			
		Totale	Cad				22,00	15,31	336,82	
78	AM.RO.Q.2102.A	Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento								
		12685		12.685,00			12.685,00			
		Totale	m				12.685,00	7,31	92.727,35	
79	AM.SL.B.2101.D	Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio								
		22		22,00			22,00			
		Totale	Cad				22,00	239,38	5.266,36	
80	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio								
		9200		9.200,00			9.200,00			
		Totale	m				9.200,00	4,79	44.068,00	
		SF8 - Demolizione								
81	AM.BN.C.5101.A	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro								
		40		40,00			40,00			
		Totale	m				40,00	6,39	255,60	
82	AM.RO.L.2101.A	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera								
		8		8,00			8,00			
		Totale	Cad				8,00	3,99	31,92	
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO							4.502.282,6	
		A RIPORTARE							4.502.282,61	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF02 - Tratta Enna (e) - Dittaino (e) fino a pk 13+000

SF02001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							4.502.282,61	
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE							4.502.282,6 4.502.282,61	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1

SF03001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							4.502.282,61	
83	AM.ML.H.2101.A	SF2 - Fornitura traverse Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso fino a Kg 300 4600		4.600,00				4.600,00		
		Totale	Cad					4.600,00	0,64	
84	MaCeP.722/7360	TRAVERSA MARCA "RFI-240" IN C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ 4600		4.600,00				4.600,00		
		Totale	Cad					4.600,00	88,39	
									406.594,00	
		SF3 - Fornitura pietrisco								
85	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore 5480		5.480,00				5.480,00		
		Totale	m ³					5.480,00	1,15	
86	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 109600		109.600,0 0				109.600,00		
		Totale	m ³ k					109.600,00	0,25	
87	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km 274000		274.000,0 0				274.000,00		
		Totale	m ³ k					274.000,00	0,14	
88	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria 5480		5.480,00				5.480,00		
		Totale	m ³					5.480,00	16,43	
									90.036,40	
		SF6 - Costruzione Binario								
89	AM.BN.A.2101.D	Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massiciata: 35 cm) 2740		2.740,00				2.740,00		
		Totale	m					2.740,00	30,89	
90	AM.BN.A.2101.J	Sovraprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE								
									5.158.557,6	
									5.158.557,61	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1

SF03001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							5.158.557,61	
		AM.BN.A.2101.I								
		2740		2.740,00				2.740,00		
		Totale	m					2.740,00	1,06	
91	AM.LL.F.2102.A	Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura								
		2740		2.740,00				2.740,00		
		Totale	m					2.740,00	0,80	
92	AM.LL.G.2101.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia								
		2740		2.740,00				2.740,00		
		Totale	m					2.740,00	2,50	
93	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia								
		5480		5.480,00				5.480,00		
		Totale	m ³					5.480,00	2,66	
94	AM.PB.E.2101.A	Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 1								
		2		2,00				2,00		
		Totale	Cad					2,00	1.854,00	
95	AM.PB.E.2101.B	Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 2								
		9		9,00				9,00		
		Totale	Cad					9,00	1.358,00	
96	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera								
		30		30,00				30,00		
		Totale	Cad					30,00	15,31	
97	AM.SL.B.2101.F	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri								
		52		52,00				52,00		
		Totale	Cad					52,00	195,05	
98	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava								
		5480		5.480,00				5.480,00		
		Totale	m ³					5.480,00	2,40	
99	BA.RP.B.0106.A	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri								
		2,74		2,74				2,74		
		Totale	km					2,74	322,61	
100	BA.RP.B.0107.A	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti								
		2,74		2,74				2,74		
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5.225.648,6	
		A RIPORTARE							5.225.648,66	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1

SF03001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO Totale	km					2,74	282,98	5.225.648,66 775,37
101	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione 2,74		2,74				2,74		
		Totale	km					2,74	787,85	2.158,71
102	BA.RP.E.3100.A	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte 40		40,00				40,00		
		Totale	Cad					40,00	58,37	2.334,80
103	BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta 40		40,00				40,00		
		Totale	Cad					40,00	6,86	274,40
		SF7 - Completamento costruzione binario								
104	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera 14		14,00				14,00		
		Totale	Cad					14,00	15,31	214,34
105	AM.RO.Q.2102.A	Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento 2740		2.740,00				2.740,00		
		Totale	m					2.740,00	7,31	20.029,40
106	AM.SL.B.2101.D	Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio 14		14,00				14,00		
		Totale	Cad					14,00	239,38	3.351,32
107	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio 5480		5.480,00				5.480,00		
		Totale	m					5.480,00	4,79	26.249,20
		SF8 - Demolizione								
108	AM.BN.C.5101.A	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro 4900		4.900,00				4.900,00		
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE								5.281.036,2 5.281.036,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1

SF03001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								5.281.036,20
		Totale	m					4.900,00	6,39	31.311,00
109	AM.PB.C.5101.A	Rimozione d'opera di paraurti metallici 8		8,00				8,00		
		Totale	Cad					8,00	85,11	680,88
110	AM.RO.L.2101.A	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera 980		980,00				980,00		
		Totale	Cad					980,00	3,99	3.910,20
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE								5.316.938,2 5.316.938,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1

SF03002 - Binari secondari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							5.316.938,28	
111	AM.ML.H.2101.A	SF2 - Fornitura traverse Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso fino a Kg 300 4650		4.650,00				4.650,00		
		Totale	Cad					4.650,00	0,64	2.976,00
112	MaCeP.722/7320	TRAVERSA MARCA "RFI-230" IN C.V.A.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ 4650		4.650,00				4.650,00		
		Totale	Cad					4.650,00	71,16	330.894,00
		SF3 - Fornitura pietrisco								
113	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore 5600		5.600,00				5.600,00		
		Totale	m ³					5.600,00	1,15	6.440,00
114	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 112000		112.000,00				112.000,00		
		Totale	m ³ k					112.000,00	0,25	28.000,00
115	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km 280000		280.000,00				280.000,00		
		Totale	m ³ k					280.000,00	0,14	39.200,00
116	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria 5600		5.600,00				5.600,00		
		Totale	m ³					5.600,00	16,43	92.008,00
		SF6 - Costruzione Binario								
117	AM.BN.A.2101.D	Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massiciata: 35 cm) 2760		2.760,00				2.760,00		
		Totale	m					2.760,00	30,89	85.256,40
118	AM.LL.F.2102.A	Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e								
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO								5.901.712,6
		A RIPORTARE								5.901.712,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1

SF03002 - Binari secondari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							5.901.712,68	
		carrellino di misura								
		2760		2.760,00				2.760,00		
		Totale	m					2.760,00	0,80	
119	AM.LL.G.2101.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia								
		2760		2.760,00				2.760,00		
		Totale	m					2.760,00	2,50	
120	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia								
		5600		5.600,00				5.600,00		
		Totale	m ³					5.600,00	2,66	
121	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera								
		30		30,00				30,00		
		Totale	Cad					30,00	15,31	
122	AM.SL.B.2101.F	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri								
		52		52,00				52,00		
		Totale	Cad					52,00	195,05	
123	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava								
		5600		5.600,00				5.600,00		
		Totale	m ³					5.600,00	2,40	
124	BA.RP.B.0106.A	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri								
		2,76		2,76				2,76		
		Totale	km					2,76	322,61	
125	BA.RP.B.0107.A	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti								
		2,76		2,76				2,76		
		Totale	km					2,76	282,98	
126	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione								
		2,76		2,76				2,76		
		Totale	km					2,76	787,85	
127	BA.RP.E.3100.A	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte								
		40		40,00				40,00		
		Totale	Cad					40,00	58,37	
128	BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta								
		40		40,00				40,00		
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO							5.955.939,2	
		A RIPORTARE							5.955.939,27	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1

SF03002 - Binari secondari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO Totale	Cad					40,00	6,86	5.955.939,27 274,40
129	AM.RO.I.2101.A	SF7 - Completamento costruzione binario Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera 14		14,00				14,00		
		Totale	Cad					14,00	15,31	214,34
130	AM.RO.Q.2102.A	Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento 2760		2.760,00				2.760,00		
		Totale	m					2.760,00	7,31	20.175,60
131	AM.SL.B.2101.D	Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio 14		14,00				14,00		
		Totale	Cad					14,00	239,38	3.351,32
132	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio 5520		5.520,00				5.520,00		
		Totale	m					5.520,00	4,79	26.440,80
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE								6.006.395,7 6.006.395,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1

SF03003 - Scambi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							6.006.395,73	
133	AM.ML.A.2101.C	SF3 - Fornitura pietrisco Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore 1650		1.650,00				1.650,00		
		Totale	m ³					1.650,00	1,15	
134	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 33000		33.000,00				33.000,00		
		Totale	m ³ k					33.000,00	0,25	
135	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km 82500		82.500,00				82.500,00		
		Totale	m ³ k					82.500,00	0,14	
136	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria 1650		1.650,00				1.650,00		
		Totale	m ³					1.650,00	16,43	
137	AM.ML.H.2101.C	SF4 - Fornitura deviatoi Scarico da automezzi stradali di traversoni in c.a.p., esclusi i traversoni della successiva voce AM.ML.H.2101.E 874		874,00				874,00		
		Totale	Cad					874,00	2,39	
138	AM.ML.H.2101.E	Scarico da automezzi stradali di traversoni speciali in c.a.p. di lunghezza superiore a 5,5 metri 38		38,00				38,00		
		Totale	Cad					38,00	4,78	
139	AM.LL.A.2102.A	SF5 - Posa in opera deviatoi Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche 200		200,00				200,00		
		Totale	m					200,00	1,62	
140	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia 1650		1.650,00				1.650,00		
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE							6.057.797,2	
									6.057.797,23	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1

SF03003 - Scambi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							6.057.797,23	
		Totale	m ³				1.650,00	2,66	4.389,00	
141	AM.SB.A.2103.B	Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p. 10		10,00			10,00			
		Totale	Cad				10,00	8.272,80	82.728,00	
142	AM.SB.A.2103.D	Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP 8		8,00			8,00			
		Totale	Cad				8,00	9.805,00	78.440,00	
143	AM.SB.A.2103.I1	COMPENSO AGGIUNTIVO PER VARO DELLO SCAMBIO (DA APPLICARE ALLA VOCE AM.SB.A.2103.D) 1		1,00			1,00			
		Totale	Cad				1,00	6.863,50	6.863,50	
144	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita 168		168,00			168,00			
		Totale	Cad				168,00	186,71	31.367,28	
145	AM.TR.B.2110.A	Posa in opera di traversoni speciali in cap da scambi di lunghezza superiore a 5,50 m, eseguito in sede di montaggio scambi e a sé stante 38		38,00			38,00			
		Totale	Cad				38,00	600,00	22.800,00	
146	AM.RO.L.2101.A	SF8 - Demolizione Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera 150		150,00			150,00			
		Totale	Cad				150,00	3,99	598,50	
147	AM.SB.B.5102.B	Demolizione di scambi inglesi semplici oppure doppi del modello FS 46 oppure 50 UNI 10		10,00			10,00			
		Totale	Cad				10,00	1.117,10	11.171,00	
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6.296.154,5	
		A RIPORTARE							6.296.154,51	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF04 - Stazione Dittaino - Fase 2

SF04001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							6.296.154,51	
148	AM.ML.H.2101.A	SF2 - Fornitura traverse Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso fino a Kg 300 3200		3.200,00				3.200,00		
		Totale	Cad					3.200,00	0,64	2.048,00
149	MaCeP.722/7360	TRAVERSA MARCA "RFI-240" IN C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ 3200		3.200,00				3.200,00		
		Totale	Cad					3.200,00	88,39	282.848,00
150	AM.ML.A.2101.C	SF3 - Fornitura pietrisco Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore 3900		3.900,00				3.900,00		
		Totale	m ³					3.900,00	1,15	4.485,00
151	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 78000		78.000,00				78.000,00		
		Totale	m ³ k					78.000,00	0,25	19.500,00
152	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km 195000		195.000,00				195.000,00		
		Totale	m ³ k					195.000,00	0,14	27.300,00
153	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria 3900		3.900,00				3.900,00		
		Totale	m ³					3.900,00	16,43	64.077,00
154	AM.BN.A.2101.D	SF6 - Costruzione Binario Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm) 1900		1.900,00				1.900,00		
		Totale	m					1.900,00	30,89	58.691,00
155	AM.BN.A.2101.J	Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I								
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE								6.755.103,5 6.755.103,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF04 - Stazione Dittaino - Fase 2

SF04001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							6.755.103,51	
		1900		1.900,00				1.900,00		
		Totale	m					1.900,00	1,06	
156	AM.LL.F.2102.A	Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura								
		1900		1.900,00				1.900,00		
		Totale	m					1.900,00	0,80	
157	AM.LL.G.2101.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia								
		1900		1.900,00				1.900,00		
		Totale	m					1.900,00	2,50	
158	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia								
		3900		3.900,00				3.900,00		
		Totale	m ³					3.900,00	2,66	
159	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera								
		20		20,00				20,00		
		Totale	Cad					20,00	15,31	
160	AM.SL.B.2101.F	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri								
		36		36,00				36,00		
		Totale	Cad					36,00	195,05	
161	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava								
		3900		3.900,00				3.900,00		
		Totale	m ³					3.900,00	2,40	
162	BA.RP.B.0106.A	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri								
		1,9		1,90				1,90		
		Totale	km					1,90	322,61	
163	BA.RP.B.0107.A	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti								
		1,9		1,90				1,90		
		Totale	km					1,90	282,98	
164	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione								
		1,9		1,90				1,90		
		Totale	km					1,90	787,85	
165	BA.RP.E.3100.A	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralici TE o opere d'arte								
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6.793.097,0	
		A RIPORTARE							6.793.097,05	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF04 - Stazione Dittaino - Fase 2

SF04001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							6.793.097,05	
		Totale	Cad	20,00			20,00	58,37	1.167,40	
166	BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta								
		Totale	Cad	20,00			20,00	6,86	137,20	
		SF7 - Completamento costruzione binario								
167	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera								
		Totale	Cad	10,00			10,00	15,31	153,10	
168	AM.RO.Q.2102.A	Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento								
		Totale	m	1.900,00			1.900,00	7,31	13.889,00	
169	AM.SL.B.2101.D	Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio								
		Totale	Cad	10,00			10,00	239,38	2.393,80	
170	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio								
		Totale	m	3.800,00			3.800,00	4,79	18.202,00	
		SF8 - Demolizione								
171	AM.BN.C.5101.A	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro								
		Totale	m	2.800,00			2.800,00	6,39	17.892,00	
172	AM.RO.L.2101.A	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera								
		Totale	Cad	560,00			560,00	3,99	2.234,40	
173	VA.RS3VA011	Rimozione d'opera paraurti ad attrito del tipo 1 comprensivo dello smontaggio e dell'accatastamento del materiale nel cantiere								
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO							6.849.165,9	
		A RIPORTARE							6.849.165,95	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF04 - Stazione Dittaino - Fase 2

SF04001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							6.849.165,95	
		30		30,00			30,00			
		Totale	Cad				30,00	1.854,00	55.620,00	
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE							6.904.785,9 6.904.785,95	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF04 - Stazione Dittaino - Fase 2

SF04002 - Scambi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							6.904.785,95	
174	AM.RO.L.2101.A	SF8 - Demolizione Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera								
		96		96,00			96,00			
		Totale	Cad				96,00	3,99	383,04	
175	AM.SB.B.5101.A	Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI								
		3		3,00			3,00			
		Totale	Cad				3,00	1.010,71	3.032,13	
176	AM.SB.B.5101.B	Demolizione di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094								
		1		1,00			1,00			
		Totale	Cad				1,00	1.196,89	1.196,89	
177	AM.SB.B.5102.B	Demolizione di scambi inglesi semplici oppure doppi del modello FS 46 oppure 50 UNI								
		2		2,00			2,00			
		Totale	Cad				2,00	1.117,10	2.234,20	
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE							6.911.632,2 6.911.632,21	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF05 - Stazione Dittaino - Fase 3

SF05001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							6.911.632,21	
178	AM.ML.H.2101.A	SF2 - Fornitura traverse Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso fino a Kg 300 484		484,00				484,00		
		Totale	Cad					484,00	0,64	309,76
179	MaCeP.722/7360	TRAVERSA MARCA "RFI-240" IN C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ 400		400,00				400,00		
		Totale	Cad					400,00	88,39	35.356,00
180	AM.ML.A.2101.C	SF3 - Fornitura pietrisco Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore 460		460,00				460,00		
		Totale	m ³					460,00	1,15	529,00
181	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 9200		9.200,00				9.200,00		
		Totale	m ³ k					9.200,00	0,25	2.300,00
182	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km 23000		23.000,00				23.000,00		
		Totale	m ³ k					23.000,00	0,14	3.220,00
183	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria 460		460,00				460,00		
		Totale	m ³					460,00	16,43	7.557,80
184	AM.BN.A.2101.D	SF6 - Costruzione Binario Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massciata: 35 cm) 230		230,00				230,00		
		Totale	m					230,00	30,89	7.104,70
185	AM.BN.A.2101.J	Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I 230		230,00				230,00		
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO A RIPORTARE								6.968.009,4 6.968.009,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF05 - Stazione Dittaino - Fase 3

SF05001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								6.968.009,47
		Totale	m				230,00	1,06		243,80
186	AM.BN.H.2102.B	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio 336		336,00			336,00			
		Totale	m				336,00	11,97		4.021,92
187	AM.LL.A.2102.A	Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche 200		200,00			200,00			
		Totale	m				200,00	1,62		324,00
188	AM.LL.F.2102.A	Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura 230		230,00			230,00			
		Totale	m				230,00	0,80		184,00
189	AM.LL.G.2101.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia 230		230,00			230,00			
		Totale	m				230,00	2,50		575,00
190	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia 460		460,00			460,00			
		Totale	m ³				460,00	2,66		1.223,60
191	AM.PB.E.2101.A	Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 1 1		1,00			1,00			
		Totale	Cad				1,00	1.854,00		1.854,00
192	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera 6		6,00			6,00			
		Totale	Cad				6,00	15,31		91,86
193	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera 112		112,00			112,00			
		Totale	Cad				112,00	15,31		1.714,72
194	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera 2		2,00			2,00			
		Totale	Cad				2,00	15,31		30,62
195	AM.RO.Q.2102.A	Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento 230		230,00			230,00			
		Totale	m				230,00	7,31		1.681,30
196	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita								
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO								6.979.954,2
		A RIPORTARE								6.979.954,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF05 - Stazione Dittaino - Fase 3

SF05001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							6.979.954,29	
		112		112,00				112,00		
		Totale	Cad					112,00	186,71	
197	AM.SL.B.2101.D	Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio								
		2		2,00				2,00		
		Totale	Cad					2,00	239,38	
198	AM.SL.B.2101.F	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri								
		6		6,00				6,00		
		Totale	Cad					6,00	195,05	
199	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio								
		460		460,00				460,00		
		Totale	m					460,00	4,79	
200	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava								
		460		460,00				460,00		
		Totale	m ³					460,00	2,40	
201	AM.TR.B.2111.A	Posa in opera del Kit di 3 traverse speciali in cap(1 traversa per g.i.i e 2 traverse passacavi)in sostit.delle 2 standard a cavallo della g.i.i. sospesa								
		28		28,00				28,00		
		Totale	Cad					28,00	4.200,00	
202	BA.RP.B.0106.A	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri								
		0,23		0,23				0,23		
		Totale	km					0,23	322,61	
203	BA.RP.B.0107.A	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti								
		0,23		0,23				0,23		
		Totale	km					0,23	282,98	
204	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione								
		0,23		0,23				0,23		
		Totale	km					0,23	787,85	
205	BA.RP.E.3100.A	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte								
		4		4,00				4,00		
		Totale	Cad					4,00	58,37	
		A RIPORTARE LAVORI A CORPO							7.123.976,2	
		A RIPORTARE							7.123.976,25	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

SF05 - Stazione Dittaino - Fase 3

SF05002 - Scambi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							7.125.121,82	
209	AM.RO.L.2101.A	SF8 - Demolizione Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera 32		32,00						
		Totale	Cad				32,00		3,99	127,68
210	AM.SB.B.5101.B	Demolizione di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 2		2,00						
		Totale	Cad				2,00		1.196,89	2.393,78
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								7.127.643,28
		A RIPORTARE								7.127.643,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

L - LAVORI A MISURA
SF01 - Stazione di Enna
SF01001 - Binari di Corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							7.127.643,28	
211	AM.ML.O.2102.D	SF8 - Demolizione Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore, scarico e onere per il conferimento a recupero del pietrisco tolto d'opera 80		80,00			80,00			
		Totale	to				80,00	18,00	1.440,00	
212	AM.TM.D.2102.C	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, 80		80,00			80,00			
		Totale	to				80,00	4,00	320,00	
213	AM.TM.D.2102.D	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, 1200		1.200,00			1.200,00			
		Totale	tkm				1.200,00	0,11	132,00	
214	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. 20		20,00			20,00			
		Totale	to				20,00	11,00	220,00	
215	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). 1400		1.400,00			1.400,00			
		Totale	tkm				1.400,00	0,11	154,00	
		A RIPORTARE LA...							2.266,00	
		A RIPORTARE							7.129.909,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

L - LAVORI A MISURA

SF02 - Tratta Enna (e) - Dittaino (e) fino a pk 13+000

SF02001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							7.129.909,28	
216	AM.ML.O.2102.D	SF8 - Demolizione Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore, scarico e onere per il conferimento a recupero del pietrisco tolto d'opera								
		80		80,00			80,00			
		Totale	to				80,00	18,00	1.440,00	
217	AM.TM.D.2102.C	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori,								
		80		80,00			80,00			
		Totale	to				80,00	4,00	320,00	
218	AM.TM.D.2102.D	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori,								
		1200		1.200,00			1.200,00			
		Totale	tkm				1.200,00	0,11	132,00	
219	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.								
		20		20,00			20,00			
		Totale	to				20,00	11,00	220,00	
220	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).								
		1400		1.400,00			1.400,00			
		Totale	tkm				1.400,00	0,11	154,00	
		A RIPORTARE LA...							4.532,00	
		A RIPORTARE							7.132.175,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

L - LAVORI A MISURA

SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1

SF03001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							7.132.175,28	
221	AM.ML.O.2102.D	SF8 - Demolizione Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore, scarico e onere per il conferimento a recupero del pietrisco tolto d'opera 8850		8.850,00						
		Totale	to				8.850,00	18,00	159.300,00	
222	AM.TM.D.2102.C	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, 8850		8.850,00						
		Totale	to				8.850,00	4,00	35.400,00	
223	AM.TM.D.2102.D	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, 132750		132.750,0 0						
		Totale	tkm				132.750,00	0,11	14.602,50	
224	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. 2200		2.200,00						
		Totale	to				2.200,00	11,00	24.200,00	
225	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). 154000		154.000,0 0						
		Totale	tkm				154.000,00	0,11	16.940,00	
		A RIPORTARE LA...							254.974,50	
		A RIPORTARE							7.382.617,78	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

L - LAVORI A MISURA

SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1

SF03003 - Scambi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							7.382.617,78	
226	AM.ML.O.2102.D	SF8 - Demolizione Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore, scarico e onere per il conferimento a recupero del pietrisco tolto d'opera 1200		1.200,00						
		Totale	to				1.200,00	18,00	21.600,00	
227	AM.TM.D.2102.C	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, 1200		1.200,00						
		Totale	to				1.200,00	4,00	4.800,00	
228	AM.TM.D.2102.D	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, 18000		18.000,00						
		Totale	tkm				18.000,00	0,11	1.980,00	
229	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. 300		300,00						
		Totale	to				300,00	11,00	3.300,00	
230	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). 21000		21.000,00						
		Totale	tkm				21.000,00	0,11	2.310,00	
		A RIPORTARE LA...							288.964,50	
		A RIPORTARE							7.416.607,78	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

L - LAVORI A MISURA

SF04 - Stazione Dittaino - Fase 2

SF04001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							7.416.607,78	
231	AM.ML.O.2102.D	SF8 - Demolizione Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore, scarico e onere per il conferimento a recupero del pietrisco tolto d'opera 5050		5.050,00						
		Totale	to				5.050,00	18,00	90.900,00	
232	AM.TM.D.2102.C	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, 5050		5.050,00						
		Totale	to				5.050,00	4,00	20.200,00	
233	AM.TM.D.2102.D	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, 75750		75.750,00						
		Totale	tkm				75.750,00	0,11	8.332,50	
234	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. 1250		1.250,00						
		Totale	to				1.250,00	11,00	13.750,00	
235	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). 87500		87.500,00						
		Totale	tkm				87.500,00	0,11	9.625,00	
		A RIPORTARE LA...							431.772,00	
		A RIPORTARE							7.559.415,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

L - LAVORI A MISURA

SF04 - Stazione Dittaino - Fase 2

SF04002 - Scambi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							7.559.415,28	
236	AM.ML.O.2102.D	SF8 - Demolizione Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore, scarico e onere per il conferimento a recupero del pietrisco tolto d'opera 790		790,00						
		Totale	to				790,00	18,00	14.220,00	
237	AM.TM.D.2102.C	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, 790		790,00						
		Totale	to				790,00	4,00	3.160,00	
238	AM.TM.D.2102.D	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, 11850		11.850,00						
		Totale	tkm				11.850,00	0,11	1.303,50	
239	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. 200		200,00						
		Totale	to				200,00	11,00	2.200,00	
240	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). 14000		14.000,00						
		Totale	tkm				14.000,00	0,11	1.540,00	
		A RIPO... A RIPO...							454.195,50 7.581.838,78	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

L - LAVORI A MISURA

SF05 - Stazione Dittaino - Fase 3

SF05001 - Binari di corsa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							7.581.838,78	
241	AM.ML.O.2102.D	SF8 - Demolizione Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore, scarico e onere per il conferimento a recupero del pietrisco tolto d'opera 280		280,00						
		Totale	to				280,00	18,00	5.040,00	
242	AM.TM.D.2102.C	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, 280		280,00						
		Totale	to				280,00	4,00	1.120,00	
243	AM.TM.D.2102.D	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, 4200		4.200,00						
		Totale	tkm				4.200,00	0,11	462,00	
244	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. 70		70,00						
		Totale	to				70,00	11,00	770,00	
245	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). 4900		4.900,00						
		Totale	tkm				4.900,00	0,11	539,00	
		A RIPIANTARE LA...							462.126,50	
		A RIPIANTARE							7.589.769,78	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

L - LAVORI A MISURA

SF05 - Stazione Dittaino - Fase 3

SF05002 - Scambi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							7.589.769,78	
246	AM.ML.O.2102.D	SF8 - Demolizione Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore, scarico e onere per il conferimento a recupero del pietrisco tolto d'opera 290		290,00						
		Totale	to				290,00	18,00	5.220,00	
247	AM.TM.D.2102.C	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, 290		290,00						
		Totale	to				290,00	4,00	1.160,00	
248	AM.TM.D.2102.D	Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco - tolte d'opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, 4350		4.350,00						
		Totale	tkm				4.350,00	0,11	478,50	
249	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. 70		70,00						
		Totale	to				70,00	11,00	770,00	
250	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). 4900		4.900,00						
		Totale	tkm				4.900,00	0,11	539,00	
		Totale L - LAVORI A MISURA							470.294,00	
		Euro								
		Importo Lavori Euro							7.597.937,28	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
C - LAVORI A CORPO	7.127.643,28	
SF01 - Stazione di Enna	802.686,51	
SF01001 - Binari di Corsa	665.310,38	
SF2 - Fornitura traverse	235.077,60	
SF3 - Fornitura pietrisco	92.881,20	
SF6 - Costruzione Binario	296.523,16	
SF7 - Completamento costruzione binario	40.540,90	
SF8 - Demolizione	287,52	
SF01002 - Scambi	137.376,13	
SF3 - Fornitura pietrisco	29.580,00	
SF4 - Fornitura deviatori	1.331,23	
SF5 - Posa in opera deviatori	106.464,90	
SF02 - Tratta Enna (e) - Dittaino (e) fino a pk 13+000	3.699.596,10	
SF02001 - Binari di corsa	3.699.596,10	
SF2 - Fornitura traverse	1.882.996,02	
SF3 - Fornitura pietrisco	751.332,00	
SF6 - Costruzione Binario	922.582,03	
SF7 - Completamento costruzione binario	142.398,53	
SF8 - Demolizione	287,52	
SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1	1.793.871,90	
SF03001 - Binari di corsa	814.655,67	
SF2 - Fornitura traverse	409.538,00	
SF3 - Fornitura pietrisco	162.098,40	
SF6 - Costruzione Binario	157.272,93	
SF7 - Completamento costruzione binario	49.844,26	
SF8 - Demolizione	35.902,08	
SF03002 - Binari secondari	689.457,45	
SF2 - Fornitura traverse	333.870,00	
SF3 - Fornitura pietrisco	165.648,00	
SF6 - Costruzione Binario	139.757,39	
SF7 - Completamento costruzione binario	50.182,06	
SF03003 - Scambi	289.758,78	
SF3 - Fornitura pietrisco	48.807,00	
SF4 - Fornitura deviatori	2.270,50	
SF5 - Posa in opera deviatori	226.911,78	
SF8 - Demolizione	11.769,50	
SF04 - Stazione Dittaino - Fase 2	615.477,70	
SF04001 - Binari di corsa	608.631,44	
SF2 - Fornitura traverse	284.896,00	
SF3 - Fornitura pietrisco	115.362,00	
SF6 - Costruzione Binario	97.989,14	
SF7 - Completamento costruzione binario	34.637,90	
SF8 - Demolizione	75.746,40	
SF04002 - Scambi	6.846,26	
SF8 - Demolizione	6.846,26	
SF05 - Stazione Dittaino - Fase 3	216.011,07	
SF05001 - Binari di corsa	213.489,61	
SF2 - Fornitura traverse	35.665,76	
SF3 - Fornitura pietrisco	13.606,80	
SF6 - Costruzione Binario	163.098,92	
SF8 - Demolizione	1.118,13	
SF05002 - Scambi	2.521,46	
SF8 - Demolizione	2.521,46	
L - LAVORI A MISURA	470.294,00	
SF01 - Stazione di Enna	2.266,00	
SF01001 - Binari di Corsa	2.266,00	
SF8 - Demolizione	2.266,00	
SF02 - Tratta Enna (e) - Dittaino (e) fino a pk 13+000	2.266,00	
SF02001 - Binari di corsa	2.266,00	
SF8 - Demolizione	2.266,00	
SF03 - Stazione Dittaino - Fase 1	284.432,50	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
SF03001 - Binari di corsa	250.442,50	
SF8 - Demolizione	250.442,50	
SF03003 - Scambi	33.990,00	
SF8 - Demolizione	33.990,00	
SF04 - Stazione Dittaino - Fase 2	165.231,00	
SF04001 - Binari di corsa	142.807,50	
SF8 - Demolizione	142.807,50	
SF04002 - Scambi	22.423,50	
SF8 - Demolizione	22.423,50	
SF05 - Stazione Dittaino - Fase 3	16.098,50	
SF05001 - Binari di corsa	7.931,00	
SF8 - Demolizione	7.931,00	
SF05002 - Scambi	8.167,50	
SF8 - Demolizione	8.167,50	
IMPORTO LAVORI Euro		7.597.937,28
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		7.597.937,28