



Ministero  
per i beni e le attività culturali  
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio V

MATTM - Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare  
Direzione generale per la crescita sostenibile  
e la qualità dello sviluppo  
(Ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale)  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class:

Oggetto [ID\_VIP: 5071] Istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 ess.mm.ii. relativa al progetto di modifica della Centrale Termoelettrica di Monfalcone (GO).  
Proponente: Società A2A Energiefuture S.p.A.  
**Richiesta documentazione integrativa**

e, p.c. MATTM - Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare  
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

MiSE - Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari  
(Ex Divisione IV – Impianti, infrastrutture e sistemi di rete)  
[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Direzione Centrale Ambiente ed Energia  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[ambiente@certegione.fvg.it](mailto:ambiente@certegione.fvg.it)

Direzione generale ABAP  
Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
[mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio  
del Friuli Venezia Giulia  
[mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it)

A2A Energiefuture S.p.A.  
[a2a.energiefuture@pec.a2a.eu](mailto:a2a.energiefuture@pec.a2a.eu)

Relativamente all'Istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di modifica della centrale termoelettrica di Monfalcone, presentata dalla società A2A

13/07/2020



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

Energiefuture S.p.A. (note nn. prot. 2019-AEF-920-P del 13/12/2019, n. 2019-AEF-000935-P del 16/12/2019 e prot. 2019-AEF-17-P del 13/01/2020), vista la documentazione progettuale presentata e la situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento, acquisite al riguardo le valutazioni della competente Soprintendenza pervenute con nota n. 7111 del 19/05/2020, considerato che il Servizio II di questa Direzione generale ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, concordando con la richiesta della competente Soprintendenza ABAP, al fine di consentire l'espressione del parere di competenza MiBACT, si chiede a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, di richiedere ed acquisire dal proponente A2A Energiefuture S.p.A., la seguente documentazione integrativa:

1. prospetti e sezioni ambientali in scala adeguata secondo le dimensioni dei manufatti, comprensive dello stato di fatto, dello stato di progetto, stato comparativo in cui siano evidenziati e distinti i volumi esistenti e quelli di nuova realizzazione riferiti all'intero sito della centrale. Le sezioni dovranno essere estese per contesto/edifici/aree limitrofi, comprendente la ciminiera esistente per la fase di coesistenza con il nuovo impianto.

In particolare si richiede che sia compresa la sezione-prospetto della sponda sinistra del canale Valentinis, almeno una sezione ad essa ortogonale, i prospetti dell'intero sito.

*(richiesta motivata dalla necessità di valutazione comparativa dei rapporti volumetrici tra intervento e contesto limitrofo, nella situazione ante e post operam).*

2. Si richiede l'integrazione di documentazione fotografica e fotoinserimenti con punti di ripresa dal mare. Considerato che le altezze dei nuovi fabbricati supereranno quelle della maggioranza dei manufatti circostanti, i punti di ripresa potranno essere collocati anche a grande distanza.

*(richiesta motivata dalla necessità di valutare l'alterazione dello skyline costiero in cui si colloca la centrale termoelettrica e l'impatto percettivo delle modificazioni).*

3. Si richiede di indicare le previsioni temporali previste per la demolizione della ciminiera esistente, considerata la fase di coesistenza con i nuovi volumi edificati.

*(richiesta motivata dall'assenza di indicatori cronologici dello scenario futuro indicato dal richiedente e dalla necessità di valutare l'alterazione dello skyline costiero nel breve e lungo termine).*

4. in riferimento all'ambito B (metanodotto: tratto iniziale in prossimità della cabina di derivazione) si richiede di verificare la coerenza degli interventi di realizzazione del metanodotto con gli elementi indicati nelle prescrizioni d'uso del "Paesaggio dei dossi carsici del Lisert" (rif. PPR-FVG, all. 34, pp. 52-55) segnalando eventuali interferenze di scavi e piste di cantiere con gli elementi significativi del paesaggio carsico: campi solcati, scannellature, vaschette di corrosione, pozze di abbeveraggio, "grize", imbocchi di cavità.

*(richiesta motivata dall'assenza di riferimenti specifici al sito di intervento nella documentazione tecnica).*

5. in riferimento all'ambito B (metanodotto: tratto iniziale in prossimità della cabina di derivazione) si richiede che in relazione al tracciato del metanodotto sia valutata preventivamente l'eventuale presenza degli elementi tutelati

13/07/2020



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n. 78, e artt. 11 co. 1 e 50 del d.lgs. 42/2004: trinceramenti e fortificazioni, installazioni e vestigia militari, cippi, monumenti, lapidi ricordo di valore storico documentale risalenti al primo e secondo conflitto mondiale, oltre a siti, grotte di accertato e rilevante interesse archeologico e/o paleontologico. In caso di esito positivo della ricognizione, dovranno essere valutate le interferenze del percorso del metanodotto e delle relative aree di cantiere.

*(richiesta motivata dall'assenza di riferimenti specifici al sito di intervento nella documentazione tecnica e dalla impossibilità di escludere a priori la presenza di tali elementi).*

6. Si richiede la produzione di una Carta del rischio archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per quanto applicabile, con particolare riferimento all'ambito B (metanodotto). La documentazione dovrà essere supportata da una lettura incrociata con le evidenze risultanti dallo studio geologico (ivi compresi carotaggi già esistenti, etc), per evidenziare l'incidenza dei mutamenti ambientali in relazione alla conservazione del deposito archeologico.


*(richiesta motivata dalla necessità di disporre di una sovrapposizione del tracciato del progetto rispetto alla documentazione (edita e d'archivio) esistente relativamente alla localizzazione delle evidenze archeologiche riconducibili al contesto antico del Lacus Timavi (siti, infrastrutture in particolare viarie, ivi compresi i tracciati ricostruiti dall'epoca romana e nelle loro persistenze); ciò al fine di valutare la necessità di prospezioni geofisiche, eventuali indagini puntuali di verifica in coincidenza di possibili intersezioni della trincea di scavo (ed eventuali opere annesse) con preesistenze antiche, ovvero di sorveglianza in corso d'opera nei tratti a rischio).*

Per quanto sopra, si resta in attesa delle determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazione.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Sergio Mazza  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo  
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
Servizio V - Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele n.22 00153 Roma  
Tel. 06 67234516  
[sergio.mazza@beniculturali.it](mailto:sergio.mazza@beniculturali.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
Arch. Roberto Banchini



13/07/2020

3



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)