

Documenti inviati tramite PEC

**Regione Siciliana**

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)  
Posta certificata del Dipartimento:  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

s.17 Servizio Soprintendenza  
Beni Culturali e Ambientali di Palermo  
via G. Garibaldi, 41 - 90133 Palermo  
tel. 0916391111-81011  
[sopripa@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopripa@certmail.regione.sicilia.it)  
[www.regione.sicilia.it/sopripa](http://www.regione.sicilia.it/sopripa)

**S17.4 - U.O. 4 di Base**

**Sezione per i Beni Archeologici**  
Via G. Garibaldi, 41 - 90133 Palermo  
tel. 091.6391111-81003  
[sopripa.uo4@regione.sicilia.it](mailto:sopripa.uo4@regione.sicilia.it)

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 80012000826

**S17.4 - U.O. 3 di Base**

**Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici**  
Via G. Garibaldi, 41 - 90133 Palermo  
tel. 091.6391111-81016  
[sopripa.uo3@regione.sicilia.it](mailto:sopripa.uo3@regione.sicilia.it)

Palermo Prot. n. 0016620 del [-2 NOV. 2020]  
Allegati n. \_\_\_\_\_

rif. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** ID\_VIP:46311 Procedura di VIA ai sensi dell'art.23 del D. Igs. 152/2006 relativa al potenziamento del parco eolico di Camporeale (PA) e cavidotto anche nei Comuni di Monreale (PA) e Partinico (PA) - progetto di smantellamento dei 24 aerogeneratori esistenti ed installazione di 13 nuovi aerogeneratori di potenza pari a 4.2 MW, per una potenza complessiva pari a 54,6 MW- Proponente ERG Wind Sicilia 2 S.r.L.: parere a seguito di comunicazione nuova consultazione e richiesta chiarimenti sulle valutazioni espresse..

Al Ministero per i beni e le attività culturali  
e per il turismo  
Direzione generale Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio  
Servizio V

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Alla Regione Siciliana  
Dipartimento BB.CC. E I.S.

PEC: [dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

e p.c. Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione generale per la crescita sostenibile e  
la qualità dello sviluppo  
Divisione V-Sistemi di valutazione ambientale

PEC: [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

A ERG Wind Sicilia 2 s.r.l.

PEC: [ergwindsicilia2@legalmail.it](mailto:ergwindsicilia2@legalmail.it)

In riferimento all'oggetto ed in riscontro alla nota di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, prot. n. 23338 del 05.08.2020, assunta al protocollo di questa Soprintendenza al n.0010561 del 13.08.2020;

- VISTI gli elaborati grafici integrativi concernenti l'opera *de quo*, pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente dedicato alle procedure di VIA/VAS e trasmessi da ERG Wind Sicilia 2 s.r.l. alla scrivente Unità

Responsabile procedimento	Arch. Maria Marrone; Arch. Loredana Corallo	Responsabile Istruttore: Dott.ssa R.M. Cucco
Stanza	ammezzato Piano 1° Tel. +39.0916391111-81003	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):	e-mail <a href="mailto:urpsopripa@regione.sicilia.it">urpsopripa@regione.sicilia.it</a>	Responsabile Giovanni Rera
Stanza	Piano 2° Tel. +39.0916391111-81015	ricevimento venerdì 9,00 - 13,00 e mercoledì 15,00 - 18,00



Operativa con nota del 09.12.2019, assunta al protocollo della Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo con n. 0020625 del 31.12.2019;

- VISTI gli atti d'ufficio relativi alla documentazione archeologica nota sul territorio interessato dall'opera in questione nel suo complesso (aerogeneratori, cavidotti e cabine a questi pertinenti);

- VISTA la nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V (prot. n. 0037945-P del 17.12.2019);

- VISTA la nota di chiarimenti di ERG Wind Sicilia 2 s.r.l., in risposta alla succitata nota del MIBACT (prot. n. 37945-P del 17/12/2019);

- VISTE le risultanze del sopralluogo tecnico ispettivo effettuato sul Monte Pietroso il 03 marzo 2020, congiuntamente a rappresentanti di ERG Wind Sicilia 2 s.r.l., al fine di verificare *de visu* l'incidenza dell'impianto in progetto sul sito archeologico ivi attestato, che rientra tra quelli tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04 ss.mm.ii., art. 142, lett m;

- CONSIDERATE le valutazioni fatte nel corso del citato sopralluogo, verbalizzato e sottoscritto dalle parti e che si riportano di seguito:

1) Il progetto prevede la dismissione degli attuali 24 aerogeneratori e la collocazione di 13 nuovi aerogeneratori;

2) Il sito in cui è prevista la collocazione dell'aerogeneratore denominato R-CR06 – ricadente nel nucleo dell'antico insediamento, noto dalla bibliografia e dalle ricerche d'archivio, e quindi, ad altissimo rischio archeologico – coincide, in linea di massima, con quello dell'aerogeneratore esistente. Per la realizzazione di quest'ultimo sono stati effettuati sbancamenti, che hanno ormai irrimediabilmente obliterato le evidenze archeologiche presumibilmente presenti nell'area. In particolare è stato ampiamente intaccato il substrato roccioso; la base del pilone esistente e da dismettere, si trova infatti, ad una quota inferiore di alcuni metri rispetto alla viabilità di accesso e la sezione dello sbancamento, costituita da banco roccioso, risulta sterile;

3) È stata rilevata la presenza di frammenti ceramici di interesse archeologico anche al di fuori dell'area finora considerata "ad alto rischio archeologico", e precisamente in prossimità del sito in cui nel progetto è prevista la realizzazione dell'aerogeneratore denominato R-CR04;

per quanto sopra si esprime parere favorevole di massima al progetto in questione alle seguenti condizioni:

- Sia eliminato l'aerogeneratore denominato R-CR06, ricadente nell'area "ad alto rischio archeologico" in quanto, considerate le dimensioni dei plinti di fondazione in progetto, si ritiene che la realizzazione dell'aerogeneratore in questione possa ulteriormente compromettere il sito archeologico;

- Sia effettuata una verifica archeologica preventiva nell'area dove è prevista l'installazione dell'aerogeneratore denominato R-CR04, al fine di valutare l'interesse archeologico del sito e la sua compatibilità con l'opera in progetto. Nel caso in cui i sondaggi evidenziassero la presenza di strutture o altra tipologia di evidenze di interesse archeologico, questa Soprintendenza si riserva di chiedere l'estensione dello scavo e l'adozione di soluzioni alternative o comunque compatibili con la tutela dei beni messi in luce, quali, ad esempio, la delocalizzazione dell'aerogeneratore in questione. - Lo scavo archeologico dovrà essere effettuato in presenza e secondo le indicazioni di un archeologo, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 50/2016, art. 25; il professionista suddetto opererà a cari-

Responsabile procedimento	Arch. Maria Marrone, Arch. Loredana Corallo				Responsabile Istruttore: Dott.ssa R.M. Cucco	
Stanza	ammezzato	Piano	1°	Tel.	+39.0916391111-81003	D
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):	e-mail			urpsopripa@regione.sicilia.it		Responsabile
Stanza		Piano	2°	Tel.	+39.0916391111-81015	Giovanni Rera
					ricevimento	venerdì 9,00 – 13,00 e mercoledì 15,00 – 18,00



co della committenza, cui si chiede di trasmettere alla Soprintendenza il *curriculum vitae* dell'archeologo in via preliminare all'incarico e di provvedere anche ai mezzi e alla manodopera necessari allo scavo. L'archeologo incaricato dovrà raccordarsi costantemente con la scrivente Unità Operativa, cui si attesta la direzione scientifica dello scavo e la titolarità dei risultati dell'indagine archeologica, che dovrà essere documentata in modo completo.

- Tutti i previsti scavi e movimenti di terra, compresi quelli per l'impianto dei cavidotti, dovranno essere realizzati sotto la sorveglianza dell'archeologo incaricato ed in costante raccordo con la scrivente Unità Operativa che, in caso di rinvenimenti di interesse archeologico, si riserva di chiedere approfondimenti ed ampliamenti degli scavi e di concordare con la Ditta eventuali varianti al progetto.
- Il report conclusivo redatto dall'archeologo e la documentazione illustrativa a questo allegata dovranno essere consegnati preventivamente alla Soprintendenza, al fine della vidimazione di competenza.

Questa Soprintendenza si riserva di esprimere il parere definitivo sul Parco eolico di Monte Pietroso, a seguito dei risultati dei saggi archeologici preventivi sopra prescritti.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PER  
I BENI ARCHEOLOGICI  
ARCH. MARIA MARRONE



IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
PER I BENI PAESAGGISTICI E  
DEMO-ETNOANTROPOLOGICI  
ARCH. LOREDANA CORALLO

IL SOPRINTENDENTE  
ARCH. LINA GABRIELLA BELLANCA

Responsabile procedimento	Arch. Maria Marrone; Arch. Loredana Corallo		Responsabile Istruttore: Dott. ssa R.M. Cucco
Stanza	ammezzato	Piano 1°	Tel. +39.0916391111-81003
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):			e-mail urpsopripa@regione.sicilia.it
Stanza	Piano 2°	Tel. +39.0916391111-81015	ricevimento venerdì 9,00 – 13,00 e mercoledì 15,00 – 18,00