



- LEGENDA**
- Coop IL SOLE
 - Coop SAN LEONARDO
 - Coop VARAZZE PESCA
 - fognatura
 - utenza acqua
 - utenza elettrica
 - Verricello 380v
 - Torretta H+O + 220 v
 - Punto luce
 - Gru a bandiera
 - Corpomorto
 - Bitte
 - Golfari, incassati a terra
 - Respingente su banchina
 - Boiler acqua calda
 - Finestra
 - Porta L=120 cm
 - Prese 220+380 V
 - Prese 220 V



PIANTA-SCALA 1:200



1. Pavimentazione piastrellata, lungo il percorso pedonale di collegamento ed il sottopasso, secondo indicazioni SOI e in accordo con le colorazioni scelte per le opere della riqualificazione del vicino consorzio Pegli Mare



2. Pavimentazione con assito in legno, lungo il molo turistico del Consorzio Pegli Mare, secondo indicazioni SOI



3. Parati di legno Azobé, fissati agli scaletti con barre filettate ad alta resistenza. Posa su cuscinetti di rialzo in neoprene per il drenaggio dell'acqua



10. Parapetto H=1 m, in acciaio trattato con zincatura a caldo e verniciatura a polvere poliestere, realizzato a separazione del percorso pedonale dalla strada



4. Rivestimento delle strutture prefabbricate per le attività dei pescatori con doghe in legno su supporto metallico, con coperture in tegole canadesi e schermature dei dispositivi impiantistici, in rispetto della tutela del paesaggio prevista da SOI



7. Impianto di illuminazione industriale, adatti allo svolgimento delle attività produttive dei pescatori



8. Gru a bandiera H=6 m, sbraccio=6 m, con plinto in C.A. secondo specifiche del produttore, posizionate sugli scaletti dei pescatori, per la movimentazione del materiale pesante



5. Recinzione tipo Orsogril in acciaio zincato a caldo H=2 m. Fissato su pontile in C.A. nella parte a mare, su muretto H=50 cm solo nella parte a terra



9. Pavimentazione dei pontili dei pescatori in cls grezzo, facilmente lavabile, adatto alle lavorazioni dei pescatori



6. Rivestimento delle parti fuori terra e in vista dei muri d'argine in c.a. e dei muri sulle rampe pedonale e carrabile, in pietra naturale, per conformità al carattere del luogo, e secondo indicazioni SOI.



COMUNE DI GENOVA

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICA NAVALE ALL'INTERNO DEL PORTO PETROLI DI GENOVA SESTRI PONENTE E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI

PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO

RICOLLOCAZIONE COOPERATIVE PESCATORI PRESENTI A MULTEDO IN LOCALITA' PRA'

OPERE CIVILI

Planimetria di progetto. Soluzioni tecniche e architettoniche

PROGETTISTA INCARICATO DAL COMUNE DI GENOVA



SCALA:
1:200

COMMESSA	FASE	TIPO DOC.	DISCIP.	LOTTO	CONS.	REV.
45503307	PD	D	CIV	D	002	0

PROGETTAZIONE:						
Rev.	Descrizione	Emissione	Redatto	Data	Verificato	Data
0	Prima Emissione		P. Viaro	30/04/2020	G. Lonardini	30/04/2020
					G. Sembenelli	30/04/2020

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. G. Sembenelli

VERIFICATO:	VALIDATO: COMUNE DI GENOVA
	IL RUP
	ASSISTENTI AL RUP
	Dott. Ing. S. Pinasco