



**ELENCO INTERVENTI**

**INTERVENTI RICHIESTI DAGLI ENTI IN C.d.S.**

- 9: Chiusura dell'accesso diretto sulla SS 195 del cimitero e della possibilità di sosta dei veicoli al margine carreggiata. Realizzazione di una rotonda di tipo "convenzionale" (diametro pari a 50 m) al km 64+500 circa, che permette di raggiungere l'area parcheggio esistente mediante l'innesto della viabilità locale n. 4 nella nuova intersezione di progetto.
- 10: Intersezione km 62+238, incrementato angolo di innesto della viabilità secondaria sulla SS 293, con inserimento di isole divisionali allo scopo di canalizzare i flussi.
- 11: Incremento dell'angolo di innesto della viabilità secondaria sulla SS 293, con inserimento di isole divisionali allo scopo di canalizzare i flussi.
- 13: Ottimizzato innesto per minimizzare esproprio
- 14: Sorgente Sa Cracchera e canalizzazione
- 15: Realizzazione di una rotonda di tipo "convenzionale" di diametro pari a 50 m in sostituzione delle intersezioni previste nel progetto definitivo.
- 16: Cimitero Piscinas - limitazione espropri
- 18: Delocalizzazione dell'intersezione prevista nel progetto definitivo alla pk 370+00, nella pk 430+00 circa. Realizzazione di isole divisionali e corsia di decelerazione.
- 24: Riprofilatura e risagomatura fossi
- 25: Nuovo Tombino T7 al km 65+500

**MODIFICHE TECNICHE RICHIESTE DA ANAS**

- g: Incremento della distanza (almeno 100 m) tra gli accessi privati consecutivi previsti tra le sez. 19-24.
- h: Chiusura accessi parcheggio cimitero Piscinas
- i: Spostamento tombino T2
- j: Nuovo fosso di guardia e nuovo cavalcavosso

**LEGENDA**

	VARIANTI IN C.d.S.
	PROGETTO DEFINITIVO
	CHIUSURA ACCESSI

**Anas SpA**  
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**PIANO SULCIS - S.S. 195 "SULCITANA" - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO S. GIOVANNI SUERGLIU-GIBA DAL KM 91+100 AL KM 94+600; S.S. 293 "DI GIBA" - MESSA IN SICUREZZA STRADA GIBA-NUXIS DAL KM 60+100 AL KM 63+700 E DAL KM 64+200 AL KM 65+500**

**PROGETTO DEFINITIVO**

IMPRESA ESECUTRICE:	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:			
Delta Lavori S.p.A.	Dott. Ing. Edoardo Antonio Quattrone Responsabile Tecnico Nuove Costruzioni Compartimento Tecnico-Servizi Area Compartmentale Cagliari Via Bona, 27 09131 - CAGLIARI			
PROGETTISTI:				
 Il Presidente del C.d.A. Ing. Francesca Fedorini				
Il Direttore Tecnico: Ing. Francesco Pinna	Il Responsabile del Progetto: Ing. Marcello Marzotta	Il Responsabile della Progettazione: Dott. Geol. Paolo Accorri Gil	Il Responsabile della Direzione Lavori: Ing. Andrea Lucarelli	Il Responsabile della Direzione Lavori: Ing. Fabio Camarini

**ADDENDUM AL PD - ALLEGATO 9  
 TAVOLE DI CONFRONTO  
 S.S. 293 - Planimetria di dettaglio delle modifiche Tav. 1 di 4**

NOME FILE:	REVISIONE:	FORMATO:	SCALA:
CODICE ELABORATO	A	A0	varie

ALLEGATO ADDENDUM AL PD PER C&S - LUGLIO 2020