SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	28.23 m
BONIFICA	28.23 mq
FOSSO (SEZ. ORBIL.)	0.32 mq
RILEVATI	
RILEVATO	279.14 mq
TERRENO VEGETALE	6.08 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.42 mq
STRATO DI BINDER	0.64 mq
STRATO DI BASE	1.06 mq
STRATO DI FONDAZIONE	2.21 mq
SOTTOFONDAZIONE	3.53 mq
MANUFATTI	
CANALETTA RILEVATO	0.09 mq
CORDOLO	0.03 mq

SEZIONE N. : 641
QT. PROGETTO : 497.659
DIST.PROG. : 17+227.307
DIST.PREC. : 13.781
DIST.SUCC. : 4.438

SEZIONE N. : 641
QT. PROGETTO : 497.610
DIST.PROG. : 17+229.307
DIST.PREC. : 13.970
DIST.SUCC. : 4.495

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	29.01 m
BONIFICA	29.01 mq
FOSSO (SEZ. ORBIL.)	0.72 mq
RILEVATI	
RILEVATO	100.71 mq
TERRENO VEGETALE	5.66 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.42 mq
STRATO DI BINDER	0.64 mq
STRATO DI BASE	1.06 mq
STRATO DI FONDAZIONE	2.21 mq
SOTTOFONDAZIONE	3.54 mq
MANUFATTI	
CANALETTA RILEVATO	0.10 mq
CORDOLO	0.03 mq

SCALA 1:200

QT.RIF. 476.000

Q. PROG. STRATO SUP.	497.48 497.34 497.06 497.76 497.82 497.41 497.49 497.81 497.73 497.78
Q. PROG. STR. SUP. TER. VEG.	
QUOTE TERRENO	479.47 479.78 480.00 481.86 481.47 481.41 481.54 481.84 482.03 482.63 482.79 483.00 483.38 481.61 481.54 481.84 482.03 484.64 485.00 485.34 485.50 485.29 485.87 485.97 486.01 486.35 488.23 487.00 487.63 487.79 487.95 488.20 488.24 488.34 489.00 489.28 489.48 489.68 490.00 490.11 490.40 490.60 491.00 491.11 491.41 491.59 491.75 491.87 492.00 492.33 492.45 492.49 492.71 493.00 493.11 493.24 494.08 494.48 495.00 495.07 495.27 495.40 495.60 496.16 496.46 496.64 496.81 497.00 497.26 497.36 497.60 497.66 497.73 497.75 497.94 498.04 498.13 498.30 498.34 498.43 498.54 498.64
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.	1.75 3.75 3.75 1.25 24.99 1.25 3.75 3.75 1.75
DISTANZE PROG STRATO SUP.	3.75 0.00 1.75
DISTANZE TERRENO	74.99 73.52 73.53 78.70 77.00 75.09 75.66 75.28 75.09 75.07 53.74 57.28 58.57 59.72 60.61 64.64 59.98 58.57 58.72 59.06 60.61 64.64 53.74 57.28 58.57 59.72 60.61 64.64 75.07 75.09 75.28 75.66 75.09 73.52 73.53 78.70 77.00 74.99 28.25 27.56 27.56 28.25 24.45 23.09 23.07 17.56 14.80 14.59 13.73 11.35 9.58 9.58 11.35 13.73 14.59 14.80 17.56 23.07 23.09 24.45 28.25 27.56 27.56 28.25 30.38 30.38 28.44 28.44 30.38 35.53 35.53 35.53