



ELABORATI DI RIFERIMENTO

Per tolleranze fare riferimento all'elaborato:
IF26.1.2.E.ZZ.SP.GA.00.0.0.001
Per dettagli impermeabilizzazione fare riferimento all'elaborato:
IF26.1.2.E.ZZ.B2.GA.02.0.0.003

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per le caratteristiche dei materiali, note generali e prescrizioni fare riferimento all'elaborato:
IF26.1.2.E.ZZ.SP.GA.00.0.0.001

INCIDENZA ACCIAIO

Sez.D solettone di copertura = 150 kg/m²
solettone di fondo = 100 kg/m²
pali Ø1.50m (L=20m) = 150 kg/m²
pali Ø1.50m (L=20m) = 130 kg/m²
pali Ø1.20m (L=15m) = 90 kg/m²
piastrella sp.1.20m = 160 kg/m²
fodera = 130 kg/m²
cordolo testa palo = 80 kg/m²
pali Ø0.60m (L=9m) = 175 kg/m²
cordolo testa pali Ø0.60m = 60 kg/m²

NOTE GENERALI

-Le dimensioni sono in m, se non diversamente indicato.
-Lo spessore dei magrone di 15cm è da intendersi spessore medio.

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI:
GEO DATA ENGINEERING | INTEGRA | RINA

PROGETTISTA:

Ing. Fabio RIZZO

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. FRANCESCO GRASSO
Responsabile complessivo del lavoro progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - TELESE**

GALLERIA ARTIFICIALE di TELESE dal km 22+263 al km 25+200
Imbocco lato Benevento
Pianta e sviluppata paratia "B"

APPALTATORE: ING. FABIO RIZZO E. CANTILE Ing. V. De Biase 20/07/2020	SCALA: 1:100
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF26	12	E	ZZ	BA	GA0200	003	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Stipendio	A. Corle	24/02/2020	A. Fenech	24/02/2020	P. Grass	24/02/2020	Ing. Fabio RIZZO	
B	Revisione a seguito istruttoria ITI	A. Corle	23/06/2020	A. Fenech	23/06/2020	P. Grass	23/06/2020		
C	Revisione a seguito istruttoria ITI	A. Corle	20/07/2020	A. Fenech	20/07/2020	P. Grass	20/07/2020		

