



LEGENDA MATERIALI FINITURE	
ABACO INTERVENTI	ABACO INFISSI
mq SUPERFICIE h - ALTEZZA NETTA AMBIENTE H - FINITURA PAVIMENTO V - FINITURA PARETI S - FINITURA SOFFITTO	
CHIUSURE ORIZZONTALI	INFISSI
H1 PAVIMENTO TECNICO SOPRAELEVATO (10.000 N/m ²) IN LASTRE AUTOPORTANTI DI MATERIALE LAPIDEO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA E DURABILITÀ (DIM. 60X60 CM SP. MINIMO 20CM). FINITURA SUPERFICIALE IN PVC ANTISTATICO, DISPOSTE SU SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO. TRATTAMENTO ANTIPOLLUERE DELLA SUPERFICIE SOTTOSTANTE.	P1 PORTA ESTERNA BLINDATA A 2 ANTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON CARATTERISTICHE ANTINTRUSIONE, CON GRIGLIE DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO A PROVA DI PERFORAZIONE NELLE SPECCHIATURE. CERNIERE ANTINTRUSIONE, SERRATURA DI SICUREZZA E CHIAVI, MANIGLIONE ANTIVANDALICO. LE MANIGLIE E LE CERNIERE SONO COSTITUITE IN ALLUMINIO IN TINTA CON LE PORTE (DIM. 240X220).
H2 PAVIMENTAZIONE CON PASTRELLE SPECULI AD ALTA COMPRESIONE TIPO INDUSTRIALE (PORTATA 10.000 N/m ²) COSTITUITE DA CONGLOMERATO CEMENTIZIO E GRANIGLIA DI MATERIALE ANTISCRIVOLEVILE RESISTENTE ALL'USURA ED ALL'AZIONE DI GLI ACQUA (DIM. 30X30 E SPES. MIN. INFERIORE A 28 MM C.A. POSTO IN OPERA SU SOLETTA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO POGGIANTE SU VESPADO ARIATO REALIZZATO CON 45.00.	P1.1 PORTA ESTERNA ANTINCENDIO IN ACCIAIO ZINCATO REI 120 A DUE BATTENTI, CON SERRATURA SPECIALE E MANIGLIONE ANTIVANDALICO 240 X 220 CM CON GRIGLIE DI VENTILAZIONE A PROVA DI PERFORAZIONE NELLE SPECCHIATURE.
H3 PAVIMENTAZIONE CON MARMETE IN CLS VIBROCOMPRESSO 30X30 CM STRATO DI USURA (sp.4cm), MASSETTO (sp.12cm) CON RETE EL.S. #8 20X20cm, STRATO STABILIZZATO (sp.25cm) STRATO ANTICAPILLARE (sp.20cm).	P2 PORTA ESTERNA BLINDATA A 2 ANTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON CARATTERISTICHE ANTINTRUSIONE, CERNIERE ANTINTRUSIONE, SERRATURA DI SICUREZZA E CHIAVI, MANIGLIONE ANTIVANDALICO. LE MANIGLIE E LE CERNIERE SONO COSTITUITE IN ALLUMINIO IN TINTA CON LE PORTE (DIM. 120X220).
H3.1 PAVIMENTAZIONE IN GRES FINE PORCELLANATO NON SMALTATO E NON ASSORBENTE POSATA CON SPECIFICO COLLANTE COEFF. ATRIBITO DINAMICO > 0,4 DIM. 60X60 CM STRATO DI USURA (sp.4cm), MASSETTO (sp.12cm) CON RETE EL.S. #8 20X20cm, STRATO STABILIZZATO (sp.25cm) STRATO ANTICAPILLARE (sp.20cm).	P3 PORTA ESTERNA BLINDATA A 1 ANTA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON CARATTERISTICHE ANTINTRUSIONE, CERNIERE ANTINTRUSIONE, SERRATURA DI SICUREZZA E CHIAVI, MANIGLIONE ANTIVANDALICO. LE MANIGLIE E LE CERNIERE SONO COSTITUITE IN ALLUMINIO IN TINTA CON LE PORTE (DIM. 60X220).
H4 PACCHETTO DI COPERTURA: PAVIMENTO IN QUADROTTI DI CLS (47X47CM) SU MASSETTO DELLE PENDENZE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ALLEGGERITO, IMPERMEABILIZZAZIONE CON QUINA BITUMINOSA (2 STRATI 4+4mm), STRATO DI ISOLAMENTO (sp.5cm), BARRIERA AL VAPORE.	P4 PORTA ESTERNA BLINDATA A 2 ANTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON CARATTERISTICHE ANTINTRUSIONE, CON GRIGLIE DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO A PROVA DI PERFORAZIONE NELLE SPECCHIATURE. CERNIERE ANTINTRUSIONE, SERRATURA DI SICUREZZA E CHIAVI, MANIGLIONE ANTIVANDALICO. LE MANIGLIE E LE CERNIERE SONO COSTITUITE IN ALLUMINIO IN TINTA CON LE PORTE (DIM. 200X220).
H5 FEMTA PORTA IN LASTRE DI PORFIDO DELLO SPESORE DI 2 CM.	P5 PORTA INTERNA AD UN BATTENTE, DIM. 80X220cm.
H6 PAVIMENTAZIONE IN GRES PORCELLANATO SMALTATO E INASSORBENTE POSATA CON SPECIFICO COLLANTE COEFF. ATRIBITO DINAMICO > 0,4 DIM. 60X60X1,4 CM.	
MURATURE	FINITURA PARETI
M1 MURATURA ESTERNA IN PANNELLI PREFABBRICATI COIBENTATI IN CLS (sp.20cm) ESTERNA IN PITTURA ACRILICA SEMI COPRENTE APPLICATA A SPRUZZO E TRATTAMENTO ANTISCITTA.	F1 FINESTRA BLINDATA A VASISTAS IN ACCIAIO ZINCATO CON CARATTERISTICHE ANTINTRUSIONE E VETRO ANTISFONDAMENTO. LE MANIGLIE E LE CERNIERE SONO IN TINTA CON LE PORTE.
M2 PARETE TAGLIAFUOCO REALIZZATA CON BLOCCHI TIPO LECABLOCK SPESORE 5,30 cm E INTONACO REI 120.	GR GRIGLIA DI AERAZIONE CON LAMELLE ANTIPRODOTTA CON CARATTERISTICHE DI ANTINTRUSIONE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO.
M3 PARETE TAGLIAFUOCO REALIZZATA CON BLOCCHI TIPO LECABLOCK SPESORE 20 cm E INTONACO REI 90.	V1 INTONACO ISOLANTE (TERMOACUSTICO, ANTICONDENSA, ANTINCENDIO-REI 90) SPES. MINIMO mm 20 PER INTERNI TINTEGGIATO CON IDROPISTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA E RETE IN FIBRA DI VETRO PORTANTONACO.
M4 PARETE REALIZZATA CON BLOCCHI TIPO LECABLOCK SPESORE 15 cm.	V2 INTONACO ISOLANTE (TERMOACUSTICO, ANTICONDENSA, ANTINCENDIO-REI 120) SPES. MINIMO mm 20 PER INTERNI TINTEGGIATO CON IDROPISTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA E RETE IN FIBRA DI VETRO PORTANTONACO.
FINITURA SOFFITTO	FINITURA PARETI
S1 INTONACO ISOLANTE (TERMOACUSTICO, ANTICONDENSA, ANTINCENDIO-REI 90) SPES. MINIMO mm 20 PER INTERNI TINTEGGIATO CON IDROPISTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA.	V2 INTONACO CIVILE PER INTERNI TINTEGGIATO CON IDROPISTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA E RETE IN FIBRA DI VETRO PORTANTONACO.
S2 INTONACO ISOLANTE (TERMOACUSTICO, ANTICONDENSA, ANTINCENDIO-REI 120) SPES. MINIMO mm 20 PER INTERNI TINTEGGIATO CON IDROPISTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA.	V2.1 RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO DIM. 20X20cm FINO AD UN'ALTEZZA DI 2,40cm e SOVRASTANTE INTONACO CIVILE PER INTERNI TINTEGGIATO CON IDROPISTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA.
S2.1 INTONACO CIVILE PER INTERNI TINTEGGIATO CON IDROPISTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA.	V2.2 RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO DIM. 20X20cm FINO AD UN'ALTEZZA DI 2,40cm e SOVRASTANTE INTONACO CIVILE PER INTERNI TINTEGGIATO CON IDROPISTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA.
S2.2 INTONACO CIVILE PER INTERNI TINTEGGIATO CON IDROPISTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA.	V3 GIUNTO STRUTTURALE.
S2.3 INTONACO CIVILE PER INTERNI TINTEGGIATO CON IDROPISTURA A BASE DI RESINA SILOSSANICA.	V4 PLUMBATE - DIAM. Ø 100 MM. CON FODERA IN LATERIZIO FORATO DA Ø 8 CM.

NOTA:
- TUTTI I TRAMEZZI SONO INTONACATI CON INTERPOSIZIONE DI RETE IN FIBRA DI VETRO

Per gli arredi, le strutture, le tecnologie e l'impiantistica si rimanda agli elaborati specifici.

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

PROGETTAZIONE:
 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI

PROGETTISTA:
 Ing. Gaetano Usai

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
 Ing. PIERGIOGIÒ GRASSO
 Responsabile integrazione fra le varie progettazioni specifiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - TELESE

FV02-Piazzale Area di soccorso pk 22+100 - Fabbricato VASCA

FABBRICATO VASCA PIANTE

APPALTATORE:
 RTI PIZZAROTTI & C. s.p.a.
 IL DIRETTORE:
 Ing. S. Del Balzo
 24/02/2020

SCALA:
 1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	F	2	6	1	2	E	Z
Z	Z	B	B	F	A	0	2
3	0	0	0	1	0	0	1
A							

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A. Tagliapietra	24/02/2020	M. Pietrangeli	24/02/2020	P. Grasso	24/02/2020	G. Usai 24/02/2020

File: IF2612EZZBBFA0230001A.dwg n. Etab.: