

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI



PROGETTISTA:

Ing. Gaetano USAI

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE

Ing. Piergiorgio GRASSO

Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche



## PROGETTO ESECUTIVO

### ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

COMPUTI - Fabbricati e Fermate

FABBRICATI - Computo metrico estimativo

APPALTATORE		SCALA:
IMPRESA PIZZAROTTI & C. s.p.a. Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO  23/06/2020		-

COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA    Progr.    REV.

I	F	2	6	1	2	E	Z	Z	C	M	F	A	0	0	0	0	0	0	1	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	I. Lardani	24/02/2020	A. Tagliaferri	24/02/2020	P. Grasso	24/02/2020	Ing. Gaetano USAI
B	Revisione	I. Lardani	10/03/2020	A. Tagliaferri	10/03/2020	P. Grasso	10/03/2020	 23/06/2020
C	Revisione	I. Lardani	23/06/2020	A. Tagliaferri	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	

File: IF26.1.2.E.ZZ.CM.FA.00.0.0.001.C

n. Elab.:

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	BA.CZ.A.3 03.B	0,78 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc canaletta a U in cls 40x40 cm 1,56  Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1,06 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>		1,56			1,56 1,56	0,50	0,78 0,78 0,78 0,78 <b>0,78</b> 0,78 0,78 0,78

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Muro di recinzione: armatura cls fondazione 6,5 * 0,7 * 0,3 Muro di recinzione: armatura cls elevazione 6,5 * 0,3 * 0,7 Muro di recinzione: armatura cls elevazione (a detrarre apertura cancello) -3 * 0,3 * 0,7  Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  2,82 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>3</sup>		6,50 6,50 -3,00	0,70 0,30 0,30	0,30 0,70 0,70	1,37 1,37 -0,63  2,11	0,50	1,06 1,06 1,06 1,06 <b>1,06</b> 1,06 1,06 1,06

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Muro di sottoscarpa tipo A: armatura elevazione 14,85 * 0,4 * 0,95	m <sup>3</sup>		14,85	0,40	0,95	5,64	0,50	2,82
		Totale						5,64		2,82
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								2,82
		Totale Sistemazioni esterne Euro								2,82
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2,82
		Totale FA02A Euro								2,82
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>2,82</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								2,82
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2,82
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2,82
		3,02 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4	BA.CZ.A.3 03.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica da 15 a 50 kg/mc Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Massetto Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 * 0,12 2 * 7 * 1,35 * 0,12  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro	m <sup>3</sup>							
				2,00	11,60	1,35	0,12	3,76		
				2,00	7,00	1,35	0,12	2,27		
								6,03	0,50	3,02
										3,02
										3,02

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
5	BA.CZ.A.3 03.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica da 15 a 50 kg/mc Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Massetto Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 * 0,12 2 * 7 * 1,35 * 0,12	m <sup>3</sup>							
		Totale		2,00	11,60	1,35	0,12	3,76		
				2,00	7,00	1,35	0,12	2,27		
							6,03	0,50	3,02	
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro							3,02	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							3,02	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							6,04	
		Totale FA05A Euro							6,04	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>6,04</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							6,04	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
6	BA.CZ.A.3 03.A	Sistemazioni esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Sovrap. per presenza di armatura metallica da 15 a 50 kg/mc Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Sistemaz esterne Massetto Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 * 0,12 2 * 7 * 1,35 * 0,12 Totale	m <sup>3</sup>							
				2,00	11,60	1,35	0,12	3,76		
				2,00	7,00	1,35	0,12	2,27		
								6,03	0,50	
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								3,02
		Totale Sistemazioni esterne Euro								3,02
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								3,02
		Totale FA02A Euro								3,02
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>3,02</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								3,02
		Totale LAVORI A CORPO Euro								9,06
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								9,06
		3,23 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
7	IT.TB.N.1 01.C	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per scarico grande. Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Pozzetti al piede dei pluviali 2 * 0,3 * 0,3 * 0,3	m <sup>3</sup>	2,00	0,30	0,30	0,30	0,05	64,64	3,23
		Totale						0,05		3,23
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								3,23
		Totale Opere di finitura esterne Euro								3,23
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								3,23
		Totale FA02A Euro								3,23
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>3,23</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								3,23
		Totale LAVORI A CORPO Euro								3,23
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								3,23
		3,29 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
8	BA.CZ.A.3 03.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Sovrap. per presenza di armatura metallica da 15 a 50 kg/mc Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Massetto Marciapiede 2 * 13,3 * 1,35 * 0,12 2 * 7 * 1,35 * 0,12								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	13,30	1,35	0,12	4,31		
				2,00	7,00	1,35	0,12	2,27		
								6,58	0,50	
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro							3,29	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							3,29	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							3,29	
		Totale FA02A Euro							3,29	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>3,29</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							3,29	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							3,29	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							3,29	
		3,66 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
9	OM.SE.V.3 35.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di griglia per aspirazione, vani scala, cavedi, ecc. Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne 6,000 0,45 * 0,3  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura esterne Euro Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>		0,45	0,30				
							0,14			
							0,14	26,12		3,66
										3,66
										3,66
										3,66
										<b>3,66</b>
										3,66

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
10	OM.SE.V.3 35.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di griglia per aspirazione, vani scala, cavedi, ecc. Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture esterne 6,000 0,45 * 0,3	m <sup>2</sup>		0,45	0,30		0,14	26,12	3,66
		Totale						0,14		3,66
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								3,66
		Totale Opere di finitura esterne Euro								3,66
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								3,66
		Totale FA02A Euro								3,66
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>3,66</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								3,66
		Totale LAVORI A CORPO Euro								7,32
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								7,32
		5,16 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
11	IT.ID.C.2 09.A	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Pozzetti scarico gronda 2 * 0,3 * 0,3 * 0,3	m <sup>3</sup>	2,00	0,30	0,30	0,30	0,05	103,14	5,16
		Totale						0,05		5,16
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro							5,16	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							5,16	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							5,16	
		Totale FA02A Euro							5,16	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>5,16</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							5,16	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							5,16	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							5,16	
		5,17 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
12	IT.TB.N.1 01.C	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per scarico gronde. Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Pozzetti al piede dei pluviali 3 * 0,3 * 0,3 * 0,3								
		Totale	m <sup>3</sup>	3,00	0,30	0,30	0,30	0,08		
								0,08	64,64	5,17
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro								5,17
		Totale Opere di finitura esterne Euro								5,17
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								5,17
		Totale FA05A Euro								5,17
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>5,17</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								5,17
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
13	IT.TB.N.1 01.C	Opere di finitura esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per scarico grande. Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture esterne Pozzetti al piede dei pluviali 3 * 0,3 * 0,3 * 0,3								
		Totale	m <sup>3</sup>	3,00	0,30	0,30	0,30	0,08		
								0,08	64,64	
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							5,17	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							5,17	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							5,17	
		Totale FA02A Euro							5,17	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>5,17</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							5,17	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							10,34	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							10,34	
		5,97								
		LAVORI A CORPO								
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)								
		FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
14	BA.CZ.A.3 03.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica da 15 a 50 kg/mc Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Massetto Marciapiede 2 * 29,8 * 1,35 * 0,12 2 * 7 * 1,35 * 0,12								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	29,80	1,35	0,12	9,66		
				2,00	7,00	1,35	0,12	2,27		
								11,93	0,50	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							5,97	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							5,97	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							5,97	
		Totale FA05A Euro							5,97	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>5,97</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							5,97	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
15	BA.CZ.A.3 03.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Sovrap. per presenza di armatura metallica da 15 a 50 kg/mc Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Sistemaz esterne Massetto Marciapiede 2 * 29,8 * 1,35 * 0,12 2 * 7 * 1,35 * 0,12								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	29,80	1,35	0,12	9,66		
				2,00	7,00	1,35	0,12	2,27		
								11,93	0,50	5,97
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								5,97
		Totale Sistemazioni esterne Euro								5,97
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								5,97
		Totale FA02A Euro								5,97
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>5,97</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								5,97
		Totale LAVORI A CORPO Euro								11,94
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								11,94
		6,60 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
16	IT.ID.A.2 11.A	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.H.101) al n.(IT.TB.H.119). Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Pluviali 2 * 4 * 7,5								
		Totale	cmm	2,00	4,00		7,50	60,00		
								60,00	0,11	6,60
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								6,60
		Totale Opere di finitura esterne Euro								6,60
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								6,60
		Totale FA02A Euro								6,60
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>6,60</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								6,60
		Totale LAVORI A CORPO Euro								6,60
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								6,60
		7,05 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
17	OM.SE.V.3 35.A	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di griglia per aspirazione, vani scala, cavedi, ecc. Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Griglia 45*30 su parete 2 * 0,45 * 0,3	m <sup>2</sup>	2,00		0,45	0,30	0,27	26,12	7,05
		Totale						0,27		7,05
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro							7,05	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							7,05	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							7,05	
		Totale FA02A Euro							7,05	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>7,05</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							7,05	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							7,05	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							7,05	
		7,11 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
18	IT.TB.N.1 01.C	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per scarico gronde. Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture esterne Pozzetti al piede dei pluviali 4 * 0,3 * 0,3 * 0,3								
		Totale	m <sup>3</sup>	4,00	0,30	0,30	0,30	0,11		
								0,11	64,64	7,11
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								7,11
		Totale Opere di finitura esterne Euro								7,11
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								7,11
		Totale FA02A Euro								7,11
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>7,11</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								7,11
		Totale LAVORI A CORPO Euro								7,11
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								7,11
		7,35 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
19	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Muro di sottoscarpa tipo A: armatura fondazione 14,85 * 1,98 * 0,5	m <sup>3</sup>		14,85	1,98	0,50	14,70	0,50	7,35
		Totale						14,70		7,35
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								7,35
		Totale Sistemazioni esterne Euro								7,35
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								7,35
		Totale FA02A Euro								7,35
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>7,35</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								7,35
		Totale LAVORI A CORPO Euro								7,35
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								7,35
		8,25 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
20	IT.ID.C.2 09.A	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Pozzetti al piede dei pluviali 3 * 0,3 * 0,3 * 0,3								
		Totale	m <sup>3</sup>	3,00	0,30	0,30	0,30	0,08		
								0,08	103,14	8,25
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro								8,25
		Totale Opere di finitura esterne Euro								8,25
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								8,25
		Totale FA05A Euro								8,25
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>8,25</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								8,25
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
21	IT.ID.C.2 09.A	Opere di finitura esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Posa in opera di sozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture esterne Pozzetti al piede dei pluviali 3 * 0,3 * 0,3 * 0,3								
		Totale	m <sup>3</sup>	3,00	0,30	0,30	0,30	0,08		
								0,08	103,14	8,25
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								8,25
		Totale Opere di finitura esterne Euro								8,25
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								8,25
		Totale FA02A Euro								8,25
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>8,25</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								8,25
		Totale LAVORI A CORPO Euro								16,50
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								16,50
		9,05 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
22	IT.TB.N.1 01.C	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per scarico gronde. Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Pozzetti al piede dei pluviali 5 * 0,3 * 0,3 * 0,3								
		Totale	m <sup>3</sup>	5,00	0,30	0,30	0,30	0,14	64,64	9,05
							0,14			
23	IT.TB.N.1 01.C	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per scarico gronde. Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Pozzetti al piede dei pluviali 5 * 0,3 * 0,3 * 0,3								
		Totale	m <sup>3</sup>	5,00	0,30	0,30	0,30	0,14	64,64	9,05
							0,14			
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								18,10
		Totale Opere di finitura esterne Euro								18,10
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								18,10
		Totale FA05A Euro								18,10
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>18,10</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								18,10
		Totale LAVORI A CORPO Euro								18,10
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								18,10
		9,90 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
24	IT.ID.A.2 11.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.H.101) al n.(IT.TB.H.119). Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Pluviali 3 * 4 * 7,5  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura esterne Euro	cmm	3,00	4,00		7,50			
							90,00			
							90,00	0,11		9,90
										9,90
										9,90



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
25	IT.ID.A.2 11.A	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.H.101) al n.(IT.TB.H.119). Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Pluviali 3 * 4 * 7,5	cmm	3,00	4,00		7,50	90,00	0,11	9,90
		Totale						90,00		9,90
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro							9,90	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							9,90	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							19,80	
		Totale FA05A Euro							19,80	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>19,80</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							19,80	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
26	IT.ID.A.2 11.A	Opere di finitura esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.H.101) al n.(IT.TB.H.119). Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture esterne Pluviali 3 * 4 * 7,5								
		Totale	cmm	3,00	4,00		7,50	90,00		
								90,00	0,11	
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							9,90	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							9,90	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							9,90	
		Totale FA02A Euro							9,90	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>9,90</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							9,90	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							29,70	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							29,70	
		10,45 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
27	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Fossi di guardia: armatura rivestimento (area 0.33mq da CAD) 52,3 * 0,33 Canalette 40*40: armatura base 2 * 13 * 0,1 * 0,6 Canalette 40*40: armatura pareti 4 * 13 * 0,1 * 0,4			52,30		0,33	17,26		
				2,00	13,00	0,10	0,60	1,56		
				4,00	13,00	0,10	0,40	2,08		
		Totale	m <sup>3</sup>					20,90	0,50	10,45
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								10,45
		Totale Sistemazioni esterne Euro								10,45
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								10,45
		Totale FA02A Euro								10,45
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>10,45</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								10,45
		Totale LAVORI A CORPO Euro								10,45
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								10,45
		10,60 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
28	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc rivestimento fossi di guardia 21,2			21,20					
		Totale	m <sup>3</sup>				21,20	0,50	10,60	
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro							10,60	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							10,60	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							10,60	
		Totale FA02A Euro							10,60	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>10,60</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							10,60	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							10,60	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							10,60	
		10,95 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
29	OM.OM.D.3 10.B	Opere di finitura esterne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Muratura con blocchi cavi in conglomerato cementizio alleggerito del n. OM.OM.D.105, blocchi in cls alleggerito di 12 cm Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura esterne Tipo M4 ATRIO 2,92 * 0,1 * 3 A dedurre P6 -1 * 0,1 * 0,8 * 2,2 A sommare								
		Totale	m <sup>2</sup>		2,92	0,10	3,00	0,88		
				-1,00	0,10	0,80	2,20	-0,18		
								0,70	15,64	
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro							10,95	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							10,95	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							10,95	
		Totale Generico Euro							10,95	
		Totale 00001 - Generico Euro							10,95	
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>							<b>10,95</b>	
		Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro							10,95	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							10,95	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							10,95	
		11,35 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
30	IT.ID.C.2 09.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Posa in opera di sozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture esterne Pozzetti scarico gronda 4 * 0,3 * 0,3 * 0,3								
		Totale	m <sup>3</sup>	4,00	0,30	0,30	0,30	0,11		
								0,11	103,14	11,35
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								11,35
		Totale Opere di finitura esterne Euro								11,35
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								11,35
		Totale FA02A Euro								11,35
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>11,35</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								11,35
		Totale LAVORI A CORPO Euro								11,35
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								11,35
		12,79 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10102 - Fondazione antenna GSM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
31	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Fondazione antenna GSM Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Piazzale soccorso km 25+135 - Fondaz Antenna GSM Fondazione antenna BTS 4,5 * 4,5 * 0,8 2,5 * 2,5 * 1,5			4,50 2,50	4,50 2,50	0,80 1,50	16,20 9,38		
		Totale	m <sup>3</sup>				25,58		0,50	12,79
		Totale Fondazione antenna GSM Euro								12,79
		Totale Sistemazioni esterne Euro								12,79
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								12,79
		Totale FA05A Euro								12,79
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>12,79</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								12,79
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10101 - Fondazione antenna GSM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
32	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Fondazione antenna GSM Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Fermata Amorosi - Piazzale Area Soccorso - Fondaz. antenna GSM Fondazione antenna BTS 4,5 * 4,5 * 0,8 2,5 * 2,5 * 1,5			4,50 2,50	4,50 2,50	0,80 1,50	16,20 9,38		
		Totale	m <sup>3</sup>				25,58		0,50	12,79
		Totale Fondazione antenna GSM Euro								12,79
		Totale Sistemazioni esterne Euro								12,79
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								12,79
		Totale FA02A Euro								12,79
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>12,79</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								12,79
		Totale LAVORI A CORPO Euro								25,58
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								25,58
		13,06 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
33	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Muro di recinzione: armatura elevazione 130,4 * 0,3 * 0,7 Muro di recinzione: armatura elevazione (detrazione aperture cancelli) -2 * 3 * 0,3 * 0,7			130,40	0,30	0,70	27,38		
		Totale	m <sup>3</sup>	-2,00	3,00	0,30	0,70	-1,26		
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro						26,12	0,50	13,06
		Totale Sistemazioni esterne Euro								13,06
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								13,06
		Totale FA02A Euro								13,06
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>13,06</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								13,06
		Totale LAVORI A CORPO Euro								13,06
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								13,06
		13,20 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
34	IT.ID.A.2 11.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.H.101) al n.(IT.TB.H.119). Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Pluviali 4 * 4 * 7,5  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura esterne Euro Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	cmm	4,00	4,00		7,50	120,00 120,00	0,11	13,20 13,20 13,20 13,20 <b>13,20</b> 13,20

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
35	IT.ID.A.2 11.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.H.101) al n.(IT.TB.H.119). Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture esterne Pluviali 4 * 4 * 7,5 Totale Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura esterne Euro Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro 13,69 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	cmm	4,00	4,00		7,50	120,00 120,00	0,11	13,20 13,20 13,20 13,20 <b>13,20</b> 13,20 26,40 26,40

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
36	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Muro di recinzione: armatura fondazione 130,4 * 0,7 * 0,3	m³		130,40	0,70	0,30	27,38	0,50	13,69
Totale								27,38		13,69
Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Euro										13,69
Totale Sistemazioni esterne Euro										13,69
Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro										13,69
Totale FA02A Euro										13,69
<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro</b>										<b>13,69</b>
Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro										13,69
Totale LAVORI A CORPO Euro										13,69
Totale C - LAVORI A CORPO Euro										13,69
14,34										
LAVORI A CORPO										
Uscita di emergenza al km 23+246,00										
FA03										

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
37	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 28,67	m <sup>3</sup>				28,67	28,67	0,50	14,34	
		Totale					28,67	28,67			
		Totale Uscita lato binario dispari Euro									14,34
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro									14,34

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
38	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 28,67								
		Totale	m <sup>3</sup>				28,67			
		Totale Uscita lato binario pari Euro					28,67	0,50	14,34	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							14,34	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							28,68	
		Totale FA03 Euro							28,68	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>							<b>28,68</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							28,68	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							28,68	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							28,68	
		14,44 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
39	IT.ID.C.2 09.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Pozzetti scarico gronda 5 * 0,3 * 0,3 * 0,3  Totale	m <sup>3</sup>	5,00	0,30	0,30	0,30	0,14 0,14	103,14	14,44
40	IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Pozzetti al piede dei pluviali 5 * 0,3 * 0,3 * 0,3  Totale	m <sup>3</sup>	5,00	0,30	0,30	0,30	0,14 0,14	103,14	14,44
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								28,88
		Totale Opere di finitura esterne Euro								28,88
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								28,88
		Totale FA05A Euro								28,88
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>28,88</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								28,88
		Totale LAVORI A CORPO Euro								28,88
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								28,88
		20,68 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
41	BA.MT.A.2100.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche 93,98	m <sup>2</sup>			93,98				
		Totale					93,98	0,22	20,68	
		Totale Uscita lato binario dispari Euro							20,68	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							20,68	



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
42	BA.MT.A.2100.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche 93,98								
		Totale	m <sup>2</sup>			93,98				
							93,98	0,22	20,68	
		Totale Uscita lato binario pari Euro							20,68	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							20,68	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							41,36	
		Totale FA03 Euro							41,36	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>							<b>41,36</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							41,36	
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
43	BA.MT.A.2100.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche 93,98	m <sup>2</sup>			93,98		93,98	0,22		
		Totale						93,98			20,68
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro									20,68
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro									20,68

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
44	BA.MT.A.2100.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche 93,98								
		Totale	m <sup>2</sup>			93,98				
							93,98	0,22	20,68	
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro							20,68	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							20,68	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							41,36	
		Totale FA04 Euro							41,36	
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>							<b>41,36</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro							41,36	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							82,72	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							82,72	
		22,44 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
45	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 44,88	m <sup>3</sup>				44,88	44,88	0,50	22,44
		Totale					44,88			
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								22,44
		Totale Sistemazioni esterne Euro								22,44
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								22,44
		Totale FA04 Euro								22,44
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>22,44</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								22,44
		Totale LAVORI A CORPO Euro								22,44
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								22,44
		24,08 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
46	BA.CZ.A.3 05.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Muro di sottoscarpa tipo B: casseri elevazione (frontali) 2 * 0,4 * 1,5								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00		0,40	1,50	1,20		
								1,20	20,07	24,08
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								24,08
		Totale Sistemazioni esterne Euro								24,08
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								24,08
		Totale FA02A Euro								24,08
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>24,08</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								24,08
		Totale LAVORI A CORPO Euro								24,08
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								24,08
		24,28								
		LAVORI A CORPO								
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)								
		FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
47	BA.CZ.A.3 03.B	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Paratia di imbocco: armatura fodera 5,22 * 0,4 * 1,53 Paratia di imbocco: armatura fodera 5,4 * 0,4 * 3,53 Paratia di imbocco: armatura fodera 3,6 * 0,4 * 5,53 Paratia di imbocco: armatura fodera 3,6 * 0,4 * 7,53 Paratia di imbocco: armatura fodera 5 * 0,4 * 9,47  Totale	m <sup>3</sup>		5,22 5,40 3,60 3,60 5,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	1,53 3,53 5,53 7,53 9,47	3,19 7,62 7,96 10,84 18,94 48,55	0,50	24,28 24,28 24,28 24,28 24,28 24,28
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								24,28
		Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro								24,28
		Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro								24,28
		Totale FA05A Euro								24,28
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>24,28</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								24,28
		Totale LAVORI A CORPO Euro								24,28
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								24,28
		25,60 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
48	IT.ID.C.2 16.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Griglia per pozzetto presa d'aria 2 * 40 <p style="text-align: right;">Totale</p> Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  25,97 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	kg	2,00			40,00	80,00 80,00	0,32	25,60 25,60 25,60 25,60 <b>25,60</b> 25,60 25,60 25,60

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
49	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz Totale cls fondazione 32,4 Totale cls elevazione 19,53 Totale Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro 27,04 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>3</sup>							
							32,40	32,40		
							19,53	19,53		
								51,93	0,50	25,97
										25,97
										25,97
										25,97
										<b>25,97</b>
										25,97
										25,97
										25,97



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
50	IT.TB.L.1002.D	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Tubazione rigida in polipropilene PP con due bicchieri Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Pluviali 2 * 4								
		Totale	m	2,00	4,00			8,00		
								8,00	3,38	
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								27,04
		Totale Opere di finitura esterne Euro								27,04
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								27,04
		Totale FA02A Euro								27,04
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>27,04</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								27,04
		Totale LAVORI A CORPO Euro								27,04
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								27,04
		28,05 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
51	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 56,1	m <sup>3</sup>				56,10	56,10	0,50	28,05
		Totale						56,10		28,05
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro								28,05
		Totale Sistemazioni esterne Euro								28,05
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								28,05
		Totale FA03 Euro								28,05
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>28,05</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								28,05
		Totale LAVORI A CORPO Euro								28,05
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								28,05
		29,89 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
52	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 59,78	m <sup>3</sup>				59,78			
		Totale					59,78	0,50	29,89	
		Totale Uscita lato binario dispari Euro							29,89	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							29,89	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
53	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 59,78	m <sup>3</sup>				59,78	59,78	0,50	29,89
		Totale						59,78		29,89
		Totale Uscita lato binario pari Euro								29,89
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								59,78
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								59,78
		Totale FA03 Euro								<b>59,78</b>
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>59,78</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								59,78
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
54	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 59,78	m <sup>3</sup>				59,78			
		Totale					59,78	0,50	29,89	
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro							29,89	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							29,89	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
55	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 59,78	m <sup>3</sup>				59,78	59,78	0,50	29,89
		Totale					59,78	59,78		29,89
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								29,89
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								29,89
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								59,78
		Totale FA04 Euro								59,78
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>59,78</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								59,78
		Totale LAVORI A CORPO Euro								119,56
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								119,56
		30,10 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
56	BA.CZ.A.3 04.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari solettone di fondazione 3,8 * 0,5	m <sup>2</sup>		3,80		0,50	1,90	15,84	30,10		
		Totale						1,90				
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro										30,10
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro										30,10

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
57	BA.CZ.A.3 04.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari solettone di fondazione 3,8 * 0,5			3,80		0,50	1,90		
		Totale	m <sup>2</sup>					1,90	15,84	30,10
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								30,10
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								30,10
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								60,20
		Totale FA04 Euro								60,20
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>60,20</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								60,20
		Totale LAVORI A CORPO Euro								60,20
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								60,20
		33,63 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
58	BA.MT.C.0101.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz Totale scavi 177	m <sup>3</sup>				177,00	177,00	0,19	33,63
		Totale						177,00		33,63
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								33,63
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								33,63
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								33,63
		Totale FA02A Euro								33,63
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>33,63</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								33,63
		Totale LAVORI A CORPO Euro								33,63
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								33,63
		34,21 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
59	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 34,21 34,21  Totale Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+ 246,00 Euro</b> Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  34,29 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>							
							34,21	34,21		
							34,21	34,21		
							68,42		0,50	34,21
										34,21
										34,21
										34,21
										<b>34,21</b>
										34,21
										34,21
										34,21

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
60	BA.MT.A.3003.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m canaletta a U in cls 40x40 cm tratto C1-T8 24 * 0,6 * 0,55	m <sup>3</sup>		24,00	0,60	0,55	7,92	4,33	34,29
		Totale						7,92		34,29
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								34,29
		Totale Sistemazioni esterne Euro								34,29
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								34,29
		Totale FA05A Euro								34,29
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>34,29</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								34,29
		Totale LAVORI A CORPO Euro								34,29
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								34,29
		34,61 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
61	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 34,61 34,61  Totale Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA04 Euro <b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+ 200,00 Euro</b> Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  34,72 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	m <sup>3</sup>				34,61 34,61  69,22	0,50	34,61 34,61 34,61 34,61 <b>34,61</b> 34,61 34,61 34,61	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
62	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 69,44	m <sup>3</sup>				69,44	69,44	0,50	34,72	
		Totale					69,44	69,44			
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro									34,72
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro									34,72

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
63	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 69,44								
		Totale	m <sup>3</sup>				69,44	69,44	0,50	34,72
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								34,72
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								34,72
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								69,44
		Totale FA04 Euro								69,44
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>69,44</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								69,44
		Totale LAVORI A CORPO Euro								69,44
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								69,44
		35,56 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
64	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Muro di sottoscarpa tipo B: armatura elevazione 19,22 * 0,9 * 2 Muro di sottoscarpa tipo B: armatura elevazione 19,22 * 0,65 * 2 Muro di sottoscarpa tipo B: armatura elevazione 19,22 * 0,4 * 1,5  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  40,56 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>		19,22 19,22 19,22	0,90 0,65 0,40	2,00 2,00 1,50	34,60 24,99 11,53 71,12	0,50	35,56 35,56 35,56 35,56 <b>35,56</b> 35,56 35,56 35,56

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
65	IT.TB.L.1002.D	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Tubazione rigida in polipropilene PP con due bicchieri Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Pluviali 3 * 4								
		Totale	m	3,00	4,00			12,00		
								12,00	3,38	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								40,56
		Totale Opere di finitura esterne Euro								40,56



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
66	IT.TB.L.1002.D	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Tubazione rigida in polipropilene PP con due bicchieri Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Pluviali 3 * 4								
		Totale	m	3,00	4,00			12,00		
								12,00	3,38	40,56
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro								40,56
		Totale Opere di finitura esterne Euro								40,56
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								81,12
		Totale FA05A Euro								81,12
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>81,12</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								81,12
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
67	IT.TB.L.1002.D	Opere di finitura esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Tubazione rigida in polipropilene PP con due bicchieri Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture esterne Pluviali 3 * 4								
		Totale	m	3,00	4,00			12,00		
								12,00	3,38	
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								40,56
		Totale Opere di finitura esterne Euro								40,56
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								40,56
		Totale FA02A Euro								40,56
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>40,56</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								40,56
		Totale LAVORI A CORPO Euro								121,68
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								121,68
		40,91 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA4 - Opere di finitura interne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
68	OM.SE.V.3 20.A	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Falso telaio (controtelaio) per qualsiasi tipo di serramento Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne 0,8 * 2,1			0,80	2,10				
		Totale	m <sup>2</sup>				1,68			
							1,68	24,35	40,91	
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								40,91
		Totale Opere di finitura interne Euro								40,91
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								40,91
		Totale FA02A Euro								40,91
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>40,91</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								40,91
		Totale LAVORI A CORPO Euro								40,91
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								40,91
		45,20 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
69	BA.PS.A.3 06.B	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Misto stabilizzato Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 * 5 2 * 7 * 1,35 * 5  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro	m <sup>2</sup>							
				2,00	11,60	1,35	5,00	156,60		
				2,00	7,00	1,35	5,00	94,50		
								251,10	0,18	45,20
										45,20
										45,20

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
70	BA.PS.A.3 06.B	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Misto stabilizzato Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 * 5 2 * 7 * 1,35 * 5  Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	11,60	1,35	5,00	156,60		
				2,00	7,00	1,35	5,00	94,50		
								251,10	0,18	45,20
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro								45,20
		Totale Sistemazioni esterne Euro								45,20
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								90,40
		Totale FA05A Euro								90,40
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>90,40</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								90,40
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
71	BA.PS.A.3 06.B	Sistemazioni esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Sistemaz esterne Misto stabilizzato Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 * 5 2 * 7 * 1,35 * 5  Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	11,60	1,35	5,00	156,60		
				2,00	7,00	1,35	5,00	94,50		
								251,10	0,18	45,20
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								45,20
		Totale Sistemazioni esterne Euro								45,20
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								45,20
		Totale FA02A Euro								45,20
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>45,20</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								45,20
		Totale LAVORI A CORPO Euro								135,60
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								135,60
		49,33 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
72	BA.PS.A.3 06.B	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Misto stabilizzato Marciapiede 2 * 13,3 * 1,35 * 5 2 * 7 * 1,35 * 5  Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	13,30	1,35	5,00	179,55		
				2,00	7,00	1,35	5,00	94,50		
								274,05	0,18	49,33
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								49,33
		Totale Sistemazioni esterne Euro								49,33
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								49,33
		Totale FA02A Euro								49,33
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>49,33</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								49,33
		Totale LAVORI A CORPO Euro								49,33
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								49,33
		52,80 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
73	IT.TB.N.1 10.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg. Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Griglia per pozzetto presa d'aria - peso 84.00 kg/cad 2 * 40	kg	2,00			40,00	80,00	0,66	52,80
		Totale						80,00		52,80
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								52,80
		Totale Sistemazioni esterne Euro								52,80
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								52,80
		Totale FA02A Euro								52,80
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>52,80</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								52,80
		Totale LAVORI A CORPO Euro								52,80
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								52,80
		54,08								
		LAVORI A CORPO								
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)								
		FA05A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
74	IT.TB.L.1002.D	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Tubazione rigida in polipropilene PP con due bicchieri Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Pluviali 4 * 4								
		Totale	m	4,00	4,00			16,00		
								16,00	3,38	54,08
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								54,08
		Totale Opere di finitura esterne Euro								54,08
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								54,08
		Totale FA05A Euro								54,08
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>54,08</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								54,08
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosì

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
75	IT.TB.L.1002.D	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosì Tubazione rigida in polipropilene PP con due bicchieri Fermata Amorosì - Fabb. PGEP(A) - Finiture esterne Pluviali 4 * 4								
		Totale	m	4,00	4,00			16,00		
								16,00	3,38	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosì Euro								54,08
		Totale Opere di finitura esterne Euro								54,08
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								54,08
		Totale FA02A Euro								54,08
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro</b>								<b>54,08</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro								54,08
		Totale LAVORI A CORPO Euro								108,16
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								108,16
		54,40 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
76	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz FAB. PGEP TIPO A - VOLUME CLS Totale cls fondazione 65,58 Totale cls elevazione 43,21  Totale Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico FA01	m <sup>3</sup>				65,58 43,21 <u>108,79</u>	0,50	54,40 54,40 54,40 54,40 <b>54,40</b> 54,40	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
77	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz Totale cls elevazione 65,58 Totale cls elevazione 43,21  Totale Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA01 Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b> Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  55,38 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico 00001 - Generico Generico	m <sup>3</sup>							
							65,58	65,58		
							43,21	43,21		
								108,79	0,50	54,40
										54,40
										54,40
										54,40
										<b>54,40</b>
										54,40
										108,80
										108,80

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
78	FA.PN.B.3101.A	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Controparete cartongesso idrorepellente - lastre cartongesso 13 mm Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Tipo V17 1 * 2,3	m <sup>2</sup>		1,00		2,30	2,30	24,08	55,38
		Totale						2,30		55,38
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro							55,38	
		Totale Opere di finitura interne Euro							55,38	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							55,38	
		Totale Generico Euro							55,38	
		Totale 00001 - Generico Euro							55,38	
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>							<b>55,38</b>	
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro							55,38	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							55,38	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							55,38	
		56,45 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
79	BA.CZ.A.3 01.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Muro di recinzione: magrone 6,5 * 0,9 * 0,15	m <sup>3</sup>		6,50	0,90	0,15	0,88	64,15	56,45
		Totale						0,88		56,45
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								56,45
		Totale Sistemazioni esterne Euro								56,45
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								56,45
		Totale FA05A Euro								56,45
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>56,45</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								56,45
		Totale LAVORI A CORPO Euro								56,45
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								56,45
		56,51 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
80	BA.CZ.A.3 02.D	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Muro di recinzione: cls elevazione 6,5 * 0,3 * 0,7 Muro di recinzione: cls elevazione (a detrarre apertura cancello) -3 * 0,3 * 0,7 Totale	m <sup>3</sup>		6,50 -3,00	0,30 0,30	0,70 0,70	1,37 -0,63 0,74	76,37	56,51
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								56,51
		Totale Sistemazioni esterne Euro								56,51
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								56,51
		Totale FA05A Euro								56,51
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>56,51</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								56,51
		Totale LAVORI A CORPO Euro								56,51
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								56,51
		58,93 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
81	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Muro di sottoscarpa tipo B: armatura fondazione 14,34 * 6,7 * 1,1 Muro di sottoscarpa tipo B: armatura fondazione 1,65 * 6,7 * 1,1	m <sup>3</sup>		14,34	6,70	1,10	105,69	0,50	
		Totale			1,65	6,70	1,10	12,16		117,85
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								58,93
		Totale Sistemazioni esterne Euro								58,93
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								58,93
		Totale FA02A Euro								58,93
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>58,93</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								58,93
		Totale LAVORI A CORPO Euro								58,93
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								58,93
		60,19 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO			
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
82	BA.CZ.A.3 04.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari solettone di fondazione 3,8 * 1	m <sup>2</sup>		3,80		1,00	3,80	15,84	60,19			
		Totale						3,80					
		Totale Uscita lato binario dispari Euro											60,19
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro											60,19

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
83	BA.CZ.A.3 04.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari solettone di fondazione 3,8 * 1  Totale Totale Uscita lato binario pari Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+ 246,00 Euro</b> Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  61,78 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>2</sup>		3,80		1,00	3,80 3,80	15,84	60,19 60,19 120,38 120,38 <b>120,38</b> 120,38 120,38 120,38

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
84	BA.CZ.A.3 04.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Muro di recinzione: casseri fondazione 2 * 6,5 * 0,3	m <sup>2</sup>	2,00	6,50		0,30	3,90	15,84	61,78
		Totale						3,90		
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro							61,78	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							61,78	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							61,78	
		Totale FA05A Euro							61,78	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>61,78</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							61,78	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							61,78	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							61,78	
		64,13 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA4 - Opere di finitura interne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
85	FA.SE.A.3 08.B	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di porte e portoni a una o più partite con qualunque tipo di apertura, da compensarsi a superficie Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne 0,8 * 2,1			0,80	2,10				
		Totale	m <sup>2</sup>				1,68			
							1,68	38,17	64,13	
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								64,13
		Totale Opere di finitura interne Euro								64,13
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								64,13
		Totale FA02A Euro								64,13
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>64,13</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								64,13
		Totale LAVORI A CORPO Euro								64,13
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								64,13
		66,67 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
86	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz Totale cls fondazione 37,49 Totale cls elevazione 95,85  Totale Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>3</sup>							
							37,49	37,49		
							95,85	95,85		
								133,34	0,50	66,67
										66,67
										66,67
										66,67
										<b>66,67</b>
										66,67

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
87	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz Totale cls fondazione 37,49 Totale cls elevazione 95,85  Totale Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  69,55 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	m <sup>3</sup>							
							37,49	37,49		
							95,85	95,85		
								133,34	0,50	66,67
										66,67
										66,67
										66,67
										<b>66,67</b>
										66,67
										133,34
										133,34

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
88	BA.OP.A.3 14.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari Fornitura e posa in opera di profilati in resine viniliche termoplastiche, della larghezza di 220 mm e dello spessore medio di 2,5 mm Profilo water stop (ripresa getto varco tra i diaframmi) 2 * 4,6								
		Totale	m	2,00			4,60	9,20	7,56	69,55
								9,20		69,55
		Totale Uscita lato binario dispari Euro								69,55
		Totale Opere di finitura interne Euro								69,55
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								69,55
		Totale FA03 Euro								69,55
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>69,55</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								69,55
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
89	BA.OP.A.3 14.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Fornitura e posa in opera di profilati in resine viniliche termoplastiche, della larghezza di 220 mm e dello spessore medio di 2,5 mm Profilo water stop (ripresa getto varco tra i diaframmi) 2 * 4,6 Totale	m	2,00			4,60	9,20	7,56	69,55
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro						9,20		69,55
		Totale Opere di finitura interne Euro								69,55
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								69,55
		Totale FA04 Euro								69,55
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>69,55</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								69,55
		Totale LAVORI A CORPO Euro								139,10
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								139,10
		72,05 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
90	BA.CZ.A.3 03.B	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Paratia di imbocco: armatura cordolo pali 3,17 * 2,2 * 1 Paratia di imbocco: armatura cordolo pali 2,35 * 2,2 * 1,64 Paratia di imbocco: armatura cordolo pali 5,4 * 2,2 * 1,77 Paratia di imbocco: armatura cordolo pali 3,6 * 2,2 * 2,2 Paratia di imbocco: armatura cordolo pali 3,6 * 2,2 * 2,16 Paratia di imbocco: armatura cordolo pali 4,98 * 2,2 * 1,7 Paratia di imbocco: armatura cordolo pali (veletta) 26,27 * 0,3 * 0,6 Paratia di imbocco: armatura fondazione continua lato pali 22,1 * 1,5 * 1,5 Totale	m <sup>3</sup>							
								144,10	0,50	72,05
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								72,05
		Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro								72,05
		Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro								72,05
		Totale FA05A Euro								72,05
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>72,05</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								72,05
		Totale LAVORI A CORPO Euro								72,05
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								72,05
		72,61 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
91	BA.MT.A.2100.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche 330,03	m <sup>2</sup>			330,03				
		Totale					330,03	0,22	72,61	
		Totale Uscita lato binario dispari Euro							72,61	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							72,61	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
92	BA.MT.A.2100.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche 330,03								
		Totale	m <sup>2</sup>			330,03				
							330,03	0,22	72,61	
		Totale Uscita lato binario pari Euro							72,61	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							145,22	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							145,22	
		Totale FA03 Euro							<b>145,22</b>	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							145,22	
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
93	BA.MT.A.2100.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche 330,03	m <sup>2</sup>			330,03				
		Totale						330,03	0,22	72,61
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro								72,61
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								72,61

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
94	BA.MT.A.2100.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche 330,03								
		Totale	m <sup>2</sup>			330,03	330,03	0,22	72,61	
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro							72,61	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							72,61	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							145,22	
		Totale FA04 Euro							145,22	
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>							<b>145,22</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro							145,22	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							290,44	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							290,44	
		73,82 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
95	BA.MT.C.0101.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz Totale scavi 388,5	m <sup>3</sup>				388,50	388,50	0,19	73,82
		Totale					388,50	388,50		73,82
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								73,82
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								73,82
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								73,82
		Totale FA02A Euro								73,82
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>73,82</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								73,82
		Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico								
		FA01								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorusi - Fabbricato tecnologico**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorusi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
96	BA.MT.C.0101.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato tecnologico Fermata Amorusi Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi Fermata Amorusi - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz Totale scavi 388,5	m <sup>3</sup>				388,50	388,50	0,19	73,82	
		Totale						388,50			73,82
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorusi Euro									73,82
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro									73,82
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro									73,82
		Totale FA01 Euro									73,82
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorusi - Fabbricato tecnologico Euro</b>									<b>73,82</b>
		Totale Fermata Amorusi - Fabbricato tecnologico Euro									73,82
		Totale LAVORI A CORPO Euro									147,64
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro									147,64
		76,54 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03									

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
97	IT.TB.L.1101.B	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 2, SDR 51, Area U 12,8			12,80			12,80		
		Totale	m					12,80	5,98	76,54
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro								76,54
		Totale Sistemazioni esterne Euro								76,54
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								76,54
		Totale FA03 Euro								76,54
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>76,54</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								76,54
		Totale LAVORI A CORPO Euro								76,54
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								76,54
		83,63 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
98	BA.MT.A.3 29.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi collettori d.250, d.315 mm quantità scavo di fondazione collettori 156,76 a detrarre quantità sabbia + collettori -1 * 77,86  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro  <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  85,79 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>							
				-1,00	156,76			156,76		
					77,86			-77,86		
								78,90	1,06	83,63
										83,63
										83,63
										83,63
										<b>83,63</b>
										83,63
										83,63
										83,63

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
99	BA.MT.C.0101.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz Totale scavi 451,5 Totale Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro 89,42 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>				451,50	0,19	85,79	
							451,50		85,79	
									85,79	
									85,79	
									85,79	
									<b>85,79</b>	
									85,79	
									85,79	
									85,79	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
100	BA.PS.A.3 06.B	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Misto stabilizzato Marciapiede 2 * 29,8 * 1,35 * 5 2 * 7 * 1,35 * 5  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>							
				2,00	29,80	1,35	5,00	402,30		
				2,00	7,00	1,35	5,00	94,50		
								496,80	0,18	89,42
										89,42
										89,42
										89,42
										<b>89,42</b>
										89,42

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
101	BA.PS.A.3 06.B	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Sistemaz esterne Misto stabilizzato Marciapiede 2 * 29,8 * 1,35 * 5 2 * 7 * 1,35 * 5 Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	29,80	1,35	5,00	402,30		
				2,00	7,00	1,35	5,00	94,50		
								496,80	0,18	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								89,42
		Totale Sistemazioni esterne Euro								89,42
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								89,42
		Totale FA02A Euro								89,42
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>89,42</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								89,42
		Totale LAVORI A CORPO Euro								178,84
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								178,84
		92,38 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
102	BA.CZ.A.3 01.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) canaletta a U in cls 40x40 cm tratto C1-T8 24 * 0,6 * 0,1	m <sup>3</sup>		24,00	0,60	0,10	1,44	64,15	92,38
		Totale						1,44		92,38
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro							92,38	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							92,38	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							92,38	
		Totale FA05A Euro							92,38	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>92,38</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							92,38	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							92,38	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							92,38	
		97,92 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
103	BA.MT.B.2 03.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Semina idraulica, a pressione, su terreni in pendenza, e somministrazione di collanti e fertilizzanti SEMINA 272	m <sup>2</sup>			272,00		0,36		
		Totale					272,00		97,92	
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro							97,92	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							97,92	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							97,92	
		Totale FA04 Euro							97,92	
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>							<b>97,92</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro							97,92	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							97,92	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							97,92	
		98,62 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
104	OM.SE.V.3 20.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari Falso telaio (controtelaio) per qualsiasi tipo di serramento Porte a quota uscita 2 * 0,9 * 2,25								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	0,90		2,25	4,05		
								4,05	24,35	98,62
		Totale Uscita lato binario pari Euro								98,62
		Totale Opere di finitura interne Euro								98,62
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								98,62
		Totale FA03 Euro								98,62
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>98,62</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								98,62
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
105	OM.SE.V.3 20.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Falso telaio (controtelaio) per qualsiasi tipo di serramento Porte a quota uscita 2 * 0,9 * 2,25								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	0,90		2,25	4,05	24,35	98,62
								4,05		98,62
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								98,62
		Totale Opere di finitura interne Euro								98,62
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								98,62
		Totale FA04 Euro								98,62
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>98,62</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								98,62
		Totale LAVORI A CORPO Euro								197,24
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								197,24
		105,26 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
106	BA.IS.A.1100.C	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2 93,98	m <sup>2</sup>			93,98		93,98	1,12		
		Totale						93,98			105,26
		Totale Uscita lato binario dispari Euro									105,26
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro									105,26

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
107	BA.IS.A.1100.C	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2 93,98	m <sup>2</sup>			93,98				
		Totale					93,98	1,12	105,26	
		Totale Uscita lato binario pari Euro						105,26		
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro						210,52		
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro						210,52		
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>						<b>210,52</b>		
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro						210,52		
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
108	BA.IS.A.1100.C	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2 93,98	m <sup>2</sup>			93,98				
		Totale						93,98	1,12	105,26
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro								105,26
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								105,26

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
109	BA.IS.A.1100.C	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2 93,98								
		Totale	m <sup>2</sup>			93,98		93,98	1,12	105,26
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								105,26
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								105,26
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								210,52
		Totale FA04 Euro								210,52
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>210,52</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								210,52
		Totale LAVORI A CORPO Euro								421,04
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								421,04
		105,94 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
110	BA.CZ.A.3 01.D	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Muro di recinzione: cls fondazione 6,5 * 0,7 * 0,3	m <sup>3</sup>		6,50	0,70	0,30	1,37	77,33	105,94
		Totale						1,37		105,94
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro							105,94	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							105,94	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							105,94	
		Totale FA05A Euro							105,94	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>105,94</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							105,94	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							105,94	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							105,94	
		107,02 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
111	FA.IP.B.3 05.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm con malta di calce e pozzolana Copertura 5,6 * 9,8			5,60	9,80				
		Totale	m <sup>2</sup>				54,88			107,02
							54,88	1,95		107,02
		Totale Uscita lato binario pari Euro								107,02
		Totale Opere di finitura interne Euro								107,02
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								107,02
		Totale FA03 Euro								107,02
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>107,02</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								107,02
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
112	FA.IP.B.3 05.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm con malta di calce e pozzolana Copertura 5,6 * 9,8			5,60	9,80				
		Totale	m <sup>2</sup>				54,88			107,02
							54,88	1,95		107,02
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								107,02
		Totale Opere di finitura interne Euro								107,02
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								107,02
		Totale FA04 Euro								107,02
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>107,02</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								107,02
		Totale LAVORI A CORPO Euro								214,04
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								214,04
		107,05 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
113	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz Totale cls fondazione 101,27 Totale cls elevazione 112,83 Totale Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro 107,85 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	m <sup>3</sup>				101,27 112,83 214,10	101,27 112,83 214,10 0,50	107,05 107,05 107,05 107,05 <b>107,05</b> 107,05 107,05 107,05	



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
114	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 215,69	m <sup>3</sup>				215,69	215,69	0,50	107,85	
		Totale					215,69	215,69			
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro									107,85
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro									107,85

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
115	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 215,69	m <sup>3</sup>				215,69			
		Totale					215,69	0,50	107,85	
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro							107,85	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							107,85	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							215,70	
		Totale FA04 Euro							215,70	
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>							<b>215,70</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro							215,70	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							215,70	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							215,70	
		108,11 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
116	FA.IP.B.3 05.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm con malta di calce e pozzolana Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Copertura 8,4 * 6,6			8,40	6,60				
		Totale	m <sup>2</sup>				55,44			
							55,44	1,95	108,11	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							108,11	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							108,11	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
117	FA.IP.B.3 05.A	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm con malta di calce e pozzolana Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Copertura 8,4 * 6,6	m <sup>2</sup>		8,40	6,60				
		Totale						55,44		
							55,44	1,95	108,11	
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro							108,11	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							108,11	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							216,22	
		Totale FA05A Euro							216,22	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>216,22</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							216,22	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
118	FA.IP.B.3 05.B	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm, con malta di cemento Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz 8,4 * 6,6			8,40	6,60				
		Totale	m <sup>2</sup>				55,44			
							55,44	1,95	108,11	
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							108,11	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							108,11	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							108,11	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
119	FA.IP.B.3 05.A	Opere di finitura esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm con malta di calce e pozzolana Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture esterne Copertura 8,4 * 6,6	m <sup>2</sup>		8,40	6,60	55,44	1,95	108,11	
		Totale							55,44	108,11
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							108,11	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							108,11	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							108,11	
		Totale FA02A Euro							216,22	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>216,22</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							216,22	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							432,44	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							432,44	
		110,48 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
120	BA.CZ.A.3 05.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Muro di sottoscarpa tipo B: casseri elevazione (frontali) 2 * 0,9 * 2 Muro di sottoscarpa tipo B: casseri elevazione (frontali) 2 * 0,65 * 2  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  111,39 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>							
				2,00		0,90	2,00	3,60		
				2,00		0,65	2,00	2,60		
								6,20	17,82	110,48
										110,48
										110,48
										110,48
										<b>110,48</b>
										110,48
										110,48
										110,48

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
121	IT.ID.C.2 09.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Posa in opera di sozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Pozzetto per presa d'aria 2 * 0,6 * 0,6 * 1,5	m <sup>3</sup>	2,00	0,60	0,60	1,50	1,08	103,14	111,39
		Totale						1,08		111,39
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								111,39
		Totale Sistemazioni esterne Euro								111,39
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								111,39
		Totale FA02A Euro								111,39
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>111,39</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								111,39
		Totale LAVORI A CORPO Euro								111,39
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								111,39
		111,40 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
122	IT.TB.N.1 03.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Pozzetto stradale prefabbricato in ca vibrato A.R., a caduta verticale, del tipo sifonato, a due elementi con copertura grigliata Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne BOTOLA SMONTAGGIO Pozzetto per presa d'aria 2 * 0,6 * 0,6 * 1,5 <div style="text-align: right;">Totale</div>	m <sup>3</sup>	2,00	0,60	0,60	1,50	1,08	103,15	111,40
								1,08		111,40
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								111,40
		Totale Sistemazioni esterne Euro								111,40
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								111,40
		Totale FA02A Euro								111,40
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>111,40</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								111,40
		Totale LAVORI A CORPO Euro								111,40
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								111,40
		114,10								
		LAVORI A CORPO								
		Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico								
		00001 - Generico								
		Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
123	FA.IT.A.3 01.D	Opere di finitura esterne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per interni, con malta bastarda, composta da calce aerea idrata e sabbia Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura esterne Tipo M4 ATRIO 1 * 2,8 * 3 1 * 3,04 * 3 A dedurre P6 -2 * 0,8 * 2,2 A sommare								
		Totale	m <sup>2</sup>					14,00	8,15	114,10
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro								114,10
		Totale Opere di finitura esterne Euro								114,10
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								114,10
		Totale Generico Euro								114,10
		Totale 00001 - Generico Euro								114,10
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>								<b>114,10</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro								114,10
		Totale LAVORI A CORPO Euro								114,10
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								114,10
		120,63 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
124	BA.CZ.A.3 01.D	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) canaletta a U in cls 40x40 cm tratto C1-T8 24 * 0,5 * 0,05 2 * 24 * 0,05 * 0,4	m <sup>3</sup>	2,00	24,00 24,00	0,50 0,05	0,05 0,40	0,60	77,33	120,63
		Totale								
								1,56		120,63
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								120,63
		Totale Sistemazioni esterne Euro								120,63
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								120,63
		Totale FA05A Euro								120,63
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>120,63</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								120,63
		Totale LAVORI A CORPO Euro								120,63
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								120,63
		121,83 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
125	BA.MT.A.3003.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Scavo a sez. obbligata a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m collettore d. 315 mm tratto T8-scarico 12 * 0,82 * 1,84 collettore d. 400 mm tratto T3-scarico 12 * 0,9 * 1,865	m <sup>3</sup>		12,00	0,82	1,84	18,11	3,18	121,83
		Totale			12,00	0,90	1,87	20,20		
							38,31			121,83
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								121,83
		Totale Sistemazioni esterne Euro								121,83
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								121,83
		Totale FA02A Euro								121,83
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>121,83</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								121,83
		Totale LAVORI A CORPO Euro								121,83
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								121,83
		122,40 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
126	BA.MT.B.2 03.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Semina idraulica, a pressione, su terreni in pendenza, e somministrazione di collanti e fertilizzanti SEMINA 340	m <sup>2</sup>			340,00				
		Totale					340,00	0,36	122,40	
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro						122,40		
		Totale Sistemazioni esterne Euro						122,40		
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro						122,40		
		Totale FA03 Euro						122,40		
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>						<b>122,40</b>		
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro						122,40		
		Totale LAVORI A CORPO Euro						122,40		
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro						122,40		
		122,47 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
127	BA.OP.A.3 14.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari Fornitura e posa in opera di profilati in resine viniliche termoplastiche, della larghezza di 220 mm e dello spessore medio di 2,5 mm Profilo water stop (ripresa getto varco tra i diaframmi) 16,2	m		16,20					
		Totale					16,20			122,47
		Totale Uscita lato binario pari Euro					16,20	7,56		122,47
		Totale Opere di finitura interne Euro								122,47
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								122,47
		Totale FA03 Euro								122,47
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>122,47</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								122,47
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
128	BA.OP.A.3 14.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Fornitura e posa in opera di profilati in resine viniliche termoplastiche, della larghezza di 220 mm e dello spessore medio di 2,5 mm Profilo water stop (ripresa getto varco tra i diaframmi) 16,2			16,20					
		Totale	m				16,20		7,56	122,47
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								122,47
		Totale Opere di finitura interne Euro								122,47
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								122,47
		Totale FA04 Euro								122,47
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>122,47</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								122,47
		Totale LAVORI A CORPO Euro								244,94
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								244,94
		124,03 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
129	BA.CZ.A.3 05.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Muro H=6.5m: casseri elevazione (frontali); 8 campi da 12m 6 * 0,65 * 1 Muro H=6.5m: casseri elevazione (frontali); 8 campi da 12m 6 * 0,4 * 0,95 Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  130,07 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>2</sup>							
				6,00		0,65	1,00	3,90		
				6,00		0,40	0,95	2,28		
								6,18	20,07	124,03
										124,03
										124,03
										124,03
										<b>124,03</b>
										124,03
										124,03
										124,03



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
130	BA.CZ.A.3 10.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Rete acciaio del tipo B 450 C armatura con rete 1 d 8/20/20 canaletta a U in cls 40x40 cm 24 * 1,4 * 3,95	kg		24,00	1,40	3,95	132,72	0,98	130,07
		Totale						132,72		130,07
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								130,07
		Totale Sistemazioni esterne Euro								130,07
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								130,07
		Totale FA05A Euro								130,07
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>130,07</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								130,07
		Totale LAVORI A CORPO Euro								130,07
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								130,07
		131,27 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
131	FA.IP.B.3 05.A	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm con malta di calce e pozzolana Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Copertura 10,2 * 6,6			10,20	6,60				
		Totale	m <sup>2</sup>				67,32		131,27	
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro						1,95	131,27	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							131,27	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							131,27	
		Totale FA02A Euro							131,27	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>131,27</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							131,27	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							131,27	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							131,27	
		131,29 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
132	BA.CZ.A.3 10.A	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Rete acciaio del tipo B 450 C Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne RETE ELETTROSALDATA □ 6 20X20 Piano sottopasso Pavimento tipo B3 Locale BT 2 * 6,5 * 4,5 * 2,293								
		Totale	kg	2,00	6,50	4,50	2,29	133,97		
								133,97	0,98	131,29
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								131,29
		Totale Opere di finitura interne Euro								131,29
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								131,29
		Totale Generico Euro								131,29
		Totale 00001 - Generico Euro								131,29
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>131,29</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								131,29
		Totale LAVORI A CORPO Euro								131,29
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								131,29
		131,79 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
133	BA.CZ.A.3 04.A	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz Soletta inferiore 14,2 * 0,4 6,6 * 0,4	m <sup>2</sup>		14,20 6,60		0,40 0,40	5,68 2,64 8,32	15,84	131,79
		Totale								
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro								131,79
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								131,79
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								131,79
		Totale FA05A Euro								131,79
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>131,79</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								131,79
		Totale LAVORI A CORPO Euro								131,79
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								131,79
		133,60 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
134	BA.MT.A.2100.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche collettori microfessurati d. 250 e d. 315 mm ved. quantità geotessile 607,26			607,26					
		Totale	m <sup>2</sup>				607,26			
							607,26	0,22	133,60	
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								133,60
		Totale Sistemazioni esterne Euro								133,60
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								133,60
		Totale FA02A Euro								133,60
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>133,60</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								133,60
		Totale LAVORI A CORPO Euro								133,60
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								133,60
		138,60 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
135	BA.MT.A.3 29.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz Totale scavo 177 a detrarre magrone -1 * 8,19 a detrarre fondazioni -1 * 32,4 a detrarre materiale arido -1 * 1,79 * 31,6 * 0,1  Totale  Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  144,86 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	m <sup>3</sup>		1,79	31,60	0,10	177,00 8,19 32,40 -5,66 <u>130,75</u>	1,06	138,60 138,60 138,60 138,60 <b>138,60</b> 138,60 138,60 138,60

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
136	BA.MT.A.3 30.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Formazione delle canalette, per lo scolo delle acque, con tegoloni prefabbricati in conglomerato cementizio, sulle scarpate dei rilevati interasse 15 metri 18,1333333333333	m		18,13			18,13	7,99	144,86
		Totale					18,13			144,86
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								144,86
		Totale Sistemazioni esterne Euro								144,86
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								144,86
		Totale FA04 Euro								144,86
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>144,86</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								144,86
		Totale LAVORI A CORPO Euro								144,86
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								144,86
		146,87 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
137	BA.MT.C.0101.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 773	m <sup>3</sup>				773,00	773,00	0,19	146,87
		Totale						773,00		146,87
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro								146,87
		Totale Sistemazioni esterne Euro								146,87
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								146,87
		Totale FA03 Euro								146,87
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>146,87</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								146,87
		Totale LAVORI A CORPO Euro								146,87
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								146,87
		147,25 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
138	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Muro H=6.5m: armatura elevazione 70,45 * 1 * 2,5 Muro H=6.5m: armatura elevazione 70,45 * 0,65 * 2 Muro H=6.5m: armatura elevazione; altezza variabile 70,45 * 0,4 * 0,95 Totale	m <sup>3</sup>		70,45 70,45 70,45	1,00 0,65 0,40	2,50 2,00 0,95	176,13 91,59 26,77 294,49	0,50	147,25 147,25 147,25 147,25 <b>147,25</b>
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								147,25
		Totale Sistemazioni esterne Euro								147,25
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								147,25
		Totale FA05A Euro								147,25
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>147,25</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								147,25
		Totale LAVORI A CORPO Euro								147,25
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								147,25
		149,02 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
139	FA.TA.A.3 03.D	Opere di finitura esterne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Soglie e davanzali con battenti in lastre di Trani dello spessore di cm 3 Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura esterne Soglia - tipo Z1 P8 1 * 2,4 * 0,45 F1 5,7 * 0,25								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00	2,40 5,70	0,45 0,25	1,08 1,43		59,37	149,02
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro								149,02
		Totale Opere di finitura esterne Euro								149,02
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								149,02
		Totale Generico Euro								149,02
		Totale 00001 - Generico Euro								149,02
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>								<b>149,02</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro								149,02
		Totale LAVORI A CORPO Euro								149,02
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								149,02
		153,92 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
140	FA.SE.A.3 18.B	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di apparecchiatura chiudiporta automatica, tipo aereo per porte pesanti Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne P1 2								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	76,96	
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro							153,92	
		Totale Opere di finitura interne Euro							153,92	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							153,92	
		Totale Generico Euro							153,92	
		Totale 00001 - Generico Euro							153,92	
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>							<b>153,92</b>	
		Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro							153,92	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							153,92	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							153,92	
		155,49 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
141	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 310,97	m <sup>3</sup>				310,97			
		Totale					310,97	0,50	155,49	
		Totale Uscita lato binario dispari Euro							155,49	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							155,49	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
142	BA.CZ.A.3 03.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc 310,97								
		Totale	m <sup>3</sup>				310,97			
		Totale Uscita lato binario pari Euro					310,97	0,50	155,49	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							155,49	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							310,98	
		Totale FA03 Euro							310,98	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>							<b>310,98</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							310,98	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							310,98	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							310,98	
		155,61 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
143	FA.IP.B.3 05.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm con malta di calce e pozzolana Copertura 13,3 * 6			13,30	6,00				
		Totale	m <sup>2</sup>				79,80		155,61	
		Totale Uscita lato binario dispari Euro						1,95	155,61	
		Totale Opere di finitura interne Euro							155,61	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							155,61	
		Totale FA03 Euro							155,61	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>							<b>155,61</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							155,61	
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
144	FA.IP.B.3 05.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm con malta di calce e pozzolana Copertura 13,3 * 6	m <sup>2</sup>		13,30	6,00		79,80	1,95	155,61
		Totale						79,80		155,61
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro								155,61
		Totale Opere di finitura interne Euro								155,61
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								155,61
		Totale FA04 Euro								155,61
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>155,61</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								155,61
		Totale LAVORI A CORPO Euro								311,22
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								311,22
		156,47 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
145	BA.MT.C.0101.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 823,5	m <sup>3</sup>				823,50	823,50	0,19	156,47	
		Totale						823,50			156,47
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro									156,47
		Totale Sistemazioni esterne Euro									156,47
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro									156,47
		Totale FA04 Euro									156,47
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+ 200,00 Euro</b>									<b>156,47</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro									156,47
		Totale LAVORI A CORPO Euro									156,47
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro									156,47
		157,01 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03									



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
146	BA.MT.A.2100.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche Quantità art BA.IS.A.1100.C 713,664	m <sup>2</sup>				713,66	713,66	0,22	157,01
		Totale						713,66		157,01
		Totale Uscita lato binario pari Euro								157,01
		Totale Opere di finitura interne Euro								157,01
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								157,01
		Totale FA03 Euro								157,01
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>157,01</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								157,01
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
147	BA.MT.A.2100.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche Quantità art BA.IS.A.1100.C 713,664	m <sup>2</sup>				713,66	713,66	0,22	157,01
		Totale						713,66		157,01
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								157,01
		Totale Opere di finitura interne Euro								157,01
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								157,01
		Totale FA04 Euro								157,01
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>157,01</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								157,01
		Totale LAVORI A CORPO Euro								314,02
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								314,02
		166,07 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
148	OM.SE.V.3 20.A	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Falso telaio (controtelaio) per qualsiasi tipo di serramento Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Porta a doppia anta 1,80*2,20 1 * 1,8 * 2,2 1 * 1,3 * 2,2								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00 1,00		1,80 1,30	2,20 2,20	3,96 2,86 <u>6,82</u>	24,35	166,07
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								166,07
		Totale Opere di finitura esterne Euro								166,07
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								166,07
		Totale FA02A Euro								166,07
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>166,07</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								166,07
		Totale LAVORI A CORPO Euro								166,07
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								166,07
		169,65 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
149	BA.CZ.A.3 05.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Muro di recinzione: casseri elevazione 2 * 6,5 * 0,7 Muro di recinzione: casseri elevazione (frontali per apertura cancello) 2 * 0,3 * 0,7 Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  174,30 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>2</sup>	2,00 2,00	6,50	0,30	0,70 0,70	9,10 0,42 9,52	17,82	169,65 169,65 169,65 169,65 <b>169,65</b> 169,65 169,65 169,65

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
150	BA.CZ.A.3 09.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Acciaio in barre del tipo B 450 C								
		Muro di recinzione: armatura cls fondazione (incidenza 100kg/mc) 100 * 6,5 * 0,7 * 0,3		100,00	6,50	0,70	0,30	136,50		
		Muro di recinzione: armatura cls elevazione (incidenza 100kg/mc) 100 * 6,5 * 0,3 * 0,7		100,00	6,50	0,30	0,70	136,50		
		Muro di recinzione: armatura cls elevazione (a detrarre apertura cancello) (incidenza 100kg/mc) 100 * -3 * 0,3 * 0,7		100,00	-3,00	0,30	0,70	-63,00		
		Totale	kg					210,00	0,83	174,30
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								174,30
		Totale Sistemazioni esterne Euro								174,30
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								174,30
		Totale FA05A Euro								174,30
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>174,30</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								174,30
		Totale LAVORI A CORPO Euro								174,30
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								174,30
		180,79 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151	BA.PS.A.3 06.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Misto stabilizzato Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 2 * 7 * 1,35 Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	11,60	1,35	31,32			
				2,00	7,00	1,35	18,90			
							50,22	3,60	180,79	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							180,79	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							180,79	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
152	BA.PS.A.3 06.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Misto stabilizzato Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 2 * 7 * 1,35								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00 2,00	11,60 7,00	1,35 1,35	31,32 18,90	3,60	180,79	
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro							180,79	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							180,79	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							361,58	
		Totale FA05A Euro							361,58	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>361,58</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							361,58	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
153	BA.PS.A.3 06.A	Sistemazioni esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Sistemaz esterne Misto stabilizzato Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 2 * 7 * 1,35 Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	11,60	1,35	31,32			
				2,00	7,00	1,35	18,90			
							50,22	3,60	180,79	
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							180,79	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							180,79	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							180,79	
		Totale FA02A Euro							180,79	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>180,79</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							180,79	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							542,37	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							542,37	
		181,13 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
154	BA.MT.A.3 30.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Formazione delle canalette, per lo scolo delle acque, con tegoloni prefabbricati in conglomerato cementizio, sulle scarpate dei rilevati interasse 15 metri 22,6666666666667	m		22,67			22,67	7,99	181,13
		Totale					22,67			181,13
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro								181,13
		Totale Sistemazioni esterne Euro								181,13
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								181,13
		Totale FA03 Euro								181,13
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>181,13</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								181,13
		Totale LAVORI A CORPO Euro								181,13
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								181,13
		184,78 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
155	IT.TB.L.1101.B	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 2, SDR 51, Area U 30,9			30,90			30,90		
		Totale	m					30,90	5,98	184,78
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								184,78
		Totale Sistemazioni esterne Euro								184,78
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								184,78
		Totale FA04 Euro								184,78
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>184,78</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								184,78
		Totale LAVORI A CORPO Euro								184,78
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								184,78
		187,32 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10102 - Fondazione antenna GSM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
156	BA.CZ.A.3 01.A	Sistemazioni esterne Fondazione antenna GSM Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Piazzale soccorso km 25+135 - Fondaz Antenna GSM - MAGRONE Fondazione antenna GSM 5,4 * 5,4 * 0,1			5,40	5,40	0,10	2,92		
		Totale	m <sup>3</sup>				2,92	64,15	187,32	
		Totale Fondazione antenna GSM Euro							187,32	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							187,32	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							187,32	
		Totale FA05A Euro							187,32	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>187,32</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							187,32	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10101 - Fondazione antenna GSM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
157	BA.CZ.A.3 01.A	Sistemazioni esterne Fondazione antenna GSM Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Fermata Amorosi - Piazzale Area Soccorso - Fondaz. antenna GSM MAGRONE PER FONDAZIONE ANTENNA Fondazione antenna GSM 5,4 * 5,4 * 0,1			5,40	5,40	0,10	2,92		
		Totale	m <sup>3</sup>				2,92	64,15	187,32	
		Totale Fondazione antenna GSM Euro							187,32	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							187,32	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							187,32	
		Totale FA02A Euro							187,32	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>187,32</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							187,32	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							374,64	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							374,64	
		188,87 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
158	FA.TV.A.3 10.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Tinteggiatura con idropittura per interni, a due mani date a pennello o a rullo Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Muri divisorii interni 2 * 4,1 * 3,4 2 * 6 * 3,4								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	4,10		3,40	27,88		
				2,00	6,00		3,40	40,80		
								68,68	2,75	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								188,87
		Totale Opere di finitura interne Euro								188,87

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
159	FA.TV.A.3 10.A	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Tinteggiatura con idropittura per interni, a due mani date a pennello o a rullo Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne Muri divisorii interni 2 * 4,1 * 3,4 2 * 6 * 3,4								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00 2,00	4,10 6,00		3,40 3,40	27,88 40,80 68,68	2,75	188,87
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro								188,87
		Totale Opere di finitura interne Euro								188,87
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								377,74
		Totale FA05A Euro								377,74
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>377,74</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								377,74
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA4 - Opere di finitura interne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
160	FA.TV.A.3 10.A	Opere di finitura interne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Tinteggiatura con idropittura per interni, a due mani date a pennello o a rullo Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture interne Muri divisorii interni 2 * 4,1 * 3,4 2 * 6 * 3,4								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00 2,00	4,10 6,00		3,40 3,40	27,88 40,80 <u>68,68</u>	2,75	188,87
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								188,87
		Totale Opere di finitura interne Euro								188,87
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								188,87
		Totale FA02A Euro								188,87
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>188,87</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								188,87
		Totale LAVORI A CORPO Euro								566,61
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								566,61
		194,28 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
161	BA.MT.C.0101.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi STERRO Vedi tabulati allegati 616 406,5  Totale  Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro	m <sup>3</sup>				616,00 406,50	616,00 406,50 1 022,50	0,19	194,28 194,28 194,28



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
162	BA.MT.C.0101.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi STERRO Vedi tabulati allegati 616 406,5  Totale  Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA04 Euro <b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>  Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  195,89 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>3</sup>				616,00 406,50  1 022,50	0,19	194,28 194,28 388,56 388,56 <b>388,56</b>  388,56 388,56 388,56	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
163	BA.MT.C.0101.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi Scotico per 50cm 2062 * 0,5	m³		2 062,00		0,50	1 031,00	0,19	195,89
		Totale						1 031,00		195,89
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Euro								195,89
		Totale Sistemazioni esterne Euro								195,89
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								195,89
		Totale FA02A Euro								195,89
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro</b>								<b>195,89</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro								195,89
		Totale LAVORI A CORPO Euro								195,89
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								195,89
		197,32 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
164	BA.PS.A.3 06.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Misto stabilizzato Marciapiede 2 * 13,3 * 1,35 2 * 7 * 1,35								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	13,30	1,35		35,91		
				2,00	7,00	1,35		18,90		
								54,81	3,60	
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								197,32
		Totale Sistemazioni esterne Euro								197,32
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								197,32
		Totale FA02A Euro								197,32
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>197,32</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								197,32
		Totale LAVORI A CORPO Euro								197,32
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								197,32
		200,80 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
165	BA.CZ.A.3 10.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Rete acciaio del tipo B 450 C Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Massetto - res Ø 8 20/20 peso = 4,08 Kg/mq Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 * 4,08 2 * 7 * 1,35 * 4,08								
		Totale	kg	2,00	11,60	1,35	4,08	127,79		
				2,00	7,00	1,35	4,08	77,11		
								204,90	0,98	200,80
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								200,80
		Totale Sistemazioni esterne Euro								200,80

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
166	BA.CZ.A.3 10.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Rete acciaio del tipo B 450 C Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Massetto - res Ø 8 20/20 peso = 4,08 Kg/mq Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 * 4,08 2 * 7 * 1,35 * 4,08								
		Totale	kg	2,00 2,00	11,60 7,00	1,35 1,35	4,08 4,08	127,79 77,11		200,80
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro							0,98	200,80
		Totale Sistemazioni esterne Euro								200,80
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								401,60
		Totale FA05A Euro								401,60
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>401,60</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								401,60
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
167	BA.CZ.A.3 10.A	Sistemazioni esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Rete acciaio del tipo B 450 C Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Sistemaz esterne Massetto - res Ø 8 20/20 peso = 4,08 Kg/mq Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 * 4,08 2 * 7 * 1,35 * 4,08								
		Totale	kg	2,00	11,60	1,35	4,08	127,79		
				2,00	7,00	1,35	4,08	77,11		
								204,90	0,98	200,80
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								200,80
		Totale Sistemazioni esterne Euro								200,80
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								200,80
		Totale FA02A Euro								200,80
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>200,80</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								200,80
		Totale LAVORI A CORPO Euro								602,40
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								602,40
		203,57 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
168	OM.SE.V.3 20.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Falso telaio (controtelaio) per qualsiasi tipo di serramento Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Porta a doppia anta 1,20*2,20 1,2 * 2,2 Porta a doppia anta 2,00*2,20 2 * 2,2 Porta anta singola 0,60*2,20 0,6 * 2,2								
		Totale	m <sup>2</sup>			1,20 2,00 0,60	2,20 2,20 2,20	2,64 4,40 1,32		
								8,36	24,35	203,57
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								203,57
		Totale Opere di finitura esterne Euro								203,57

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
169	OM.SE.V.3 20.A	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Falso telaio (controtelaio) per qualsiasi tipo di serramento Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Porta a doppia anta 1,20*2,20 1,2 * 2,2 Porta a doppia anta 2,00*2,20 2 * 2,2 Porta anta singola 0,60*2,20 0,6 * 2,2								
		Totale	m <sup>2</sup>			0,60	2,20	1,32		
						1,20	2,20	2,64		
						2,00	2,20	4,40		
								8,36	24,35	
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro							203,57	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							203,57	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							407,14	
		Totale FA05A Euro							407,14	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>407,14</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							407,14	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
170	OM.SE.V.3 20.A	Opere di finitura esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Falso telaio (controtelaio) per qualsiasi tipo di serramento Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture esterne Porta a doppia anta 1,20*2,20 1,2 * 2,2 Porta a doppia anta 2,00*2,20 2 * 2,2 Porta anta singola 0,60*2,20 0,6 * 2,2								
		Totale	m <sup>2</sup>			1,20 2,00 0,60	2,20 2,20 2,20	2,64 4,40 1,32		
								8,36	24,35	203,57
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								203,57
		Totale Opere di finitura esterne Euro								203,57
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								203,57
		Totale FA02A Euro								203,57
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>203,57</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								203,57
		Totale LAVORI A CORPO Euro								610,71
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								610,71
		213,05 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
172	BA.MT.C.0101.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi STERRO Vedi tabulati allegati 392 322,81 406,5  Totale  Totale Uscita lato binario pari Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+ 246,00 Euro</b>  Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  214,50 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	m <sup>3</sup>							
							392,00	392,00		
							322,81	322,81		
							406,50	406,50		
								1 121,31	0,19	213,05
										213,05
										213,05
										426,10
										426,10
										<b>426,10</b>
										426,10
										426,10
										426,10

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
173	BA.IS.A.1100.C	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2 191,52	m <sup>2</sup>			191,52		191,52	1,12	214,50		
		Totale						191,52				
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro										214,50
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro										214,50

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
174	BA.IS.A.1100.C	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2 191,52	m <sup>2</sup>			191,52		191,52	1,12	214,50
		Totale					191,52			214,50
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								214,50
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								429,00
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								429,00
		Totale FA04 Euro								<b>429,00</b>
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>429,00</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								429,00
		Totale LAVORI A CORPO Euro								429,00
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								429,00
		219,15 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
175	BA.CZ.A.3 10.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Rete acciaio del tipo B 450 C Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Massetto - res Ø 8 20/20 peso = 4.08 Kg/mq Marciapiede 2 * 13,3 * 1,35 * 4,08 2 * 7 * 1,35 * 4,08								
		Totale	kg	2,00 2,00	13,30 7,00	1,35 1,35	4,08 4,08	146,51 77,11	0,98	219,15
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								219,15
		Totale Sistemazioni esterne Euro								219,15
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								219,15
		Totale FA02A Euro								219,15
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>219,15</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								219,15
		Totale LAVORI A CORPO Euro								219,15
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								219,15
		222,24 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
177	BA.MT.A.3003.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m scavo fossi di guardia rivestiti in cls tratto F1-F2 53 * 1,4 * 0,7			53,00	1,40	0,70	51,94		
		Totale	m <sup>3</sup>				51,94	4,33	224,90	
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro							224,90	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							224,90	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							224,90	
		Totale FA02A Euro							224,90	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>224,90</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							224,90	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							224,90	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							224,90	
		226,97 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
178	VA.IF0H.A01.44.0075	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di lastre composte da inerti e cemento Portland, armate con rete in fibra di vetro, su sottostruttura in Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Tipo V7 1,1 * 2,7	m <sup>2</sup>		1,10		2,70	2,97	76,42	226,97
		Totale						2,97		226,97
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								226,97
		Totale Opere di finitura interne Euro								226,97
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								226,97
		Totale Generico Euro								226,97
		Totale 00001 - Generico Euro								226,97
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>226,97</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								226,97
		Totale LAVORI A CORPO Euro								226,97
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								226,97
		245,17 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
179	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Muro H=6.5m: armatura fondazione 70,45 * 5,8 * 1,2	m <sup>3</sup>		70,45	5,80	1,20	490,33	0,50	245,17
		Totale						490,33		245,17
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								245,17
		Totale Sistemazioni esterne Euro								245,17
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								245,17
		Totale FA05A Euro								245,17
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>245,17</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								245,17
		Totale LAVORI A CORPO Euro								245,17
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								245,17
		249,60 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
180	IT.ID.C.2 16.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). 780	kg				780,00	780,00	0,32	249,60
		Totale					780,00	780,00		
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro								249,60
		Totale Sistemazioni esterne Euro								249,60
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								249,60
		Totale FA03 Euro								249,60
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>249,60</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								249,60
		Totale LAVORI A CORPO Euro								249,60
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								249,60
		250,08 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
181	IT.TB.L.1103.F	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 8, SDR 34, Area UD collettore d. 315 mm tratto T8-scarico 12			12,00					
		Totale	m					12,00		250,08
								12,00	20,84	250,08
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								250,08
		Totale Sistemazioni esterne Euro								250,08
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								250,08
		Totale FA02A Euro								250,08
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>250,08</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								250,08
		Totale LAVORI A CORPO Euro								250,08
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								250,08
		252,33 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
182	BA.MT.A.3101.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Anticapillare marciapiede Superficie trasversale da cad 2 * 11,8 * 0,54 2 * 7 * 0,54								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	11,80		0,54	12,74		
				2,00	7,00		0,54	7,56		
								20,30	12,43	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								252,33
		Totale Sistemazioni esterne Euro								252,33

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
183	BA.MT.A.3101.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Anticapillare marciapiede Superficie trasversale da cad 2 * 11,8 * 0,54 2 * 7 * 0,54								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	11,80		0,54	12,74		
				2,00	7,00		0,54	7,56		
								20,30	12,43	
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro							252,33	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							252,33	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							504,66	
		Totale FA05A Euro							504,66	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>504,66</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							504,66	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
184	BA.MT.A.3101.A	Sistemazioni esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Sistemaz esterne Anticapillare marciapiede Superficie trasversale da cad 2 * 11,8 * 0,54 2 * 7 * 0,54								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	11,80		0,54	12,74		
				2,00	7,00		0,54	7,56		
								20,30	12,43	
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							252,33	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							252,33	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							252,33	
		Totale FA02A Euro							252,33	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>252,33</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							252,33	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							756,99	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							756,99	
		252,76 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
185	BA.CZ.A.3 02.E	Opere di finitura esterne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C28/35 (RCK>=35 N/mm2) Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura esterne Tipo M4 53,7 * 0,02 Tipo M5 104,05 * 0,02  Totale  Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura esterne Euro Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro Totale Generico Euro Totale 00001 - Generico Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>  Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  260,32 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>3</sup>		53,70 104,05	0,02 0,02	1,07 2,08 3,15	80,24	252,76 252,76 252,76 252,76 252,76 <b>252,76</b> 252,76 252,76 252,76	



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
186	FA.SE.A.3 08.B	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di porte e portoni a una o più partite con qualunque tipo di apertura, da compensarsi a superficie Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Porta a doppia anta 1,80*2,20 1 * 1,8 * 2,2 1 * 1,3 * 2,2								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00		1,80	2,20	3,96		
				1,00		1,30	2,20	2,86		
								6,82	38,17	260,32
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								260,32
		Totale Opere di finitura esterne Euro								260,32
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								260,32
		Totale FA02A Euro								260,32
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>260,32</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								260,32
		Totale LAVORI A CORPO Euro								260,32
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								260,32
		271,15 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
187	IT.IL.P.3 04.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari Fornitura in opera di camino ad elementi prefabbricati, monoblocco, in conglomerato cementizio, sezione interna utile cm. 20 x 20. Camino per estrazione fumi 5			5,00					
		Totale	m					5,00	54,23	271,15
		Totale Uscita lato binario dispari Euro								271,15
		Totale Opere di finitura interne Euro								271,15

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
188	IT.IL.P.3 04.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari Fornitura in opera di camino ad elementi prefabbricati, monoblocco, in conglomerato cementizio, sezione interna utile cm. 20 x 20. Camino per estrazione fumi 5			5,00					
		Totale	m				5,00		54,23	271,15
		Totale Uscita lato binario pari Euro								271,15
		Totale Opere di finitura interne Euro								271,15
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								542,30
		Totale FA03 Euro								542,30
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>542,30</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								542,30
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
189	IT.IL.P.3 04.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Fornitura in opera di camino ad elementi prefabbricati, monoblocco, in conglomerato cementizio, sezione interna utile cm. 20 x 20. Camino per estrazione fumi 5			5,00					
		Totale	m					5,00		271,15
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro							54,23	271,15
		Totale Opere di finitura interne Euro								271,15

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
190	IT.IL.P.3 04.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Fornitura in opera di camino ad elementi prefabbricati, monoblocco, in conglomerato cementizio, sezione interna utile cm. 20 x 20. Camino per estrazione fumi 5	m		5,00					
		Totale					5,00			271,15
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro					5,00	54,23		271,15
		Totale Opere di finitura interne Euro								271,15
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								542,30
		Totale FA04 Euro								542,30
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>542,30</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								542,30
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 084,60
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 084,60
		271,44 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
191	IT.TB.N.1 01.D	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, prolungamento per i pozzetti. prolunghe pozzetti 50x50: 20 * 0,7 * 0,7 * 0,5 1 * 0,7 * 0,7 * 2,5								
		Totale	m <sup>3</sup>	20,00	0,70	0,70	0,50	4,90		
				1,00	0,70	0,70	2,50	1,23		
								6,13	44,28	271,44
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								271,44
		Totale Sistemazioni esterne Euro								271,44
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								271,44
		Totale FA05A Euro								271,44
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>271,44</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								271,44
		Totale LAVORI A CORPO Euro								271,44
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								271,44
		274,31 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosì - Fabbriato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosì

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
192	FA.SE.A.3 13.A	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosì Porte interne a struttura cellulare in opera, a una o due partite Fermata Amorosì - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne P6 WC 2 * 0,8 * 2,2								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00		0,80	2,20	3,52		
								3,52	77,93	274,31
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosì Euro								274,31
		Totale Opere di finitura interne Euro								274,31
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								274,31
		Totale Generico Euro								274,31
		Totale 00001 - Generico Euro								274,31
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosì - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>274,31</b>
		Totale Fermata Amorosì - Fabbriato tecnologico Euro								274,31
		Totale LAVORI A CORPO Euro								274,31
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								274,31
		275,36 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
193	BA.CZ.A.3 05.B	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz Travi di bordo 2 * 8,4 * 0,24 2 * 7,8 * 0,24 2 * 5,8 * 0,24 2 * 6,6 * 0,24  Totale  Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  282,89 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>2</sup>							
				2,00	8,40	0,24		4,03		
				2,00	7,80	0,24		3,74		
				2,00	5,80	0,24		2,78		
				2,00	6,60	0,24		3,17		
								13,72	20,07	275,36
										275,36
										275,36
										275,36
										<b>275,36</b>
										275,36
										275,36
										275,36



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
194	BA.MT.C.0101.A	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz Totale scavi 1488,92	m <sup>3</sup>				1 488,92	1 488,92	0,19	282,89
		Totale Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA05A Euro						1 488,92		282,89 282,89 282,89 282,89
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>282,89</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								282,89
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
195	BA.MT.C.0101.A	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz Totale scavi 1488,92	m <sup>3</sup>				1 488,92	1 488,92	0,19	282,89
		Totale					1 488,92	1 488,92		282,89
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								282,89
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								282,89
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								282,89
		Totale FA02A Euro								282,89
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>282,89</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								282,89
		Totale LAVORI A CORPO Euro								565,78
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								565,78
		288,00 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
196	IT.ID.C.2 16.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). 900	kg				900,00	900,00	0,32	288,00
		Totale						900,00		288,00
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								288,00
		Totale Sistemazioni esterne Euro								288,00
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								288,00
		Totale FA04 Euro								288,00
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>288,00</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								288,00
		Totale LAVORI A CORPO Euro								288,00
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								288,00
		289,58 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
197	FA.IP.B.3 05.B	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm, con malta di cemento Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz 22,5 * 6,6			22,50	6,60				
		Totale	m <sup>2</sup>				148,50			
							148,50	1,95	289,58	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro							289,58	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							289,58	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							289,58	
		Totale FA02A Euro							289,58	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>289,58</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							289,58	
		Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico								
		FA01								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
198	FA.IP.B.3 05.B	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm, con malta di cemento Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz 22,5 * 6,6			22,50	6,60				
		Totale	m <sup>2</sup>				148,50			
							148,50	1,95	289,58	
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro							289,58	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							289,58	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							289,58	
		Totale FA01 Euro							289,58	
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>							<b>289,58</b>	
		Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro							289,58	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							579,16	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							579,16	
		294,40 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
199	IT.ID.C.2 16.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). pozzetti 50x50: caditoie in ghisa 40x40 cm, D400, peso 40 kg/cad 13 * 40 chiusino in ghisa 40x40 cm, D400, peso 50 kg/cad 8 * 50  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  295,85 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	kg							
				13,00			40,00	520,00		
				8,00			50,00	400,00		
								920,00	0,32	294,40
										294,40
										294,40
										294,40
										<b>294,40</b>
										294,40
										294,40
										294,40

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
200	OM.SE.V.3 20.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari Falso telaio (controtelaio) per qualsiasi tipo di serramento Porte a quota ferrovia 2 * 0,9 * 2,25 Porte a quota uscita 4 * 0,9 * 2,25  Totale  Totale Uscita lato binario dispari Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+ 246,00 Euro</b>  Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	m <sup>2</sup>							
				2,00	0,90		2,25	4,05		
				4,00	0,90		2,25	8,10		
								12,15	24,35	295,85
										295,85
										295,85
										295,85
										<b>295,85</b>
										295,85

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
201	OM.SE.V.3 20.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Falso telaio (controtelaio) per qualsiasi tipo di serramento Porte a quota ferrovia 2 * 0,9 * 2,25 Porte a quota uscita 4 * 0,9 * 2,25  Totale  Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale FA04 Euro <b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+ 200,00 Euro</b>  Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  297,00 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>							
				2,00	0,90		2,25	4,05		
				4,00	0,90		2,25	8,10		
								12,15	24,35	295,85
										295,85
										295,85
										295,85
										<b>295,85</b>
										295,85
										591,70
										591,70



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
202	IT.TB.L.1103.D	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 8, SDR 34, Area UD collettore d. 200 mm tratto TP1-TP2 3 tratto T5-T2 12 tratto TP3-TP4 6 tratto TP4- T1 3 tratto TP5-scarico 3 tratto TP6-scarico 3 tratto TP7-scarico 3 tratto TP8-scarico 3								
		Totale	m		3,00 12,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00			3,00 12,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00		
								36,00	8,25	297,00
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								297,00
		Totale Sistemazioni esterne Euro								297,00
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								297,00
		Totale FA02A Euro								297,00
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>297,00</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								297,00
		Totale LAVORI A CORPO Euro								297,00
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								297,00
		298,70 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
203	FA.IT.D.3100.A	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad elevata resistenza meccanica. PESO 80 gr/mq Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Tipo V3 ATRIO 14,9174 * 3 PREDISPOSIZIONE PER SPAZIO COMMERCIALE 20,5781 * 3 A dedurre P16 -2 * 1,8 * 2,2  Totale  Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale Generico Euro Totale 00001 - Generico Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>  Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  301,63 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>		14,92 20,58 1,80		3,00 3,00 2,20	44,76 61,74 -7,92 98,58	3,03	298,70 298,70 298,70 298,70 298,70 <b>298,70</b> 298,70 298,70 298,70

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
204	BA.MT.A.3003.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m Fossi di guardia: scavo (area 1.09mq da CAD) 52,3 * 1,09 Fossi di guardia: scavo (area 0.5mq da CAD) 25,3 * 0,5  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  310,46 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>3</sup>		52,30 25,30		1,09 0,50	57,01 12,65 69,66	4,33	301,63 301,63 301,63 301,63 <b>301,63</b> 301,63 301,63 301,63

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
205	BA.CZ.A.3 04.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Muro di sottoscarpa tipo A: casseri fondazione 2 * 14,85 * 0,5 Muro di sottoscarpa tipo A: casseri fondazione (testa) 2 * 1,98 * 1,2	m <sup>2</sup>							
		Totale		2,00	14,85	1,98	0,50	14,85		
				2,00			1,20	4,75		
								19,60	15,84	310,46
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro							310,46	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							310,46	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							310,46	
		Totale FA02A Euro							310,46	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>310,46</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							310,46	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							310,46	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							310,46	
		312,25 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
206	BA.CZ.A.3 10.A	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Rete acciaio del tipo B 450 C Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne RETE ELETTROSALDATA □ 6 20X20 Piano sottopasso Pavimento tipo B1.3 ATRIO 2 * 5,7 * 4,61 * 2,29 PREDISPOSIZIONE PER SPAZIO COMMERCIALE 2 * 26,0747 * 2,293 PREDISPOSIZIONE PER SERVIZI IGIENICI 2 * 17,2229 * 2,293								
		Totale	kg	2,00	5,70	4,61	2,29	120,35		
				2,00	26,07		2,29	119,40		
				2,00	17,22		2,29	78,87		
								318,62	0,98	
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								312,25
		Totale Opere di finitura interne Euro								312,25
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								312,25
		Totale Generico Euro								312,25
		Totale 00001 - Generico Euro								312,25
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>312,25</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								312,25
		Totale LAVORI A CORPO Euro								312,25
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								312,25
		313,00 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
207	BA.MT.A.3 29.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz Totale scavo 388,5 a detrarre magrone -1 * 17,01 a detrarre fondazioni -1 * 65,58 a detrarre materiale arido -1 * 1,79 * 59,4 * 0,1  Totale	m <sup>3</sup>		1,79	59,40	0,10	388,50 17,01 65,58 -10,63 <u>295,28</u>	1,06	313,00
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								313,00
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								313,00
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								313,00
		Totale FA02A Euro								313,00
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>313,00</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								313,00
		Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico FA01								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
208	BA.MT.A.3 29.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz Totale scavo 388,5 a detrarre magrone -1 * 17,01 a detrarre fondazioni -1 * 65,58 a detrarre materiale arido -1 * 1,79 * 59,4 * 0,1 Totale	m <sup>3</sup>		1,79	59,40	0,10	388,50 17,01 65,58 -10,63 295,28	1,06	313,00
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro								313,00
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								313,00
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								313,00
		Totale FA01 Euro								313,00
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>								<b>313,00</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro								313,00
		Totale LAVORI A CORPO Euro								626,00
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								626,00
		313,56 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
209	DC.DS.D.3 04.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi STRATO PROTETTIVO DELLA FONDAZIONE DELLE SCOGLIERE PER SCOGLIERE RADENTI,PENNELLI, GABBIONATE. rivestimento scarpata lato canale 52 * 3	m <sup>2</sup>		52,00		3,00	156,00	2,01	313,56
		Totale						156,00		313,56
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								313,56
		Totale Sistemazioni esterne Euro								313,56
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								313,56
		Totale FA02A Euro								313,56
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>313,56</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								313,56
		Totale LAVORI A CORPO Euro								313,56
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								313,56
		319,10 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
210	FA.SE.A.3 08.B	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di porte e portoni a una o più partite con qualunque tipo di apertura, da compensarsi a superficie Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Porta a doppia anta 1,20*2,20 1,2 * 2,2 Porta a doppia anta 2,00*2,20 2 * 2,2 Porta anta singola 0,60*2,20 0,6 * 2,2  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura esterne Euro	m <sup>2</sup>							
					1,20	2,20	2,64			
					2,00	2,20	4,40			
					0,60	2,20	1,32			
							8,36		38,17	319,10
										319,10
										319,10

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
211	FA.SE.A.3 08.B	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di porte e portoni a una o più partite con qualunque tipo di apertura, da compensarsi a superficie Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Porta a doppia anta 1,20*2,20 1,2 * 2,2 Porta a doppia anta 2,00*2,20 2 * 2,2 Porta anta singola 0,60*2,20 0,6 * 2,2  Totale  Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura esterne Euro Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>							
					1,20		2,20	2,64		
					2,00		2,20	4,40		
					0,60		2,20	1,32		
								8,36	38,17	319,10
										319,10
										319,10
										638,20
										638,20
										<b>638,20</b>
										638,20

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
212	FA.SE.A.3 08.B	Opere di finitura esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di porte e portoni a una o più partite con qualunque tipo di apertura, da compensarsi a superficie Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture esterne Porta a doppia anta 1,20*2,20 1,2 * 2,2 Porta a doppia anta 2,00*2,20 2 * 2,2 Porta anta singola 0,60*2,20 0,6 * 2,2  Totale  Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura esterne Euro Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  320,20 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	m <sup>2</sup>							
					1,20	2,20	2,64			
					2,00	2,20	4,40			
					0,60	2,20	1,32			
							8,36		38,17	319,10
										319,10
										319,10
										319,10
										<b>319,10</b>
										319,10
										957,30
										957,30

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
213	BA.OP.A.3 17.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza caratteristica 250. Base 6,4 * 10,6								
		Totale	m <sup>2</sup>		6,40	10,60		67,84		320,20
								67,84	4,72	320,20
		Totale Uscita lato binario pari Euro								320,20
		Totale Opere di finitura interne Euro								320,20
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								320,20
		Totale FA03 Euro								320,20
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+ 246,00 Euro</b>								<b>320,20</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								320,20
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
214	BA.OP.A.3 17.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza caratteristica 250. Base 6,4 * 10,6			6,40	10,60				
		Totale	m <sup>2</sup>				67,84		320,20	
							67,84	4,72	320,20	
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro							320,20	
		Totale Opere di finitura interne Euro							320,20	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							320,20	
		Totale FA04 Euro							320,20	
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>							<b>320,20</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro							320,20	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							640,40	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							640,40	
		325,88 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
215	BA.CZ.A.3 01.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK >= 15 N/mm <sup>2</sup> ) Muro di sottoscarpa tipo A: magrone 14,85 * 2,28 * 0,15	m <sup>3</sup>		14,85	2,28	0,15	5,08	64,15	325,88
		Totale						5,08		325,88
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Euro								325,88
		Totale Sistemazioni esterne Euro								325,88
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								325,88
		Totale FA02A Euro								325,88
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro</b>								<b>325,88</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro								325,88
		Totale LAVORI A CORPO Euro								325,88
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								325,88
		326,40 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
216	IT.ID.C.2 16.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112). pozzetti 50x50: caditoie in ghisa 40x40 cm, D400, peso 40 kg/cad 18 * 40 chiusino in ghisa 40x40 cm, D400, peso 50 kg/cad 6 * 50 <div style="text-align: right;">Totale</div>	kg							
				18,00			40,00	720,00		
				6,00			50,00	300,00		
								1 020,00	0,32	326,40
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								326,40
		Totale Sistemazioni esterne Euro								326,40
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								326,40
		Totale FA02A Euro								326,40
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>326,40</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								326,40
		Totale LAVORI A CORPO Euro								326,40
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								326,40
		339,81								
		LAVORI A CORPO								
		Uscita di emergenza al km 23+246,00								
		FA03								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
217	IT.TB.N.1 01.B	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, sifonati. pozzetti per raccolta acque del piazzale 13 * 0,6 * 0,6 * 1 Totale Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b> Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro 343,63 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>	13,00	0,60	0,60	1,00	4,68	72,61	339,81
								4,68		339,81
										339,81
										339,81
										339,81
										<b>339,81</b>
										339,81
										339,81
										339,81



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
218	FA.IP.B.3 05.B	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm, con malta di cemento Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz 26,7 * 6,6			26,70	6,60				
		Totale	m <sup>2</sup>				176,22			
							176,22	1,95	343,63	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							343,63	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							343,63	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							343,63	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
219	FA.IP.B.3 05.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm con malta di calce e pozzolana Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Copertura 26,7 * 6,6			26,70	6,60				
		Totale	m <sup>2</sup>				176,22			
							176,22	1,95	343,63	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							343,63	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							343,63	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							343,63	
		Totale FA05A Euro							687,26	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>687,26</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							687,26	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosì

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
220	FA.IP.B.3 05.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosì Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm con malta di calce e pozzolana Fermata Amorosì - Fabb. PGEP(A) - Finiture esterne Copertura 26,7 * 6,6	m <sup>2</sup>		26,70	6,60				
		Totale						176,22		
							176,22	1,95	343,63	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosì Euro							343,63	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							343,63	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							343,63	
		Totale FA02A Euro							343,63	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro</b>							<b>343,63</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro							343,63	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							1 030,89	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							1 030,89	
		355,97 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
221	FA.PV.C.3 02.C	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Massetto in conglomerato cementizio, con miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Copertura 8,4 * 6,6 * 0,05	m <sup>3</sup>		8,40	6,60	0,05	2,77	128,51	355,97
		Totale						2,77		355,97
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura esterne Euro								355,97

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
222	FA.PV.C.3 02.C	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Massetto in conglomerato cementizio, con miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Copertura 8,4 * 6,6 * 0,05			8,40	6,60	0,05	2,77		
		Totale	m <sup>3</sup>				2,77	128,51	355,97	
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro							355,97	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							355,97	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							711,94	
		Totale FA05A Euro							711,94	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>711,94</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							711,94	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
223	FA.PV.C.3 02.C	Opere di finitura esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Massetto in conglomerato cementizio, con miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture esterne Copertura 8,4 * 6,6 * 0,05			8,40	6,60	0,05			
		Totale	m <sup>3</sup>					2,77		
								2,77	128,51	355,97
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								355,97
		Totale Opere di finitura esterne Euro								355,97
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								355,97
		Totale FA02A Euro								355,97
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>355,97</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								355,97
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 067,91
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 067,91
		357,70								
		LAVORI A CORPO								
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)								
		FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
224	BA.PS.A.3 06.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Misto stabilizzato Marciapiede 2 * 29,8 * 1,35 2 * 7 * 1,35								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00 2,00	29,80 7,00	1,35 1,35	80,46 18,90	3,60	357,70	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							357,70	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							357,70	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							357,70	
		Totale FA05A Euro							357,70	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>357,70</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							357,70	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
225	BA.PS.A.3 06.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Sistemaz esterne Misto stabilizzato Marciapiede 2 * 29,8 * 1,35 2 * 7 * 1,35  Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	29,80	1,35	80,46			
				2,00	7,00	1,35	18,90			
							99,36	3,60		357,70
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								357,70
		Totale Sistemazioni esterne Euro								357,70
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								357,70
		Totale FA02A Euro								357,70
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>357,70</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								357,70
		Totale LAVORI A CORPO Euro								715,40
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								715,40
		364,78 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
226	BA.MT.A.3 29.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz Totale scavo 451,5 a detrarre magrone -1 * 19,69 a detrarre fondazioni -1 * 75,54 a detrarre materiale arido -1 * 1,79 * 67,8 * 0,1  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA05A Euro  <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  369,63 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	m <sup>3</sup>		1,79	67,80	451,50 19,69 75,54 0,10	451,50 <b>-19,69</b> <b>-75,54</b> <b>-12,14</b> 344,13	1,06	364,78 364,78 364,78 364,78 <b>364,78</b> 364,78 364,78 364,78

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
227	BA.IS.A.1100.C	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2 330,03	m <sup>2</sup>			330,03		330,03	1,12	369,63		
		Totale						330,03				
		Totale Uscita lato binario dispari Euro										369,63
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro										369,63

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
228	BA.IS.A.1100.C	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2 330,03								
		Totale	m <sup>2</sup>			330,03				
							330,03	1,12	369,63	
		Totale Uscita lato binario pari Euro								369,63
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								369,63
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								739,26
		Totale FA03 Euro								739,26
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>739,26</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								739,26
		Totale LAVORI A CORPO Euro								739,26
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								739,26
		369,72 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
229	BA.MT.B.2 03.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Semina idraulica, a pressione, su terreni in pendenza, e somministrazione di collanti e fertilizzanti Semina 79 * 13			79,00	13,00				
		Totale	m <sup>2</sup>				1 027,00			
							1 027,00	0,36		369,72
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								369,72
		Totale Sistemazioni esterne Euro								369,72
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								369,72
		Totale FA02A Euro								369,72
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>369,72</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								369,72
		Totale LAVORI A CORPO Euro								369,72
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								369,72
		371,55 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
230	BA.CZ.A.3 05.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Muro H=6.5m: casseri elevazione (frontali); 8 campi da 12m 6 * 1 * 2,5 Muro H=6.5m: casseri elevazione (frontali); 8 campi da 12m 6 * 0,65 * 1,5 Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  384,09 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>							
				6,00		1,00	2,50	15,00		
				6,00		0,65	1,50	5,85		
								20,85	17,82	371,55
										371,55
										371,55
										371,55
										<b>371,55</b>
										371,55
										371,55
										371,55



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
232	IT.TB.N.1 01.B	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, sifonati. pozzetti per raccolta acque del piazzale 15 * 0,6 * 0,6 * 1 Totale	m <sup>3</sup>	15,00	0,60	0,60	1,00	5,40	72,61	392,09
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro						5,40		392,09
		Totale Sistemazioni esterne Euro								392,09
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								392,09
		Totale FA04 Euro								392,09
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>392,09</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								392,09
		Totale LAVORI A CORPO Euro								392,09
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								392,09
		397,28 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
233	BA.CZ.A.3 10.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Rete acciaio del tipo B 450 C Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Massetto - res Ø 8 20/20 peso = 4.08 Kg/mq Marciapiede 2 * 29,8 * 1,35 * 4,08 2 * 7 * 1,35 * 4,08								
		Totale	kg	2,00 2,00	29,80 7,00	1,35 1,35	4,08 4,08	328,28 77,11	0,98	397,28
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								397,28
		Totale Sistemazioni esterne Euro								397,28
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								397,28
		Totale FA05A Euro								397,28
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>397,28</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								397,28
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
234	BA.CZ.A.3 10.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Rete acciaio del tipo B 450 C Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Sistemaz esterne Massetto - res Ø 8 20/20 peso = 4.08 Kg/mq Marciapiede 2 * 29,8 * 1,35 * 4,08 2 * 7 * 1,35 * 4,08								
		Totale	kg	2,00	29,80	1,35	4,08	328,28		
				2,00	7,00	1,35	4,08	77,11		
								405,39	0,98	397,28
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								397,28
		Totale Sistemazioni esterne Euro								397,28
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								397,28
		Totale FA02A Euro								397,28
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>397,28</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								397,28
		Totale LAVORI A CORPO Euro								794,56
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								794,56
		397,72 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
235	OM.SE.V.3 05.A	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Maniglione antipanico in opera, per porte a due battenti Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne P16 2								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro							397,72	
		Totale Opere di finitura interne Euro							397,72	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							397,72	
		Totale Generico Euro							397,72	
		Totale 00001 - Generico Euro							397,72	
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>							<b>397,72</b>	
		Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro							397,72	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							397,72	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							397,72	
		403,88 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
236	BA.CZ.A.3 10.A	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Rete acciaio del tipo B 450 C Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne RETE ELETTROSALDATA □ 8 20X20 PAVIMENTO TIPO B2 Piano banchina Locale IS 15,7 * 4,55 * 4,082 Locale Apparatì TLC 6,5 * 4,55 * 4,082			15,70 6,50	4,55 4,55	4,08 4,08	291,45 120,67		
		Totale	kg				412,12	0,98	403,88	
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro							403,88	
		Totale Opere di finitura interne Euro							403,88	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							403,88	
		Totale Generico Euro							403,88	
		Totale 00001 - Generico Euro							403,88	
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>							<b>403,88</b>	
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro							403,88	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							403,88	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							403,88	
		405,25 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
237	BA.CZ.A.3 09.B	Opere di finitura esterne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Acciaio in barre del tipo B 450 C Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura esterne Vedi art. BA.CZ.A.3 02.E 50 * 3,15 * 3,1								
		Totale	kg	50,00	3,15	3,10		488,25		
								488,25	0,83	405,25
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								405,25
		Totale Opere di finitura esterne Euro								405,25
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								405,25
		Totale Generico Euro								405,25
		Totale 00001 - Generico Euro								405,25
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>405,25</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								405,25
		Totale LAVORI A CORPO Euro								405,25
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								405,25
		408,50 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
238	BA.CZ.A.3 03.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc Muro H=6.5m: armatura pali sotto platea 86 * 19 * 0,5024	m <sup>3</sup>	86,00	19,00		0,50	817,00	0,50	408,50
		Totale						817,00		408,50
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro							408,50	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							408,50	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							408,50	
		Totale FA05A Euro							408,50	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>408,50</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							408,50	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							408,50	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							408,50	
		410,33 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
239	BA.CZ.A.3 10.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Rete acciaio del tipo B 450 C rivestimento fossi di guardia tratto F1-F2 1 d 8/20/20 53 * 2 * 3,95			53,00	2,00	3,95	418,70		
		Totale	kg					418,70	0,98	410,33
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								410,33
		Totale Sistemazioni esterne Euro								410,33
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								410,33
		Totale FA02A Euro								410,33
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>410,33</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								410,33
		Totale LAVORI A CORPO Euro								410,33
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								410,33
		413,88 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
240	IT.TB.L.1103.H	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 8, SDR 34, Area UD collettore d. 400 mm tratto T3-scarico 12			12,00			12,00		
		Totale	m					12,00	34,49	413,88
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								413,88
		Totale Sistemazioni esterne Euro								413,88
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								413,88
		Totale FA02A Euro								413,88
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>413,88</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								413,88
		Totale LAVORI A CORPO Euro								413,88
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								413,88
		433,08 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
241	FA.PV.C.3 02.C	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Massetto in conglomerato cementizio, con miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Copertura 10,2 * 6,6 * 0,05	m <sup>3</sup>		10,20	6,60	0,05	3,37	128,51	433,08
Totale		3,37						433,08		
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								433,08
		Totale Opere di finitura esterne Euro								433,08
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								433,08
		Totale FA02A Euro								433,08
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>433,08</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								433,08
		Totale LAVORI A CORPO Euro								433,08
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								433,08
		453,12 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
242	BA.MT.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz Sbancamento 10 * 11,8 * 1,5	m <sup>3</sup>		10,00	11,80	1,50	177,00	2,56	453,12
		Totale						177,00		453,12
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							453,12	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							453,12	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							453,12	
		Totale FA02A Euro							453,12	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>453,12</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							453,12	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							453,12	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							453,12	
		457,15 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
243	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Copertura 5,6 * 9,8			5,60	9,80				
		Totale	m <sup>2</sup>				54,88			457,15
							54,88	8,33		457,15
		Totale Uscita lato binario pari Euro								457,15
		Totale Opere di finitura interne Euro								457,15
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								457,15
		Totale FA03 Euro								457,15
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>457,15</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								457,15
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
244	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Copertura 5,6 * 9,8	m <sup>2</sup>		5,60	9,80				
		Totale						54,88		
							54,88	8,33	457,15	
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro							457,15	
		Totale Opere di finitura interne Euro							457,15	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							457,15	
		Totale FA04 Euro							457,15	
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>							<b>457,15</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro							457,15	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							914,30	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							914,30	
		463,77 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
245	FA.SE.A.3 08.B	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari Fornitura e posa in opera di porte e portoni a una o più partite con qualunque tipo di apertura, da compensarsi a superficie Porte a quota ferrovia 2 * 0,9 * 2,25 Porte a quota uscita 4 * 0,9 * 2,25  Totale  Totale Uscita lato binario dispari Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>  Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	m <sup>2</sup>							
				2,00	0,90		2,25	4,05		
				4,00	0,90		2,25	8,10		
								12,15	38,17	
									463,77	
									463,77	
									463,77	
									<b>463,77</b>	
									463,77	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
246	FA.SE.A.3 08.B	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Fornitura e posa in opera di porte e portoni a una o più partite con qualunque tipo di apertura, da compensarsi a superficie Porte a quota ferrovia 2 * 0,9 * 2,25 Porte a quota uscita 4 * 0,9 * 2,25  Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	0,90		2,25	4,05		
				4,00	0,90		2,25	8,10		
								12,15	38,17	463,77
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro								463,77
		Totale Opere di finitura interne Euro								463,77
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								463,77
		Totale FA04 Euro								463,77
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>463,77</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								463,77
		Totale LAVORI A CORPO Euro								927,54
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								927,54
		465,70 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10102 - Fondazione antenna GSM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
247	BA.CZ.A.3 04.A	Sistemazioni esterne Fondazione antenna GSM Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Piazzale soccorso km 25+135 - Fondaz Antenna GSM Fondazione antenna BTS 4 * 4,5 * 0,8 4 * 2,5 * 1,5								
		Totale	m <sup>2</sup>	4,00	4,50		0,80	14,40		
				4,00	2,50		1,50	15,00		
								29,40	15,84	465,70
		Totale Fondazione antenna GSM Euro								465,70
		Totale Sistemazioni esterne Euro								465,70
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								465,70
		Totale FA05A Euro								465,70
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>465,70</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								465,70
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10101 - Fondazione antenna GSM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
248	BA.CZ.A.3 04.A	Sistemazioni esterne Fondazione antenna GSM Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Fermata Amorosi - Piazzale Area Soccorso - Fondaz. antenna GSM Fondazione antenna BTS 4 * 4,5 * 0,8 4 * 2,5 * 1,5								
		Totale	m <sup>2</sup>	4,00	4,50		0,80	14,40		
				4,00	2,50		1,50	15,00		
								29,40	15,84	465,70
		Totale Fondazione antenna GSM Euro								465,70
		Totale Sistemazioni esterne Euro								465,70
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								465,70
		Totale FA02A Euro								465,70
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>465,70</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								465,70
		Totale LAVORI A CORPO Euro								931,40
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								931,40
		468,37 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
249	BA.CZ.A.3 09.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Acciaio in barre del tipo B 450 C Muro di sottoscarpa tipo A: armatura elevazione (incidenza 100kg/mc) 100 * 14,85 * 0,4 * 0,95	kg	100,00	14,85	0,40	0,95	564,30	0,83	468,37
Totale								564,30		468,37
Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro										468,37
Totale Sistemazioni esterne Euro										468,37
Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro										468,37
Totale FA02A Euro										468,37
<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>										<b>468,37</b>
Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro										468,37
Totale LAVORI A CORPO Euro										468,37
Totale C - LAVORI A CORPO Euro										468,37
477,93										
LAVORI A CORPO										
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)										
FA05A										



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
250	BA.PS.A.3 19.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Marciapiede 2 * 11,8 2 * 8,4 Totale	m							
				2,00	11,80			23,60		
				2,00	8,40			16,80		
								40,40	11,83	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								477,93
		Totale Sistemazioni esterne Euro								477,93

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
251	BA.PS.A.3 19.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Marciapiede 2 * 11,8 2 * 8,4								
		Totale	m							
				2,00	11,80			23,60		
				2,00	8,40			16,80		
								40,40	11,83	
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro							477,93	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							477,93	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							955,86	
		Totale FA05A Euro							955,86	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>955,86</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							955,86	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							955,86	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							955,86	
		479,57 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
252	BA.CZ.A.3 02.F	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2) Muro di sottoscarpa tipo A: elevazione 14,85 * 0,4 * 0,95	m³		14,85	0,40	0,95	5,64	85,03	479,57
		Totale						5,64		479,57
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Euro								479,57
		Totale Sistemazioni esterne Euro								479,57
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								479,57
		Totale FA02A Euro								479,57
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro</b>								<b>479,57</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro								479,57
		Totale LAVORI A CORPO Euro								479,57
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								479,57
		482,70 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
253	IT.ID.C.2 09.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). pozzetti per raccolta acque del piazzale 13 * 0,6 * 0,6 * 1  Totale	m <sup>3</sup>	13,00	0,60	0,60	1,00	4,68	103,14	482,70
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro								482,70
		Totale Sistemazioni esterne Euro								482,70
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								482,70
		Totale FA03 Euro								482,70
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>482,70</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								482,70
		Totale LAVORI A CORPO Euro								482,70
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								482,70
		492,72 LAVORI A CORPO Fermata Amorusi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
254	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Piano sottopasso Pavimento tipo B3 Locale BT 2 * 6,5 * 4,55								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	6,50	4,55	59,15			
							59,15	8,33	492,72	
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro							492,72	
		Totale Opere di finitura interne Euro							492,72	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							492,72	
		Totale Generico Euro							492,72	
		Totale 00001 - Generico Euro							492,72	
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>							<b>492,72</b>	
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro							492,72	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							492,72	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							492,72	
		508,69 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
255	BA.PS.A.3 19.A	Sistemazioni esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Sistemaz esterne Marciapiede 2 * 11,8 2 * 9,7								
		Totale	m							
				2,00	11,80			23,60		
				2,00	9,70			19,40		
								43,00	11,83	
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							508,69	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							508,69	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							508,69	
		Totale FA02A Euro							508,69	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>508,69</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							508,69	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							508,69	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							508,69	
		509,65 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
256	BA.CZ.A.3 05.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Muro di sottoscarpa tipo A: casseri elevazione 2 * 14,85 * 0,95 Muro di sottoscarpa tipo A: casseri elevazione (testata) 0,4 * 0,95  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  510,21 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì FA02A	m <sup>2</sup>	2,00	14,85	0,40	0,95 0,95	28,22 0,38 28,60	17,82	509,65 509,65 509,65 509,65 <b>509,65</b> 509,65 509,65 509,65

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
257	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura interne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture interne Impermeabilizzazione sotto pavimento 8,4 * 6,6 Maggiorazione 10% per porzioni verticali e risvolti 0,1 * 58,08 Totale	m <sup>2</sup>	0,10	8,40	6,60	58,08	55,44 5,81 <b>61,25</b>	8,33	510,21 510,21 510,21 510,21 <b>510,21</b> 510,21 510,21 510,21
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								510,21
		Totale Opere di finitura interne Euro								510,21
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								510,21
		Totale FA02A Euro								510,21
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>510,21</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								510,21
		Totale LAVORI A CORPO Euro								510,21
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								510,21
		512,75 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
258	FA.PV.C.3 02.C	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari Massetto in conglomerato cementizio, con miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B Copertura 13,3 * 6 * 0,05	m <sup>3</sup>		13,30	6,00	0,05	3,99	128,51	512,75
		Totale						3,99		512,75
		Totale Uscita lato binario dispari Euro								512,75
		Totale Opere di finitura interne Euro								512,75
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								512,75
		Totale FA03 Euro								512,75
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>512,75</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								512,75
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
259	FA.PV.C.3 02.C	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Massetto in conglomerato cementizio, con miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B Copertura 13,3 * 6 * 0,05	m <sup>3</sup>		13,30	6,00	0,05	3,99	128,51	512,75
		Totale						3,99		512,75
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro								512,75
		Totale Opere di finitura interne Euro								512,75
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								512,75
		Totale FA04 Euro								512,75
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>512,75</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								512,75
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 025,50
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 025,50
		514,80 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
260	IT.TB.N.1 10.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg. griglie sui pozzetti per raccolta acque del piazzale 13 * 60								
		Totale	kg	13,00			60,00	780,00		
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro							514,80	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							514,80	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							514,80	
		Totale FA03 Euro							514,80	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>							<b>514,80</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							514,80	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							514,80	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							514,80	
		525,39 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
261	BA.CZ.A.3 01.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz - MAGRONE TRAVI DI FONDAZIONE Magrone travi di fondazione 150x100 28,8 * 1,8 * 0,15 Magrone trave 30x50 4,5 * 0,6 * 0,15  Totale	m <sup>3</sup>		28,80 4,50	1,80 0,60	0,15 0,15	7,78 0,41 <u>8,19</u>	64,15	525,39
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								525,39
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								525,39
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								525,39
		Totale FA02A Euro								525,39
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>525,39</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								525,39
		Totale LAVORI A CORPO Euro								525,39
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								525,39
		525,53 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
262	IT.ID.A.2 11.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.H.101) al n.(IT.TB.H.119). collettore d. 250 mm tratto T1-T2 20 * 25 tratto T5-T6 42 * 25 tratto T7-T6 7 * 25 tratto T6-T4 15 * 25 collettore d. 315 mm tratto T2-T3 20 * 31,5 tratto T3-T4 40 * 31,5 tratto T4-T8 1 * 31,5 tratto T8-F9 (NV09) 22 * 31,5 tratto F9 (NV09)-scarico 2 * 31,5  Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  532,20 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	cmm							
					20,00		25,00	500,00		
					42,00		25,00	1 050,00		
					7,00		25,00	175,00		
					15,00		25,00	375,00		
					20,00		31,50	630,00		
					40,00		31,50	1 260,00		
					1,00		31,50	31,50		
					22,00		31,50	693,00		
					2,00		31,50	63,00		
								4 777,50	0,11	525,53
										525,53
										525,53
										525,53
										<b>525,53</b>
										525,53
										525,53
										525,53

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
263	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Impermeabilizzazione sotto pavimento 8,8 * 6,6 Maggiorazione 10% per porzioni verticali e risvolti 0,1 * 58,08 Totale	m <sup>2</sup>	0,10	8,80	6,60	58,08	8,33	532,20	
						58,08	5,81			
							63,89			
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							532,20	
		Totale Opere di finitura interne Euro							532,20	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA4 - Opere di finitura interne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
264	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne Impermeabilizzazione sotto pavimento 8,8 * 6,6 Maggiorazione 10% per porzioni verticali e risvolti 0,1 * 58,08  Totale  Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  553,50 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>	0,10	8,80	6,60	58,08	58,08 5,81 <b>63,89</b>	8,33	532,20 532,20 1 064,40 1 064,40 <b>1 064,40</b>  1 064,40 1 064,40 1 064,40



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
265	IT.TB.N.1 01.D	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, prolungamento per i pozzetti. prolunghe pozzetti 50x50: 17 * 0,7 * 0,7 * 0,5 5 * 0,7 * 0,7 * 1 2 * 0,7 * 0,7 * 6  Totale	m <sup>3</sup>	17,00	0,70	0,70	0,50	4,17	44,28	553,50
				5,00	0,70	0,70	1,00	2,45		553,50
				2,00	0,70	0,70	6,00	5,88		553,50
								12,50		<b>553,50</b>
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								553,50
		Totale Sistemazioni esterne Euro								553,50
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								553,50
		Totale FA02A Euro								553,50
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>553,50</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								553,50
		Totale LAVORI A CORPO Euro								553,50
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								553,50
		556,96 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
266	IT.ID.C.2 09.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). pozzetti per raccolta acque del piazzale 15 * 0,6 * 0,6 * 1  Totale	m <sup>3</sup>	15,00	0,60	0,60	1,00	5,40	103,14	556,96
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro						5,40		
		Totale Sistemazioni esterne Euro								556,96
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								556,96
		Totale FA04 Euro								556,96
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>556,96</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								556,96
		Totale LAVORI A CORPO Euro								556,96
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								556,96
		560,78 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
267	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Copertura 10,2 * 6,6			10,20	6,60				
		Totale	m <sup>2</sup>				67,32			
							67,32	8,33	560,78	
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro							560,78	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							560,78	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							560,78	
		Totale FA02A Euro							560,78	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>560,78</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							560,78	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							560,78	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							560,78	
		568,76 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
268	IT.IC.H.3 15.A	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di griglie per la presa dell'aria esterna, in lamiera zincata, con serranda a lamelle folli. Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Tipo GR 2 * 1,1 * 1,1 3 * 0,46 * 0,46  Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	1,10		1,10	2,42		
				3,00	0,46		0,46	0,63		
								3,05	186,48	568,76
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								568,76
		Totale Opere di finitura interne Euro								568,76
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								568,76
		Totale Generico Euro								568,76
		Totale 00001 - Generico Euro								568,76
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>568,76</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								568,76
		Totale LAVORI A CORPO Euro								568,76
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								568,76
		571,78 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
269	IT.ID.A.2 11.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE, delle voci elencate dal n. (IT.TB.H.101) al n.(IT.TB.H.119). collettore d. 200 mm tratto TP1-TP2 3 * 20 tratto T5-T2 12 * 20 tratto TP3-TP4 6 * 20 tratto TP4- T1 3 * 20 tratto TP5-scarico 3 * 20 tratto TP6-scarico 3 * 20 tratto TP7-scarico 3 * 20 tratto TP8-scarico 3 * 20 collettore d. 250 mm tratto TP2-T1 (microfessurato) 29 * 25 tratto T4-T3 (microfessurato) 5 * 25 tratto T6-T7 (microfessurato) 10 * 25 collettore d. 315 mm tratto T1-T2 (microfessurato) 8 * 31,5 tratto T2-T3 (microfessurato) 52 * 31,5 tratto T7-T8 (microfessurato) 20 * 31,5 tratto T8-scarico 12 * 31,5 collettore d. 400 mm tratto T3-scarico 12 * 40								
		Totale	cmm					5 198,00	0,11	571,78
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								571,78
		Totale Sistemazioni esterne Euro								571,78
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								571,78
		Totale FA02A Euro								571,78
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>571,78</b>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							571,78	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							571,78	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							571,78	
		572,06								
		LAVORI A CORPO								
		Uscita di emergenza al km 23+246,00								
		FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
270	GC.IP.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Cordolo idroespansivo per ripresa di getti alla base e in testa alle fodere 4 * 4,6 2 * 11,9 nelle riprese di getto tra le fodere 4 * 9,65								
		Totale	m				9,65	80,80	7,08	572,06
		Totale Uscita lato binario dispari Euro								572,06
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								572,06

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
271	GC.IP.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Cordolo idroespansivo per ripresa di getti alla base e in testa alle fodere 4 * 4,6 2 * 11,9 nelle riprese di getto tra le fodere 4 * 9,65								
		Totale	m				9,65	80,80	7,08	572,06
		Totale Uscita lato binario pari Euro								572,06
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								572,06
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								1 144,12
		Totale FA03 Euro								1 144,12
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+ 246,00 Euro</b>								<b>1 144,12</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								1 144,12
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
272	GC.IP.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Cordolo idroespansivo per ripresa di getti alla base e in testa alle fodere 4 * 4,6 2 * 11,9 nelle riprese di getto tra le fodere 4 * 9,65								
		Totale	m				9,65	80,80	7,08	572,06
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro								572,06
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								572,06

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
273	GC.IP.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Cordolo idroespansivo per ripresa di getti alla base e in testa alle fodere 4 * 4,6 2 * 11,9 nelle riprese di getto tra le fodere 4 * 9,65								
		Totale	m				9,65	80,80	7,08	572,06
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								572,06
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								572,06
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								1 144,12
		Totale FA04 Euro								1 144,12
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>1 144,12</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								1 144,12
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 288,24
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 288,24
		575,91 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
274	BA.CZ.A.3 10.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Rete acciaio del tipo B 450 C Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz Soletta 2 * 6,6 * 8,4 * 5,3								
		Totale	kg	2,00	6,60	8,40	5,30	587,66	0,98	575,91
								587,66		575,91
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								575,91
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								575,91
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								575,91
		Totale FA02A Euro								575,91
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>575,91</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								575,91
		Totale LAVORI A CORPO Euro								575,91
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								575,91
		576,64 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
275	VA.IF0H.A01.11.0001	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Rivestimento di scarpate di rilevati e trincee ferroviarie o stradali mediante uno strato di terreno vegetale, da provvedersi a cur Terreno vegetale 136 * 2	m <sup>2</sup>		136,00	2,00				
		Totale						272,00		
								272,00	2,12	576,64
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								576,64
		Totale Sistemazioni esterne Euro								576,64
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								576,64
		Totale FA04 Euro								576,64
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>576,64</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								576,64
		Totale LAVORI A CORPO Euro								576,64
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								576,64
		594,00 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
276	IT.TB.N.1 10.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg. griglie sui pozzetti per raccolta acque del piazzale 15 * 60  Totale	kg	15,00			60,00	900,00	0,66	594,00
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								594,00
		Totale Sistemazioni esterne Euro								594,00
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								594,00
		Totale FA04 Euro								594,00
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>594,00</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								594,00
		Totale LAVORI A CORPO Euro								594,00
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								594,00
		607,20 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
277	IT.TB.N.1 10.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg. pozzetti 50x50: caditoie in ghisa 40x40 cm, D400, peso 40 kg/cad 13 * 40 chiusino in ghisa 40x40 cm, D400, peso 50 kg/cad 8 * 50 Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro 608,99 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	kg							
				13,00			40,00	520,00		
				8,00			50,00	400,00		
								920,00	0,66	607,20
										607,20
										607,20
										607,20
										<b>607,20</b>
										607,20
										607,20
										607,20

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
278	OM.SE.V.3 20.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Falso telaio (controtelaio) per qualsiasi tipo di serramento Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Griglia 45*30 su parete 6 * 0,45 * 0,3 Porta a doppia anta 1,20*2,20 1 * 1,4 * 2,2 Porta a doppia anta 2,40*2,20 4 * 2,4 * 2,2								
		Totale	m <sup>2</sup>	6,00		0,45	0,30	0,81		
				1,00		1,40	2,20	3,08		
				4,00		2,40	2,20	21,12		
								25,01	24,35	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							608,99	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							608,99	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							608,99	
		Totale FA05A Euro							608,99	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>608,99</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							608,99	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
279	OM.SE.V.3 20.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Falso telaio (controtelaio) per qualsiasi tipo di serramento Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture esterne Griglia 45*30 su parete 6 * 0,45 * 0,3 Porta a doppia anta 1,20*2,20 1 * 1,4 * 2,2 Porta a doppia anta 2,40*2,20 4 * 2,4 * 2,2								
		Totale	m <sup>2</sup>	6,00		0,45	0,30	0,81		
				1,00		1,40	2,20	3,08		
				4,00		2,40	2,20	21,12		
								25,01	24,35	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro							608,99	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							608,99	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							608,99	
		Totale FA02A Euro							608,99	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>608,99</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							608,99	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							1 217,98	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							1 217,98	
		611,73 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
280	BA.CZ.A.3 10.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Rete acciaio del tipo B 450 C Fossi di guardia: armatura rivestimento con rete Ø8/20*20 (peso 4.08 kg/mq) 52,3 * 4,08 * 2,06 Canalette 40*40: armatura base 2 * 13 * 4,08 * 0,6 Canalette 40*40: armatura pareti 4 * 13 * 4,08 * 0,4 1 * 25,3 * 4,08 * 0,35  Totale	kg		52,30	4,08	2,06	439,57		
				2,00	13,00	4,08	0,60	63,65		
				4,00	13,00	4,08	0,40	84,86		
				1,00	25,30	4,08	0,35	36,13		
								624,21	0,98	611,73
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								611,73
		Totale Sistemazioni esterne Euro								611,73
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								611,73
		Totale FA02A Euro								611,73
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>611,73</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								611,73
		Totale LAVORI A CORPO Euro								611,73
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								611,73
		618,75 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
281	FA.TV.A.3 10.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Tinteggiatura con idropittura per interni, a due mani date a pennello o a rullo Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Muri divisorii interni 10 * 6 * 3,75								
		Totale	m <sup>2</sup>	10,00	6,00		3,75	225,00		
								225,00	2,75	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								618,75
		Totale Opere di finitura interne Euro								618,75
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								618,75
		Totale FA05A Euro								618,75
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>618,75</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								618,75
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
282	FA.TV.A.3 10.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Tinteggiatura con idropittura per interni, a due mani date a pennello o a rullo Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture interne Muri divisori interni 10 * 6 * 3,75								
		Totale	m <sup>2</sup>	10,00	6,00		3,75	225,00		
								225,00	2,75	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								618,75
		Totale Opere di finitura interne Euro								618,75
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								618,75
		Totale FA02A Euro								618,75
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>618,75</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								618,75
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 237,50
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 237,50
		630,02 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
283	FA.PV.B.3 01.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm Copertura 5,6 * 9,8			5,60	9,80				
		Totale	m <sup>2</sup>				54,88		630,02	
		Totale Uscita lato binario pari Euro					54,88	11,48	630,02	
		Totale Opere di finitura interne Euro							630,02	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							630,02	
		Totale FA03 Euro							630,02	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>							<b>630,02</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							630,02	
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
284	FA.PV.B.3 01.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm Copertura 5,6 * 9,8			5,60	9,80				
		Totale	m <sup>2</sup>				54,88		630,02	
							54,88	11,48	630,02	
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro							630,02	
		Totale Opere di finitura interne Euro							630,02	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							630,02	
		Totale FA04 Euro							630,02	
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>							<b>630,02</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro							630,02	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							1 260,04	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							1 260,04	
		631,21 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
285	BA.MT.A.3 30.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Formazione delle canalette, per lo scolo delle acque, con tegoloni prefabbricati in conglomerato cementizio, sulle scarpate dei rilevati Embrici (interasse 15m) 79 Totale	m		79,00			79,00	7,99	631,21
							79,00			
286	BA.MT.A.3 30.A	Formazione delle canalette, per lo scolo delle acque, con tegoloni prefabbricati in conglomerato cementizio, sulle scarpate dei rilevati canalette tipo embrici in rilevato interasse 15 m 79 Totale	m		79,00			79,00	7,99	631,21
							79,00			
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								1 262,42
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 262,42
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 262,42
		Totale FA02A Euro								1 262,42
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>1 262,42</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								1 262,42
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 262,42
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 262,42
		636,45 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
287	FA.PV.B.3 01.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Copertura 8,4 * 6,6			8,40	6,60				
		Totale	m <sup>2</sup>				55,44			
							55,44	11,48	636,45	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							636,45	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							636,45	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
288	FA.PV.B.3 01.A	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Copertura 8,4 * 6,6	m <sup>2</sup>		8,40	6,60		55,44	11,48	636,45
		Totale						55,44		636,45
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro							636,45	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							636,45	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							1 272,90	
		Totale FA05A Euro							1 272,90	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>1 272,90</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							1 272,90	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
289	FA.PV.B.3 01.A	Opere di finitura esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture esterne Copertura 8,4 * 6,6			8,40	6,60				
		Totale	m <sup>2</sup>				55,44			
							55,44	11,48	636,45	636,45
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								636,45
		Totale Opere di finitura esterne Euro								636,45
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								636,45
		Totale FA02A Euro								636,45
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>636,45</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								636,45
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 909,35
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 909,35
		638,69 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
290	FA.PV.C.3 02.A	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Piano sottopasso Pavimento tipo B3 Locale BT 6,5 * 4,5 * 0,25 A dedurre MANTO IMPERMEABILE -2 * 6,5 * 4,5 * 0,04  Totale  Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale Generico Euro Totale 00001 - Generico Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>  Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  641,38 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>		6,50	4,50	0,25	7,31	128,51	638,69
				-2,00	6,50	4,50	0,04	-2,34		
								4,97		638,69
										638,69
										638,69
										638,69
										638,69
										<b>638,69</b>
										638,69
										638,69
										638,69

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
291	IT.TB.N.1 01.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati. pozzetti 50x50 21 * 0,7 * 0,7 * 1								
		Totale	m <sup>3</sup>	21,00	0,70	0,70	1,00	10,29		
								10,29	62,33	641,38
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								641,38
		Totale Sistemazioni esterne Euro								641,38
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								641,38
		Totale FA05A Euro								641,38
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>641,38</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								641,38
		Totale LAVORI A CORPO Euro								641,38
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								641,38
		641,88 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
292	BA.MT.A.3003.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m scavo fossi di guardia rivestiti FT1 (area di scavo 1.09 mq da autocad) 136 * 1,09 Totale	m <sup>3</sup>		136,00	1,09		148,24	4,33	641,88
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA04 Euro					148,24			641,88 641,88 641,88 641,88
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>641,88</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro								641,88 641,88 641,88
		646,63 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
293	BA.CZ.A.3 01.A	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz - MAGRONE Magrone 14,4 * 7 * 0,1			14,40	7,00	0,10	10,08		
		Totale	m <sup>3</sup>					10,08	64,15	646,63
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro								646,63
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								646,63
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								646,63
		Totale FA05A Euro								646,63
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>646,63</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								646,63
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
294	BA.CZ.A.3 01.A	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz - MAGRONE SOLETTA DI FONDO Magrone 14,4 * 7 * 0,1			14,40	7,00	0,10	10,08		
		Totale	m <sup>3</sup>					10,08	64,15	646,63
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								646,63
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								646,63
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								646,63
		Totale FA02A Euro								646,63
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>646,63</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								646,63
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 293,26
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 293,26
		647,98 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
295	BA.MU.A.3 10.A	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Muratura di laterizi forati, da tamponamento, con malta di calce e sabbia di fiume Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne Muri divisorii interni 4,1 * 0,2 * 3,4 6 * 0,2 * 3,4			4,10 6,00	0,20 0,20	3,40 3,40	2,79 4,08		
		Totale	m <sup>3</sup>				6,87		94,32	647,98
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro								647,98
		Totale Opere di finitura interne Euro								647,98
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								647,98
		Totale FA05A Euro								647,98
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>647,98</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								647,98
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA4 - Opere di finitura interne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
296	BA.MU.A.3 10.A	Opere di finitura interne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Muratura di laterizi forati, da tamponamento, con malta di calce e sabbia di fiume Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture interne Muri divisorii interni 4,1 * 0,2 * 3,4 6 * 0,2 * 3,4			4,10 6,00	0,20 0,20	3,40 3,40	2,79 4,08		
		Totale	m <sup>3</sup>				6,87	94,32	647,98	
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							647,98	
		Totale Opere di finitura interne Euro							647,98	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							647,98	
		Totale FA02A Euro							647,98	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>647,98</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							647,98	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							1 295,96	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							1 295,96	
		648,49 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
297	BA.CZ.A.3 04.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari canaletta a U in cls 40x40 cm 2 * 24 * 0,85 2 * 0,07	m <sup>2</sup>							
		Totale		2,00	24,00		0,85	40,80		
				2,00	0,07			0,14		
							40,94		15,84	648,49
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								648,49
		Totale Sistemazioni esterne Euro								648,49
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								648,49
		Totale FA05A Euro								648,49
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>648,49</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								648,49
		Totale LAVORI A CORPO Euro								648,49
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								648,49
		655,30 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
298	OM.VE.A.3 03.C	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Lastre di cristallo temperato in opera su serramenti o telai di legno o di metallo, incolori in opera del n. OM.VE.A.115.C (spessore 10 mm) Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne P16 2 * 1,8 * 2,2								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	1,80		2,20	7,92		
								7,92	82,74	655,30
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								655,30
		Totale Opere di finitura interne Euro								655,30
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								655,30
		Totale Generico Euro								655,30
		Totale 00001 - Generico Euro								655,30
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>655,30</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								655,30
		Totale LAVORI A CORPO Euro								655,30
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								655,30
		658,68 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
299	OM.TU.D.1 05.E	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Tubi di cloruro di polivinile rigido microfessurati per drenaggi, a base liscia: del diametro esterno di 250 mm collettore d. 250 mm microfessurato tratto TP2-T1 29 tratto T4-T3 5 tratto T6-T7 10  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  659,58 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m		29,00 5,00 10,00			29,00 5,00 10,00 <b>44,00</b>	14,97	658,68 658,68 658,68 658,68 <b>658,68</b> 658,68 658,68 658,68

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
300	BA.CZ.A.3 04.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Muro di recinzione: casseri fondazione 130,4 * 0,3 Muro di recinzione: casseri fondazione (casseri frontali, campi da 12m) 12 * 0,7 * 0,3			130,40		0,30	39,12		
				12,00		0,70	0,30	2,52		
		Totale	m <sup>2</sup>					41,64	15,84	659,58
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								659,58
		Totale Sistemazioni esterne Euro								659,58
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								659,58
		Totale FA02A Euro								659,58
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>659,58</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								659,58
		Totale LAVORI A CORPO Euro								659,58
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								659,58
		662,11 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
301	OM.SE.D.3 02.A	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Serramenti di porte e finestre o pareti di bussoli, costituiti con profilati cavi (profil tubo) di acciaio Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne P16 2 * 1,8 * 2,2								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	1,80		2,20	7,92		
								7,92	83,60	662,11
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								662,11
		Totale Opere di finitura interne Euro								662,11
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								662,11
		Totale Generico Euro								662,11
		Totale 00001 - Generico Euro								662,11
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>662,11</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								662,11
		Totale LAVORI A CORPO Euro								662,11
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								662,11
		664,73 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
302	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Copertura 13,3 * 6			13,30	6,00				
		Totale	m <sup>2</sup>				79,80			
							79,80	8,33	664,73	
		Totale Uscita lato binario dispari Euro							664,73	
		Totale Opere di finitura interne Euro							664,73	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							664,73	
		Totale FA03 Euro							664,73	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>							<b>664,73</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							664,73	
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
303	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Copertura 13,3 * 6			13,30	6,00				
		Totale	m <sup>2</sup>				79,80			
							79,80	8,33	664,73	
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro								664,73
		Totale Opere di finitura interne Euro								664,73
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								664,73
		Totale FA04 Euro								664,73
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>664,73</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								664,73
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 329,46
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 329,46
		673,20 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
304	IT.TB.N.1 10.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg. pozzetti 50x50: caditoie in ghisa 40x40 cm, D400, peso 40 kg/cad 18 * 40 chiusino in ghisa 40x40 cm, D400, peso 50 kg/cad 6 * 50 <div style="text-align: right;">Totale</div>	kg							
				18,00			40,00	720,00		
				6,00			50,00	300,00		
								1 020,00	0,66	673,20
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								673,20
		Totale Sistemazioni esterne Euro								673,20
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								673,20
		Totale FA02A Euro								673,20
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>673,20</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								673,20
		Totale LAVORI A CORPO Euro								673,20
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								673,20
		679,85								
		LAVORI A CORPO								
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)								
		FA05A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
305	BA.MT.A.3003.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m collettore d. 250 mm tratto T1-T2 20 * 0,75 * 1,25 tratto T5-T6 42 * 0,75 * 1,2 tratto T7-T6 7 * 0,75 * 1,21 tratto T6-T4 15 * 0,75 * 1,26 collettore d. 315 mm tratto T2-T3 20 * 0,82 * 1,235 tratto T3-T4 40 * 0,82 * 1,245 tratto T4-T8 1 * 0,82 * 1,97 tratto T8-F9 (NV09) 22 * 0,82 * 0,85 tratto F9 (NV09)-scarico 2 * 0,82 * 1								
		Totale	m <sup>3</sup>					157,01	4,33	679,85
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								679,85
		Totale Sistemazioni esterne Euro								679,85
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								679,85
		Totale FA05A Euro								679,85
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>679,85</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								679,85
		Totale LAVORI A CORPO Euro								679,85
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								679,85
		685,38 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
306	FA.CS.C.3101.B	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Fornitura in opera di controsoffitto in cartongesso, spessore lastre: 15 mm Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne soffitto tipo S2 ATRIO 26,2682			26,27					
		Totale	m <sup>2</sup>					26,27		685,38
								26,27	26,09	685,38
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								685,38
		Totale Opere di finitura interne Euro								685,38
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								685,38
		Totale Generico Euro								685,38
		Totale 00001 - Generico Euro								685,38
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>685,38</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								685,38
		Totale LAVORI A CORPO Euro								685,38
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								685,38
		711,95 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
307	FA.PV.C.3 02.A	Opere di finitura interne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture interne Massetto 8,4 * 6,6 * 0,1	m <sup>3</sup>		8,40	6,60	0,10	5,54	128,51	711,95
		Totale						5,54		711,95
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								711,95
		Totale Opere di finitura interne Euro								711,95
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								711,95
		Totale FA02A Euro								711,95
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>711,95</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								711,95
		Totale LAVORI A CORPO Euro								711,95
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								711,95
		720,80 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
308	VA.IF0H.A01.11.0001	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Rivestimento di scarpate di rilevati e trincee ferroviarie o stradali mediante uno strato di terreno vegetale, da provvedersi a cur Terreno vegetale 170 * 2  Totale  Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b> Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  733,00 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>		170,00	2,00				
							340,00			
							340,00	2,12	720,80	
									720,80	
									720,80	
									720,80	
									<b>720,80</b>	
									720,80	
									720,80	
									720,80	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
309	IT.TB.N.1 01.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati. pozzetti 50x50 24 * 0,7 * 0,7 * 1								
		Totale	m <sup>3</sup>	24,00	0,70	0,70	1,00	11,76		
								11,76	62,33	733,00
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								733,00
		Totale Sistemazioni esterne Euro								733,00
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								733,00
		Totale FA02A Euro								733,00
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>733,00</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								733,00
		Totale LAVORI A CORPO Euro								733,00
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								733,00
		734,64 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
310	BA.PS.A.3 19.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Marciapiede 2 * 13,3 * 1,35 2 * 9,7 * 1,35								
		Totale	m	2,00	13,30	1,35		35,91		
				2,00	9,70	1,35		26,19		
								62,10	11,83	734,64
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								734,64
		Totale Sistemazioni esterne Euro								734,64
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								734,64
		Totale FA02A Euro								734,64
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>734,64</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								734,64
		Totale LAVORI A CORPO Euro								734,64
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								734,64
		741,13 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA4 - Opere di finitura interne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
311	FA.IP.B.3 02.A	Opere di finitura interne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Formazione di uno strato protettivo sui manti impermeabili, dello spessore non inferiore a 18 mm Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture interne Impermeabilizzazione sotto pavimento 8,4 * 6,6 Maggiorazione 10% per porzioni verticali e risvolti 0,1 * 58,08  Totale  Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale FA02A Euro  <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  741,50 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>	0,10	8,40	6,60	58,08	55,44 5,81 <u>61,25</u>	12,10	741,13 741,13 741,13 741,13 <b>741,13</b> 741,13 741,13 741,13

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA4 - Opere di finitura interne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
312	FA.PV.C.3 02.A	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne Massetto 10,2 * 6,6 * 0,1 A dedurre BOTOLA SMONTAGGIO -1 * 3,1 * 3,1 * 0,1	m <sup>3</sup>		10,20	6,60	0,10	6,73	128,51	741,50
		Totale		-1,00	3,10	3,10	0,10	-0,96		
							5,77			741,50
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								741,50
		Totale Opere di finitura interne Euro								741,50
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								741,50
		Totale FA02A Euro								741,50
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>741,50</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								741,50
		Totale LAVORI A CORPO Euro								741,50
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								741,50
		746,64 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
313	FA.PV.C.3 02.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Massetto 8,8 * 6,6 * 0,1			8,80	6,60	0,10	5,81		
		Totale	m <sup>3</sup>					5,81	128,51	746,64
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								746,64
		Totale Opere di finitura interne Euro								746,64

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA4 - Opere di finitura interne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
314	FA.PV.C.3 02.A	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne Massetto 8,8 * 6,6 * 0,1	m <sup>3</sup>		8,80	6,60	0,10	5,81	128,51	746,64
		Totale						5,81		746,64
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro								746,64
		Totale Opere di finitura interne Euro								746,64
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								1 493,28
		Totale FA05A Euro								1 493,28
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>1 493,28</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								1 493,28
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 493,28
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 493,28
		755,77 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
315	FA.SE.A.3 08.B	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di porte e portoni a una o più partite con qualunque tipo di apertura, da compensarsi a superficie Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Porta a doppia anta 1,20*2,20 2 * 1,2 * 2,2 Porta a doppia anta 2,40*2,20 3 * 2,2 * 2,2  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura esterne Euro Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  767,23 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	m <sup>2</sup>							
				2,00		1,20	2,20	5,28		
				3,00		2,20	2,20	14,52		
								19,80	38,17	755,77
										755,77
										755,77
										755,77
										<b>755,77</b>
										755,77
										755,77
										755,77

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
316	BA.CZ.A.3 01.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) magrone di sottofondazione 12,2 * 4,9 * 0,2	m <sup>3</sup>		12,20	4,90	0,20	11,96	64,15	767,23
		Totale						11,96		
		Totale Uscita lato binario dispari Euro								
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
317	BA.CZ.A.3 01.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) magrone di sottofondazione 12,2 * 4,9 * 0,2	m <sup>3</sup>		12,20	4,90	0,20	11,96	64,15	767,23
		Totale						11,96		
		Totale Uscita lato binario pari Euro								767,23
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								1 534,46
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								1 534,46
		Totale FA03 Euro								<b>1 534,46</b>
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>1 534,46</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								1 534,46
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
318	BA.CZ.A.3 01.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) magrone di sottofondazione 12,2 * 4,9 * 0,2	m <sup>3</sup>		12,20	4,90	0,20	11,96	64,15	767,23
Totale		11,96								
Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro										
Totale Fondazioni/Elevazioni Euro										

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
319	BA.CZ.A.3 01.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) magrone di sottofondazione 12,2 * 4,9 * 0,2  Totale m <sup>3</sup>  Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA04 Euro <b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>  Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  772,83 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A			12,20	4,90	0,20	11,96 11,96	64,15	767,23 767,23 767,23 1 534,46 1 534,46 <b>1 534,46</b>  1 534,46 3 068,92 3 068,92

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
320	FA.PV.B.3 01.A	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Copertura 10,2 * 6,6			10,20	6,60				
		Totale	m <sup>2</sup>				67,32			
							67,32	11,48	772,83	
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro							772,83	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							772,83	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							772,83	
		Totale FA02A Euro							772,83	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>772,83</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							772,83	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							772,83	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							772,83	
		773,07 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
321	FA.IP.B.3 02.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Formazione di uno strato protettivo sui manti impermeabili, dello spessore non inferiore a 18 mm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Impermeabilizzazione sotto pavimento 8,8 * 6,6 Maggiorazione 10% per porzioni verticali e risvolti 0,1 * 58,08 Totale	m <sup>2</sup>	0,10	8,80	6,60	58,08			
							58,08			
							5,81			
							63,89	12,10	773,07	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							773,07	
		Totale Opere di finitura interne Euro							773,07	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
322	FA.IP.B.3 02.A	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Formazione di uno strato protettivo sui manti impermeabili, dello spessore non inferiore a 18 mm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne Impermeabilizzazione sotto pavimento 8,8 * 6,6 Maggiorazione 10% per porzioni verticali e risvolti 0,1 * 58,08  Totale  Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale FA05A Euro  <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  774,92 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>2</sup>	0,10	8,80	6,60	58,08	58,08 5,81 <b>63,89</b>	12,10	773,07 773,07 1 546,14 1 546,14 <b>1 546,14</b>  1 546,14 1 546,14 1 546,14

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
323	FA.PV.C.3 02.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Massetto Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 * 0,12 2 * 7 * 1,35 * 0,12  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro	m <sup>3</sup>							
				2,00	11,60	1,35	0,12	3,76		
				2,00	7,00	1,35	0,12	2,27		
								6,03	128,51	774,92
										774,92
										774,92

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
324	FA.PV.C.3 02.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Massetto Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 * 0,12 2 * 7 * 1,35 * 0,12  Totale  Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>3</sup>							
				2,00	11,60	1,35	0,12	3,76		
				2,00	7,00	1,35	0,12	2,27		
								6,03	128,51	774,92
										774,92
										774,92
										1 549,84
										1 549,84
										<b>1 549,84</b>
										1 549,84

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
325	FA.PV.C.3 02.A	Sistemazioni esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Sistemaz esterne Massetto Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 * 0,12 2 * 7 * 1,35 * 0,12  Totale	m <sup>3</sup>							
				2,00	11,60	1,35	0,12	3,76		
				2,00	7,00	1,35	0,12	2,27		
								6,03	128,51	774,92
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								774,92
		Totale Sistemazioni esterne Euro								774,92
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								774,92
		Totale FA02A Euro								774,92
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>774,92</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								774,92
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 324,76
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 324,76
		779,52 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
326	FA.IT.A.3 03.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Intonaco civile, per interni, con malta di calce spenta e pozzolana Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Muri divisorii interni 2 * 4,1 * 3,4 2 * 6 * 3,4								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	4,10		3,40	27,88		
				2,00	6,00		3,40	40,80		
								68,68	11,35	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								779,52
		Totale Opere di finitura interne Euro								779,52

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
327	FA.IT.A.3 03.A	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Intonaco civile, per interni, con malta di calce spenta e pozzolana Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne Muri divisori interni 2 * 4,1 * 3,4 2 * 6 * 3,4								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00 2,00	4,10 6,00		3,40 3,40	27,88 40,80 68,68	11,35	779,52
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro								779,52
		Totale Opere di finitura interne Euro								779,52
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								1 559,04
		Totale FA05A Euro								1 559,04
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>1 559,04</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								1 559,04
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA4 - Opere di finitura interne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
328	FA.IT.A.3 03.A	Opere di finitura interne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Intonaco civile, per interni, con malta di calce spenta e pozzolana Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture interne Muri divisorii interni 2 * 4,1 * 3,4 2 * 6 * 3,4								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	4,10		3,40	27,88		
				2,00	6,00		3,40	40,80		
								68,68	11,35	779,52
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								779,52
		Totale Opere di finitura interne Euro								779,52
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								779,52
		Totale FA02A Euro								779,52
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>779,52</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								779,52
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 338,56
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 338,56
		780,32 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
329	BA.CZ.A.3 05.B	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz Travi di bordo 2 * 22,5 * 0,24 2 * 21,9 * 0,24 10 * 6 * 0,24 2 * 6,6 * 0,24  Totale  Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico FA01	m <sup>2</sup>							
				2,00	22,50	0,24		10,80		
				2,00	21,90	0,24		10,51		
				10,00	6,00	0,24		14,40		
				2,00	6,60	0,24		3,17		
								38,88	20,07	780,32
										780,32
										780,32
										780,32
										<b>780,32</b>
										780,32

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
330	BA.CZ.A.3 05.B	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz Travi di bordo 2 * 22,5 * 0,24 2 * 21,9 * 0,24 10 * 6 * 0,24 2 * 6,6 * 0,24  Totale Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA01 Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b> Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  781,93 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>2</sup>							
				2,00	22,50	0,24		10,80		
				2,00	21,90	0,24		10,51		
				10,00	6,00	0,24		14,40		
				2,00	6,60	0,24		3,17		
								38,88	20,07	780,32
										780,32
										780,32
										780,32
										<b>780,32</b>
										780,32
										1 560,64
										1 560,64

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
331	BA.CZ.A.3 05.B	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz Setti interrati 2 * 4,5 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 2 * 13,6 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 2 * 6,6 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 2 * 12,1 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 2 * 2,1 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 2 * 7,7 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 2 * 0,55 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 2 * 4,65 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 Soletta superiore 12,7 * 0,3 1,5 * 0,3 2,1 * 0,3 4,5 * 0,3 14,2 * 0,3 6,6 * 0,3 2 * 1,8 * 0,3 2 * 6,2 * 0,3  Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	4,50	0,20	1,80			
				2,00	0,30	0,20	0,12			
				2,00	13,60	0,20	5,44			
				2,00	0,30	0,20	0,12			
				2,00	6,60	0,20	2,64			
				2,00	0,30	0,20	0,12			
				2,00	12,10	0,20	4,84			
				2,00	0,30	0,20	0,12			
				2,00	2,10	0,20	0,84			
				2,00	0,30	0,20	0,12			
				2,00	7,70	0,20	3,08			
				2,00	0,30	0,20	0,12			
				2,00	0,55	0,20	0,22			
				2,00	0,30	0,20	0,12			
				2,00	4,65	0,20	1,86			
				2,00	0,30	0,20	0,12			
					12,70	0,30	3,81			
					1,50	0,30	0,45			
					2,10	0,30	0,63			
					4,50	0,30	1,35			
					14,20	0,30	4,26			
					6,60	0,30	1,98			
				2,00	1,80	0,30	1,08			
				2,00	6,20	0,30	3,72			
							38,96	20,07	781,93	
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro							781,93	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							781,93	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							781,93	
		Totale FA05A Euro							781,93	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>781,93</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							781,93	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
332	BA.CZ.A.3 05.B	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz Setti interrati 2 * 4,5 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 2 * 13,6 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 2 * 6,6 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 2 * 12,1 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 2 * 2,1 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 2 * 7,7 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 2 * 0,55 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 2 * 4,65 * 0,2 2 * 0,3 * 0,2 Soletta superiore 12,7 * 0,3 1,5 * 0,3 2,1 * 0,3 4,5 * 0,3 14,2 * 0,3 6,6 * 0,3 2 * 1,8 * 0,3 2 * 6,2 * 0,3  Totale								
			m <sup>2</sup>	2,00	4,50	0,20		1,80		
				2,00	0,30	0,20		0,12		
				2,00	13,60	0,20		5,44		
				2,00	0,30	0,20		0,12		
				2,00	6,60	0,20		2,64		
				2,00	0,30	0,20		0,12		
				2,00	12,10	0,20		4,84		
				2,00	0,30	0,20		0,12		
				2,00	2,10	0,20		0,84		
				2,00	0,30	0,20		0,12		
				2,00	7,70	0,20		3,08		
				2,00	0,30	0,20		0,12		
				2,00	0,55	0,20		0,22		
				2,00	0,30	0,20		0,12		
				2,00	4,65	0,20		1,86		
				2,00	0,30	0,20		0,12		
					12,70	0,30		3,81		
					1,50	0,30		0,45		
					2,10	0,30		0,63		
					4,50	0,30		1,35		
					14,20	0,30		4,26		
					6,60	0,30		1,98		
				2,00	1,80	0,30		1,08		
				2,00	6,20	0,30		3,72		
								38,96	20,07	781,93
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								781,93

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							781,93	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							781,93	
		Totale FA02A Euro							781,93	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>781,93</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							781,93	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							1 563,86	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							1 563,86	
		799,30								
		LAVORI A CORPO								
		Uscita di emergenza al km 23+246,00								
		FA03								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
333	BA.IS.A.1100.C	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2 Due strati sull'intero perimetro 2 * 34 * 8 Maggiorazione 5 % per risvolti e sormonti 0,05 * 544 Due strati alla base 2 * 6,4 * 10,6 Maggiorazione 5 % per risvolti e sormonti 0,05 * 135,68  Totale  Totale Uscita lato binario pari Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>  Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro FA04	m <sup>2</sup>							
				2,00	34,00		8,00	544,00		
				0,05			544,00	27,20		
				2,00	6,40	10,60		135,68		
				0,05			135,68	6,78		
								713,66	1,12	799,30
										799,30
										799,30
										799,30
										<b>799,30</b>
										799,30

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
334	BA.IS.A.1100.C	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2 Due strati sull'intero perimetro 2 * 34 * 8 Maggiorazione 5 % per risvolti e sormonti 0,05 * 544 Due strati alla base 2 * 6,4 * 10,6 Maggiorazione 5 % per risvolti e sormonti 0,05 * 135,68  Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	34,00		8,00	544,00		
				0,05			544,00	27,20		
				2,00	6,40	10,60		135,68		
				0,05			135,68	6,78		
								713,66	1,12	799,30
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								799,30
		Totale Opere di finitura interne Euro								799,30
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								799,30
		Totale FA04 Euro								799,30
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>799,30</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								799,30
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 598,60
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 598,60
		802,35 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
335	BA.MT.A.3003.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m scavo fossi di guardia rivestiti FT1 (area di scavo 1.09 mq da autocad) 170 * 1,09 Totale	m <sup>3</sup>		170,00	1,09		185,30	4,33	802,35
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA03 Euro					185,30			802,35
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>802,35</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro								802,35 802,35 802,35
		826,39 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
336	BA.MT.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura scavo tra diaframmi 12,2 * 4,9 * 5,4	m <sup>3</sup>		12,20	4,90	5,40	322,81	2,56	826,39	
		Totale						322,81			
		Totale Uscita lato binario dispari Euro									826,39
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro									826,39

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
337	BA.MT.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura scavo tra diaframmi 12,2 * 4,9 * 5,4			12,20	4,90	5,40	322,81		
		Totale	m <sup>3</sup>				322,81	2,56	826,39	
		Totale Uscita lato binario pari Euro							826,39	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							826,39	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							1 652,78	
		Totale FA03 Euro							1 652,78	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+ 246,00 Euro</b>							<b>1 652,78</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							1 652,78	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							1 652,78	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							1 652,78	
		830,76 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
338	BA.MT.A.3 29.A	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz Totale scavo 1282,77 a detrarre magrone -1 * 10,08 a detrarre interrato -1 * 14,2 * 6,6 * 4,5 a detrarre materiale arido -2 * 6,065 * 5,15 * 0,5 -2 * 6,98 * 5,15 * 0,5  Totale	m <sup>3</sup>					1 282,77	1 282,77	
				-1,00				10,08	-10,08	
				-1,00	14,20	6,60		4,50	-421,74	
				-2,00	6,07	5,15		0,50	-31,26	
				-2,00	6,98	5,15		0,50	-35,95	
								783,74		830,76
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro								830,76
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								830,76
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								830,76
		Totale FA05A Euro								830,76
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>830,76</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								830,76
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
339	BA.MT.A.3 29.A	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz Totale scavo 1282,77 a detrarre magrone -1 * 10,08 a detrarre interrato -1 * 14,2 * 6,6 * 4,5 a detrarre materiale arido -2 * 6,065 * 5,15 * 0,5 -2 * 6,98 * 5,15 * 0,5  Totale	m <sup>3</sup>					1 282,77	1 282,77	
				-1,00				10,08	-10,08	
				-1,00	14,20	6,60		4,50	-421,74	
				-2,00	6,07	5,15		0,50	-31,26	
				-2,00	6,98	5,15		0,50	-35,95	
								783,74		830,76
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								830,76
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								830,76
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								830,76
		Totale FA02A Euro								830,76
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>830,76</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								830,76
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 661,52
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 661,52
		839,74 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
340	FA.SE.A.3 08.B	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di porte e portoni a una o più partite con qualunque tipo di apertura, da compensarsi a superficie Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture esterne Porta a doppia anta 1,20*2,20 1 * 1,2 * 2,2 Porta a doppia anta 2,40*2,20 4 * 2,2 * 2,2 Totale	m <sup>2</sup>							
				1,00		1,20	2,20	2,64		
				4,00		2,20	2,20	19,36		
								22,00	38,17	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro							839,74	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							839,74	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							839,74	
		Totale FA02A Euro							839,74	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>839,74</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							839,74	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							839,74	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							839,74	
		845,60 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
341	FA.PV.C.3 02.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Massetto Marciapiede 2 * 13,3 * 1,35 * 0,12 2 * 7 * 1,35 * 0,12  Totale	m <sup>3</sup>							
				2,00	13,30	1,35	0,12	4,31		
				2,00	7,00	1,35	0,12	2,27		
								6,58	128,51	845,60
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								845,60
		Totale Sistemazioni esterne Euro								845,60
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								845,60
		Totale FA02A Euro								845,60
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>845,60</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								845,60
		Totale LAVORI A CORPO Euro								845,60
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								845,60
		868,81 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
342	BA.IS.A.1101.E	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2 collettore d. 250 mm microfessurato tratti TP2-T1 e T4-T3 34 * 0,785 2 * 34 * 1,6 4 * 1 * 0,6 tratto T6-T7 10 * 0,785 2 * 10 * 3 2 * 1 * 2 collettore d. 315 mm microfessurato tratti T1-T2 e T2-T3 60 * 0,9891 2 * 60 * 1,6 4 * 1 * 0,6 tratto T7-T8 20 * 0,9891 2 * 20 * 3 2 * 1 * 2								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	34,00	1,00	0,60	4,00	1,43	868,81
				2,00	34,00	1,60		108,80		
				2,00	10,00	0,79		7,90		
				2,00	10,00	3,00		60,00		
				2,00		1,00	2,00	4,00		
					60,00	0,99		59,40		
				2,00	60,00	1,60		192,00		
				4,00		1,00	0,60	2,40		
					20,00	0,99		19,80		
				2,00	20,00	3,00		120,00		
				2,00		1,00	2,00	4,00		
								607,56		
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								868,81
		Totale Sistemazioni esterne Euro								868,81
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								868,81
		Totale FA02A Euro								868,81
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>868,81</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								868,81
		Totale LAVORI A CORPO Euro								868,81
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								868,81
		870,00								
		LAVORI A CORPO								
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
343	OM.ME.C.3 25.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di scala in ferro Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Scala esterna 6 * 50		6,00			50,00	300,00		
		Totale	kg					300,00	2,90	870,00
344	OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Scala esterna 50 Kg/ml 6 * 50			6,00		50,00	300,00		
		Totale	kg					300,00	2,90	870,00
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								1 740,00
		Totale Opere di finitura esterne Euro								1 740,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
345	OM.ME.C.3 25.A	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di scala in ferro Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Scala esterna 50 Kg/ml 6 * 50			6,00		50,00	300,00		
		Totale	kg					300,00	2,90	870,00
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro								870,00
		Totale Opere di finitura esterne Euro								870,00
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								2 610,00
		Totale FA05A Euro								2 610,00
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>2 610,00</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								2 610,00
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
346	OM.ME.C.3 25.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di scala in ferro Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture esterne Scala esterna 6 * 50								
		Totale	kg	6,00			50,00	300,00		
								300,00	2,90	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								870,00
		Totale Opere di finitura esterne Euro								870,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
347	OM.ME.C.3 25.A	Opere di finitura esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di scala in ferro Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture esterne Scala esterna 50 Kg/ml 6 * 50			6,00		50,00	300,00		
		Totale	kg					300,00	2,90	870,00
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								870,00
		Totale Opere di finitura esterne Euro								870,00
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								1 740,00
		Totale FA02A Euro								1 740,00
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>1 740,00</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								1 740,00
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 350,00
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 350,00
		883,26 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
348	FA.VS.A.3100.A	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza fino a 16 cm Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Piano sottopasso Pavimento tipo B3 Locale Bt 6,5 * 4,55			6,50	4,55				
		Totale	m <sup>2</sup>				29,58			
							29,58	29,86	883,26	
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro							883,26	
		Totale Opere di finitura interne Euro							883,26	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							883,26	
		Totale Generico Euro							883,26	
		Totale 00001 - Generico Euro							883,26	
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>							<b>883,26</b>	
		Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro							883,26	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							883,26	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							883,26	
		899,00 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
349	OM.ME.C.3 25.A	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di scala in ferro Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Scala interne discesa 50,00 Kg/ml 6,2 * 50			6,20		50,00	310,00		
		Totale	kg					310,00	2,90	899,00
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								899,00
		Totale Opere di finitura esterne Euro								899,00
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								899,00
		Totale FA02A Euro								899,00
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>899,00</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								899,00
		Totale LAVORI A CORPO Euro								899,00
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								899,00
		906,44 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
350	BA.CZ.A.3 01.A	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Paratia di imbocco: magrone cordolo pali 23,1 * 2,5 * 0,15 Paratia di imbocco: magrone fondazione continua lato pali 22,1 * 1,65 * 0,15 Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  911,39 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>		23,10 22,10	2,50 1,65	0,15 0,15	8,66 5,47 14,13	64,15	906,44 906,44 906,44 906,44 <b>906,44</b> 906,44 906,44 906,44



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
351	BA.MT.C.0101.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi Muro H=6.5m: scavo calcolato da sezione 4 17,82 * 51,2 Muro H=6.5m: scavo calcolato da sezione 5 74,13 * 52,4  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  914,59 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>		17,82 74,13		51,20 52,40	912,38 3 884,41 4 796,79	0,19	911,39 911,39 911,39 911,39 <b>911,39</b> 911,39 911,39 911,39

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
352	BA.CZ.A.3 05.B	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Paratia di imbocco: fodera da 40cm (casseri) 3,6 * 1,53 Paratia di imbocco: fodera da 40cm (casseri) 3,6 * 3,53 Paratia di imbocco: fodera da 40cm (casseri) 5 * 5,47  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  916,10 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	m <sup>2</sup>		3,60 3,60 5,00		1,53 3,53 5,47	5,51 12,71 27,35 <u>45,57</u>	20,07	914,59 914,59 914,59 914,59 <b>914,59</b> 914,59 914,59 914,59

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
353	FA.PV.B.3 01.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm Copertura 13,3 * 6			13,30	6,00				
		Totale	m <sup>2</sup>				79,80		916,10	
							79,80	11,48	916,10	
		Totale Uscita lato binario dispari Euro							916,10	
		Totale Opere di finitura interne Euro							916,10	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							916,10	
		Totale FA03 Euro							916,10	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>							<b>916,10</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							916,10	
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
354	FA.PV.B.3 01.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm Copertura 13,3 * 6  Totale	m <sup>2</sup>		13,30	6,00				
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro					79,80			916,10
		Totale Opere di finitura interne Euro					79,80	11,48		916,10
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								916,10
		Totale FA04 Euro								916,10
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>916,10</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								916,10
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 832,20
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 832,20
		919,21 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
355	BA.CZ.A.3 05.B	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz Travi di bordo 2 * 26,7 * 0,24 2 * 26,1 * 0,24 12 * 6 * 0,24 2 * 6,6 * 0,24  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  923,63 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>2</sup>							
				2,00	26,70	0,24		12,82		
				2,00	26,10	0,24		12,53		
				12,00	6,00	0,24		17,28		
				2,00	6,60	0,24		3,17		
								45,80	20,07	919,21
										919,21
										919,21
										919,21
										<b>919,21</b>
										919,21
										919,21
										919,21

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
356	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Copertura 2 * 8,4 * 6,6								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	8,40	6,60	110,88	8,33	923,63	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro					110,88		923,63	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							923,63	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
357	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture esterne Copertura 2 * 8,4 * 6,6								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	8,40	6,60	110,88			
							110,88	8,33	923,63	
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro							923,63	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							923,63	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							1 847,26	
		Totale FA05A Euro							1 847,26	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>1 847,26</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							1 847,26	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbicato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10003 - Fabbicato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
358	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura esterne Fabbicato Enel in ambito Fermata Amorosi Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture esterne Copertura 2 * 8,4 * 6,6								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	8,40	6,60	110,88			
							110,88	8,33	923,63	
		Totale Fabbicato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							923,63	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							923,63	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							923,63	
		Totale FA02A Euro							923,63	
		<b>Totale FA02 - Fabbicato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>923,63</b>	
		Totale Fabbicato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							923,63	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							2 770,89	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							2 770,89	
		927,50 LAVORI A CORPO Fabbicato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
359	BA.PS.A.3 32.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di cancelli a battente, in acciaio Muro di recinzione: cancello di accesso al piazzale 1 * 350		1,00			350,00			
		Totale	kg				350,00	2,65	927,50	
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro							927,50	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							927,50	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							927,50	
		Totale FA05A Euro							927,50	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>927,50</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							927,50	
		Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
360	BA.PS.A.3 32.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Fornitura e posa in opera di cancelli a battente, in acciaio Cancello accesso piazzale P=350 kg 350	kg				350,00	350,00	2,65	927,50
		Totale						350,00		927,50
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro								927,50
		Totale Sistemazioni esterne Euro								927,50
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								927,50
		Totale FA03 Euro								927,50
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>927,50</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								927,50
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
361	BA.PS.A.3 32.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Fornitura e posa in opera di cancelli a battente, in acciaio Cancello accesso piazzale P=350 kg 350	kg				350,00	350,00	2,65	927,50
		Totale						350,00		927,50
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								927,50
		Totale Sistemazioni esterne Euro								927,50
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								927,50
		Totale FA04 Euro								927,50
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>927,50</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								927,50
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 782,50
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 782,50
		938,51 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
362	BA.CZ.A.3 01.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Muro di sottoscarpa tipo B: magrone 14,34 * 6,1 * 0,15 Muro di sottoscarpa tipo B: magrone 1,65 * 6,1 * 0,15  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  953,50 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>		14,34 1,65	6,10 6,10	0,15 0,15	13,12 1,51 14,63	64,15	938,51 938,51 938,51 938,51 <b>938,51</b> 938,51 938,51 938,51

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
363	BA.PS.A.3 19.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Marciapiede 2 * 30,2 2 * 10,1 Totale	m	2,00 2,00	30,20 10,10			60,40 20,20 80,60	11,83	953,50
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								953,50
		Totale Sistemazioni esterne Euro								953,50
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								953,50
		Totale FA05A Euro								953,50
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>953,50</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								953,50
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
364	BA.PS.A.3 19.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Sistemaz esterne Marciapiede 2 * 30,2 2 * 10,1								
		Totale	m							
				2,00	30,20		60,40			
				2,00	10,10		20,20			
							80,60	11,83	953,50	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro							953,50	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							953,50	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							953,50	
		Totale FA02A Euro							953,50	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>953,50</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							953,50	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							1 907,00	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							1 907,00	
		978,86 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
365	BA.MT.A.3101.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Anticapillare marciapiede Superficie trasversale da cad 2 * 29,8 * 1,07 2 * 7 * 1,07								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	29,80		1,07	63,77		
				2,00	7,00		1,07	14,98		
								78,75	12,43	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							978,86	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							978,86	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							978,86	
		Totale FA05A Euro							978,86	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>978,86</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							978,86	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
366	BA.MT.A.3101.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Sistemaz esterne Anticapillare marciapiede Superficie trasversale da cad 2 * 29,8 * 1,07 2 * 7 * 1,07 Totale	m <sup>3</sup>							
				2,00	29,80		1,07	63,77		
				2,00	7,00		1,07	14,98		
								78,75	12,43	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro							978,86	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							978,86	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							978,86	
		Totale FA02A Euro							978,86	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>978,86</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							978,86	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							1 957,72	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							1 957,72	
		988,42 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
367	BA.CZ.A.3 04.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz Travi di fondazione 150x100 4 * 9,6 * 0,5 4 * 8,8 * 0,5 4 * 4,8 * 0,5 4 * 5,6 * 0,5 Trave 30x50 2 * 4,8 * 0,5 Totale	m <sup>2</sup>							
				4,00	9,60	0,50	19,20			
				4,00	8,80	0,50	17,60			
				4,00	4,80	0,50	9,60			
				4,00	5,60	0,50	11,20			
				2,00	4,80	0,50	4,80			
							62,40	15,84	988,42	
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							988,42	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							988,42	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							988,42	
		Totale FA02A Euro							988,42	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>988,42</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							988,42	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							988,42	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							988,42	
		994,30 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
368	OM.SE.V.3 05.A	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Maniglione antipatico in opera, per porte a due battenti Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne P1 2 P3 3  Totale	Cadauno	2,00 3,00				2,00 3,00 5,00	198,86	994,30
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								994,30
		Totale Opere di finitura interne Euro								994,30
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								994,30
		Totale Generico Euro								994,30
		Totale 00001 - Generico Euro								994,30
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>994,30</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								994,30
		Totale LAVORI A CORPO Euro								994,30
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								994,30
		994,56 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
369	BA.MT.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz Sbancamento 10 * 25,9 * 1,5	m <sup>3</sup>		10,00	25,90	1,50	388,50	2,56	994,56
		Totale						388,50		994,56
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								994,56
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								994,56
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								994,56
		Totale FA02A Euro								994,56
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>994,56</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								994,56
		Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico								
		FA01								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosì - Fabbricato tecnologico

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosì

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
370	BA.MT.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato tecnologico Fermata Amorosì Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura Fermata Amorosì - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz Sbancamento 10 * 25,9 * 1,5	m³		10,00	25,90	1,50	388,50	2,56	994,56
		Totale						388,50		994,56
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosì Euro								994,56
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								994,56
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								994,56
		Totale FA01 Euro								994,56
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosì - Fabbricato tecnologico Euro</b>								<b>994,56</b>
		Totale Fermata Amorosì - Fabbricato tecnologico Euro								994,56
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 989,12
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 989,12
		1 003,52 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
371	BA.MT.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura STERRO 20 * 7 * 2,8	m <sup>3</sup>		20,00	7,00	2,80	392,00	2,56	1 003,52		
		Totale						392,00				
		Totale Uscita lato binario dispari Euro										1 003,52
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro										1 003,52

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
372	BA.MT.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura STERRO 20 * 7 * 2,8	m <sup>3</sup>		20,00	7,00	2,80	392,00	2,56	1 003,52
		Totale						392,00		1 003,52
		Totale Uscita lato binario pari Euro								1 003,52
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								1 003,52
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								2 007,04
		Totale FA03 Euro								2 007,04
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>2 007,04</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								2 007,04
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 007,04
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 007,04
		1 021,44 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
373	IT.TB.L.1103.E	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 8, SDR 34, Area UD, DN 250 collettore d. 250 mm tratto T1-T2 20 tratto T5-T6 42 tratto T7-T6 7 tratto T6-T4 15  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 061,10 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m		20,00 42,00 7,00 15,00			20,00 42,00 7,00 15,00 <b>84,00</b>	12,16	1 021,44 1 021,44 1 021,44 1 021,44 <b>1 021,44</b>  1 021,44 1 021,44 1 021,44

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA4 - Opere di finitura interne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
374	BA.MU.A.3 10.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Muratura di laterizi forati, da tamponamento, con malta di calce e sabbia di fiume Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture interne Muri divisori interni 5 * 6 * 3,75 * 0,1 <div style="text-align: right;">Totale</div> <div style="text-align: right;">Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro</div> <div style="text-align: right;">Totale Opere di finitura interne Euro</div> <div style="text-align: right;">Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro</div> <div style="text-align: right;">Totale FA02A Euro</div> <div style="text-align: right;"><b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b></div> <div style="text-align: right;">Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</div> <div style="text-align: right;">Totale LAVORI A CORPO Euro</div> <div style="text-align: right;">Totale C - LAVORI A CORPO Euro</div>	m <sup>3</sup>	5,00	6,00	3,75	0,10	11,25 11,25	94,32	1 061,10 1 061,10 1 061,10 1 061,10 <b>1 061,10</b> 1 061,10 1 061,10 1 061,10
		1 070,02 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
375	BA.CZ.A.3 01.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Fossi di guardia: magrone (area magrone 0.26mq da CAD) 52,3 * 0,26 Appoggio canalette 40*40 2 * 13 * 0,1 * 0,6 1 * 25,3 * 0,1 * 0,6			52,30		0,26	13,60		
				2,00	13,00	0,10	0,60	1,56		
				1,00	25,30	0,10	0,60	1,52		
		Totale	m <sup>3</sup>					16,68	64,15	1 070,02
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								1 070,02
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 070,02
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 070,02
		Totale FA02A Euro								1 070,02
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>1 070,02</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								1 070,02
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 070,02
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 070,02
		1 076,07 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
376	GC.IP.A.6 01.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2 solettone di fondazione 12,2 * 4,9 rsvolti 2 * 12,2 * 1 2 * 4,9 * 1			12,20 12,20	4,90 4,90	1,00 1,00	59,78 24,40 9,80		
		Totale	m <sup>2</sup>					93,98	11,45	1 076,07
		Totale Uscita lato binario dispari Euro								1 076,07
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								1 076,07

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
377	GC.IP.A.6 01.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2 solettone di fondazione 12,2 * 4,9 rsvolti 2 * 12,2 * 1 2 * 4,9 * 1			12,20 12,20	4,90 4,90	1,00 1,00	59,78 24,40 9,80		
		Totale	m <sup>2</sup>					93,98	11,45	1 076,07
		Totale Uscita lato binario pari Euro								1 076,07
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								1 076,07
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								2 152,14
		Totale FA03 Euro								2 152,14
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+ 246,00 Euro</b>								<b>2 152,14</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								2 152,14
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
378	GC.IP.A.6 01.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2 solettone di fondazione 12,2 * 4,9 rsvolti 2 * 12,2 * 1 2 * 4,9 * 1			12,20 12,20	4,90 4,90		59,78 24,40 9,80		
		Totale	m <sup>2</sup>					93,98	11,45	1 076,07
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro								1 076,07
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								1 076,07

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
379	GC.IP.A.6 01.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2 solettone di fondazione 12,2 * 4,9 rsvolti 2 * 12,2 * 1 2 * 4,9 * 1  Totale	m <sup>2</sup>		12,20 12,20	4,90 4,90	1,00 1,00	59,78 24,40 9,80 93,98	11,45	1 076,07
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								1 076,07
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								1 076,07
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								2 152,14
		Totale FA04 Euro								2 152,14
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>2 152,14</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								2 152,14
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 304,28
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 304,28
		1 091,19 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
380	BA.CZ.A.3 01.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz FAB. PGEP TIPO A - MAGRONE TRAVI DI FONDAZIONE Magrone travi di fondazione 150x100 57 * 1,8 * 0,15 Magrone trave 30x50 4 * 4,5 * 0,6 * 0,15  Totale  Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico FA01	m <sup>3</sup>							
				4,00	57,00 4,50	1,80 0,60	0,15 0,15	15,39 1,62 <u>17,01</u>	64,15	1 091,19 1 091,19 1 091,19 1 091,19 <b>1 091,19</b> 1 091,19

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
381	BA.CZ.A.3 01.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz Magrone travi di fondazione 150x100 57 * 1,8 * 0,15 Magrone trave 30x50 4 * 4,5 * 0,6 * 0,15	m <sup>3</sup>	4,00	57,00 4,50	1,80 0,60	0,15 0,15	15,39	64,15	1 091,19
		Totale								
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								1 091,19
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								1 091,19
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								1 091,19
		Totale FA01 Euro								1 091,19
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>1 091,19</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								1 091,19
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 182,38
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 182,38
		1 120,19 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
382	BA.CZ.A.3 10.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Rete acciaio del tipo B 450 C armatura con rete Ø8/20/20 fossi di guardia rivestiti 136 * 2,06 * 4,08			136,00	2,06	4,08	1 143,05		
		Totale	kg				1 143,05	0,98	1 120,19	
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro							1 120,19	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							1 120,19	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							1 120,19	
		Totale FA04 Euro							1 120,19	
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>							<b>1 120,19</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro							1 120,19	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							1 120,19	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							1 120,19	
		1 132,17 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
383	FA.PV.C.3 02.C	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Massetto in conglomerato cementizio, con miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Copertura 26,7 * 6,6 * 0,05			26,70	6,60	0,05	8,81		
		Totale	m <sup>3</sup>				8,81	128,51	1 132,17	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							1 132,17	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							1 132,17	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							1 132,17	
		Totale FA05A Euro							1 132,17	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>1 132,17</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							1 132,17	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
384	FA.PV.C.3 02.C	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Massetto in conglomerato cementizio, con miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture esterne Copertura 26,7 * 6,6 * 0,05			26,70	6,60	0,05	8,81		
		Totale	m <sup>3</sup>				8,81	128,51	1 132,17	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro							1 132,17	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							1 132,17	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							1 132,17	
		Totale FA02A Euro							1 132,17	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>1 132,17</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							1 132,17	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							2 264,34	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							2 264,34	
		1 133,28 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
386	BA.CZ.A.3 01.D	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Muro di sottoscarpa tipo A: fondazione 14,85 * 1,98 * 0,5	m <sup>3</sup>		14,85	1,98	0,50	14,70	77,33	1 136,75
		Totale						14,70		1 136,75
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								1 136,75
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 136,75
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 136,75
		Totale FA02A Euro								1 136,75
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>1 136,75</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								1 136,75
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 136,75
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 136,75
		1 155,84 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
387	BA.MT.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz Sbancamento 10 * 30,1 * 1,5 Totale Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro 1 157,24 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>3</sup>		10,00	30,10	1,50	451,50 451,50	2,56	1 155,84 1 155,84 1 155,84 1 155,84 <b>1 155,84</b> 1 155,84 1 155,84 1 155,84

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
388	BA.CZ.A.3 05.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Muro di sottoscarpa tipo B: casseri elevazione 2 * 19,22 * 1,5								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	19,22		1,50	57,66		
								57,66	20,07	
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro							1 157,24	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							1 157,24	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							1 157,24	
		Totale FA02A Euro							1 157,24	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>1 157,24</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							1 157,24	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							1 157,24	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							1 157,24	
		1 158,95 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
389	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Piano sottopasso Pavimento tipo B1.3 ATRIO 2 * 5,7 * 4,61 PREDISPOSIZIONE PER SPAZIO COMMERCIALE 2 * 26,0747 PREDISPOSIZIONE PER SERVIZI IGIENICI 2 * 17,2229  Totale  Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale Generico Euro Totale 00001 - Generico Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>  Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 162,26 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico	m <sup>2</sup>							
				2,00	5,70	4,61		52,55		
				2,00	26,07			52,14		
				2,00	17,22			34,44		
								139,13	8,33	1 158,95
										1 158,95
										1 158,95
										1 158,95
										1 158,95
										<b>1 158,95</b>
										1 158,95
										1 158,95
										1 158,95

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
390	FA.IT.A.3 03.D	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Intonaco civile, per interni, con malta bastarda composta da calce aerea idrata e sabbia Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Tipo V3 ATRIO 14,9174 * 3 PREDISPOSIZIONE PER SPAZIO COMMERCIALE 20,5781 * 3 A dedurre P16 -2 * 1,8 * 2,2  Totale  Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale Generico Euro Totale 00001 - Generico Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>  Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 172,17 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>2</sup>		14,92 20,58 1,80		3,00 3,00 2,20	44,76 61,74 -7,92 98,58	11,79	1 162,26 1 162,26 1 162,26 1 162,26 1 162,26 <b>1 162,26</b> 1 162,26 1 162,26 1 162,26



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
391	FA.PV.B.3 12.C	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Sovrapprezzo alle sottovoci FA.PV.B.312.A,B per ogni 0,5 cm di maggiore spessore delle lastre fino ad un massimo di 5 cm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Pavimento flottante 1 * 4,14 * 6,6 * 6								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00	4,14	6,60	6,00	163,94	7,15	1 172,17
								163,94		1 172,17
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								1 172,17
		Totale Opere di finitura interne Euro								1 172,17
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								1 172,17
		Totale FA05A Euro								1 172,17
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>1 172,17</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								1 172,17
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA4 - Opere di finitura interne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
392	FA.PV.B.3 12.C	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Sovrapprezzo alle sottovoci FA.PV.B.312.A,B per ogni 0,5 cm di maggiore spessore delle lastre fino ad un massimo di 5 cm Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture interne Pavimento flottante 1 * 4,14 * 6,6 * 6								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00	4,14	6,60	6,00	163,94		1 172,17
								163,94	7,15	1 172,17
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								1 172,17
		Totale Opere di finitura interne Euro								1 172,17
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								1 172,17
		Totale FA02A Euro								1 172,17
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>1 172,17</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								1 172,17
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 344,34
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 344,34
		1 182,18 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
393	FA.PV.B.3 02.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia, con piastrelle antisdrucchiolevoli ad alta compressione idraulica Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 2 * 7 * 1,35  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro	m <sup>2</sup>							
				2,00	11,60	1,35	31,32			
				2,00	7,00	1,35	18,90			
							50,22	23,54	1 182,18	
									1 182,18	
									1 182,18	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
394	FA.PV.B.3 02.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia, con piastrelle antisdrucchiolevoli ad alta compressione idraulica Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 2 * 7 * 1,35  Totale  Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>							
				2,00	11,60	1,35	31,32			
				2,00	7,00	1,35	18,90			
							50,22	23,54	1 182,18	
									1 182,18	
									1 182,18	
									2 364,36	
									2 364,36	
									<b>2 364,36</b>	
									2 364,36	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
395	FA.PV.B.3 02.A	Sistemazioni esterne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia, con piastrelle antisdrucchiolevoli ad alta compressione idraulica Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Sistemaz esterne Marciapiede 2 * 11,6 * 1,35 2 * 7 * 1,35 Totale	m <sup>2</sup>	2,00 2,00	11,60 7,00	1,35 1,35	31,32 18,90 50,22	23,54	1 182,18	
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							1 182,18	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							1 182,18	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							1 182,18	
		Totale FA02A Euro							1 182,18	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di            soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>1 182,18</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							1 182,18	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							3 546,54	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							3 546,54	
		1 200,67 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
396	BA.CZ.A.3 04.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari rivestimento fossi di guardia 2 * 53 * 0,7 4 * 0,4								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00 4,00	53,00 0,40		0,70	74,20 1,60 75,80	15,84	1 200,67
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								1 200,67
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 200,67
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 200,67
		Totale FA02A Euro								1 200,67
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>1 200,67</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								1 200,67
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 200,67
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 200,67
		1 207,17 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
397	BA.CZ.A.3 04.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Muro di sottoscarpa tipo B: casseri fondazione 2 * 34,64 * 1,1								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	34,64		1,10	76,21	15,84	1 207,17
								76,21		1 207,17
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								1 207,17
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 207,17
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 207,17
		Totale FA02A Euro								1 207,17
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>1 207,17</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								1 207,17
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 207,17
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 207,17
		1 215,29 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
398	FA.IT.C.3 01.A	Opere di finitura esterne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Intonaco resistente al fuoco a base di materiali isolanti, a superficie rustica, con vermiculite Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura esterne Tipo M3 Locale BT 2 * 4,3 * 6,17 2 * 5,7 * 6,17 A dedurre P8 -2 * 2,4 * 2,2 Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	4,30		6,17	53,06		
				2,00	5,70		6,17	70,34		
				-2,00		2,40	2,20	-10,56		
								112,84	10,77	1 215,29
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro								1 215,29
		Totale Opere di finitura esterne Euro								1 215,29
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								1 215,29
		Totale Generico Euro								1 215,29
		Totale 00001 - Generico Euro								1 215,29
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>								<b>1 215,29</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro								1 215,29
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 215,29
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 215,29
		1 220,22 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
399	BA.CZ.A.3 09.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Acciaio in barre del tipo B 450 C Muro di sottoscarpa tipo A: armatura fondazione (incidenza 100kg/mc) 100 * 14,85 * 1,98 * 0,5		100,00	14,85	1,98	0,50	1 470,15		
		Totale	kg					1 470,15	0,83	1 220,22
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								1 220,22
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 220,22
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 220,22
		Totale FA02A Euro								1 220,22
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>1 220,22</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								1 220,22
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 220,22
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 220,22
		1 263,11 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
400	BA.CZ.A.3 01.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz FAB. PGEP TIPO B - MAGRONE TRAVI DI FONDAZIONE Magrone travi di fondazione 150x100 65,4 * 1,8 * 0,15 Magrone trave 30x50 5 * 4,5 * 0,6 * 0,15  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 279,79 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>3</sup>								
				5,00	65,40 4,50	1,80 0,60	0,15 0,15	17,66 2,03			
								19,69	64,15	1 263,11	
										1 263,11	
										1 263,11	
										1 263,11	
										<b>1 263,11</b>	
										1 263,11	
										1 263,11	
										1 263,11	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
401	BA.CZ.A.3 01.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Muro di recinzione: massetto 130,4 * 0,9 * 0,17	m <sup>3</sup>		130,40	0,90	0,17	19,95	64,15	1 279,79
		Totale						19,95		1 279,79
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Euro								1 279,79
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 279,79
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 279,79
		Totale FA02A Euro								1 279,79
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro</b>								<b>1 279,79</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro								1 279,79
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 279,79
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 279,79
		1 288,44 LAVORI A CORPO Fermata Amorosì - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
402	FA.TV.A.3101.D	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Pitturazione ecoattiva, su superfici esterne in intonaco civile, con idropittura a base di resina silossanica Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Tipo V3 ATRIO 14,9174 * 3 PREDISPOSIZIONE PER SPAZIO COMMERCIALE 20,5781 * 3 A dedurre P16 -2 * 1,8 * 2,2  Totale  Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale Generico Euro Totale 00001 - Generico Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>  Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 290,23 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>		14,92 20,58 1,80		3,00 3,00 2,20	44,76 61,74 -7,92 98,58	13,07	1 288,44 1 288,44 1 288,44 1 288,44 1 288,44 <b>1 288,44</b> 1 288,44 1 288,44 1 288,44

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
403	FA.PV.B.3 02.A	Sistemazioni esterne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia, con piastrelle antisdrucciolevoli ad alta compressione idraulica Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Sistemaz esterne Marciapiede 2 * 13,3 * 1,35 2 * 7 * 1,35  Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	13,30	1,35	35,91			
				2,00	7,00	1,35	18,90			
							54,81	23,54		1 290,23
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								1 290,23
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 290,23
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 290,23
		Totale FA02A Euro								1 290,23
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>1 290,23</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								1 290,23
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 290,23
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 290,23
		1 297,95 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
404	FA.PV.C.3 02.A	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne PAVIMENTO TIPO B2 Piano banchina Locale IS 15,7 * 4,55 * 0,1 Locale Apparatì TLC 6,5 * 4,55 * 0,1	m <sup>3</sup>		15,70	4,55	0,10	7,14	128,51	1 297,95
		Totale			6,50	4,55	0,10	2,96		
							10,10			
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro								1 297,95
		Totale Opere di finitura interne Euro								1 297,95
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								1 297,95
		Totale Generico Euro								1 297,95
		Totale 00001 - Generico Euro								1 297,95
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>								<b>1 297,95</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro								1 297,95
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 297,95
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 297,95
		1 330,41 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
405	FA.IT.C.3 01.B	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Intonaco resistente al fuoco a base di materiali isolanti, a superficie rustica, con perlite Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Soffitto tipo S5 Locale IS 71,419 Locale Apparati TLC 29,5636 Locale Bt 29,575  Totale  Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale Generico Euro Totale 00001 - Generico Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>  Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 351,65 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>2</sup>		29,58	71,42 29,56		71,42 29,56 29,58 <u>130,56</u>	10,19	1 330,41 1 330,41 1 330,41 1 330,41 1 330,41 <b>1 330,41</b>  1 330,41 1 330,41 1 330,41

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
406	BA.CZ.A.3 05.A	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Paratia di imbocco: fodera da 40cm (casseri) 5,22 * 1,53 Paratia di imbocco: fodera da 40cm (casseri) 5,4 * 3,53 Paratia di imbocco: fodera da 40cm (casseri) 3,6 * 4 Paratia di imbocco: fodera da 40cm (casseri) 3,6 * 4 Paratia di imbocco: fodera da 40cm (casseri) 5 * 4  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 361,27 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>		5,22 5,40 3,60 3,60 5,00		1,53 3,53 4,00 4,00 4,00	7,99 19,06 14,40 14,40 20,00 <u>75,85</u>	17,82	1 351,65 1 351,65 1 351,65 1 351,65 <b>1 351,65</b>  1 351,65 1 351,65 1 351,65



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
407	BA.MT.A.3003.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m collettore d. 200 mm tratto TP1-TP2 3 * 0,7 * 1,36 tratto T5-T2 12 * 0,7 * 1,38 tratto TP3-TP4 6 * 0,7 * 1,365 tratto TP4- T1 3 * 0,7 * 1,44 tratto TP5-scarico 3 * 0,7 * 1,365 tratto TP6-scarico 3 * 0,7 * 1,375 tratto TP7-scarico 3 * 0,7 * 1,385 tratto TP8-scarico 3 * 0,7 * 1,395 collettore d. 250 mm tratto TP2-T1 (microfessurato) 29 * 1 * 1,435 tratto T4-T3 (microfessurato) 5 * 1 * 1,415 tratto T6-T7 (microfessurato) 10 * 1 * 1,425 10 * 1 * 1,6 collettore d. 315 mm tratto T1-T2 (microfessurato) 8 * 1 * 1,515 tratto T2-T3 (microfessurato) 52 * 1 * 1,66 tratto T7-T8 (microfessurato) 20 * 1 * 1,5 20 * 1 * 1,53 tratto T8-scarico 12 * 0,82 * 2 collettore d. 400 mm tratto T3-scarico 12 * 0,9 * 2								
		Totale	m <sup>3</sup>					314,38	4,33	1 361,27
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								1 361,27
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 361,27
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 361,27
		Totale FA02A Euro								1 361,27

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<p><b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b></p> <p>Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</p> <p>Totale LAVORI A CORPO Euro</p> <p>Totale C - LAVORI A CORPO Euro</p> <p>1 403,67</p> <p>LAVORI A CORPO</p> <p>Uscita di emergenza al km 23+246,00</p> <p>FA03</p>							<p><b>1 361,27</b></p> <p>1 361,27</p> <p>1 361,27</p> <p>1 361,27</p>	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
408	BA.CZ.A.3 10.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Rete acciaio del tipo B 450 C armatura con rete Ø8/20/20 fossi di guardia rivestiti 170 * 2,06 * 4,09			170,00	2,06	4,09	1 432,32		
		Totale	kg				1 432,32	0,98	1 403,67	
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro							1 403,67	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							1 403,67	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							1 403,67	
		Totale FA03 Euro							1 403,67	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>							<b>1 403,67</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							1 403,67	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							1 403,67	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							1 403,67	
		1 430,86 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
409	IT.TB.L.1101.D	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 2, SDR 51, Area U 95,2			95,20					
		Totale	m				95,20			
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro						15,03		1 430,86
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 430,86
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 430,86
		Totale FA03 Euro								1 430,86
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>1 430,86</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								1 430,86
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 430,86
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 430,86
		1 520,27 LAVORI A CORPO Fermata Amorosì - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
410	FA.PV.C.3 02.C	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Massetto in conglomerato cementizio, con miscela di argilla espansa o perlite come alla sottovoce BA.IS.A.103.B Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Piano sottopasso Pavimento tipo B1.3 ATRIO 5,7 * 4,61 * 0,25 PREDISPOSIZIONE PER SPAZIO COMMERCIALE 26,0747 * 0,25 PREDISPOSIZIONE PER SERVIZI IGIENICI 17,2229 * 0,25 A dedurre MANTO IMPERMEABILE -2 * 69,57 * 0,04  Totale  Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale Generico Euro Totale 00001 - Generico Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>  Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 533,12 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>								
					5,70	4,61	0,25	6,57			
					26,07		0,25	6,52			
					17,22		0,25	4,31			
					69,57		0,04	-5,57			
								11,83	128,51	1 520,27	
										1 520,27	
										1 520,27	
										1 520,27	
										1 520,27	
										<b>1 520,27</b>	
										1 520,27	
										1 520,27	
										1 520,27	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
411	FA.PV.C.3 02.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Massetto Marciapiede 2 * 29,8 * 1,35 * 0,12 2 * 7 * 1,35 * 0,12  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>3</sup>							
				2,00	29,80	1,35	0,12	9,66		
				2,00	7,00	1,35	0,12	2,27		
								11,93	128,51	1 533,12
										1 533,12
										1 533,12
										1 533,12
										<b>1 533,12</b>
										1 533,12

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
412	FA.PV.C.3 02.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Sistemaz esterne Massetto Marciapiede 2 * 29,8 * 1,35 * 0,12 2 * 7 * 1,35 * 0,12								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	29,80	1,35	0,12	9,66		
				2,00	7,00	1,35	0,12	2,27		
								11,93	128,51	1 533,12
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								1 533,12
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 533,12
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 533,12
		Totale FA02A Euro								1 533,12
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>1 533,12</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								1 533,12
		Totale LAVORI A CORPO Euro								3 066,24
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								3 066,24
		1 539,30								
		LAVORI A CORPO								
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)								
		FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
413	BA.MU.A.3 10.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Muratura di laterizi forati, da tamponamento, con malta di calce e sabbia di fiume Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Muri divisorii interni 4 * 6 * 0,2 * 3,4 Totale	m <sup>3</sup>	4,00	6,00	0,20	3,40	16,32	94,32	1 539,30
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro						16,32		1 539,30
		1 542,62 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								1 539,30
										<b>1 539,30</b>



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
414	BA.CZ.A.3 10.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Rete acciaio del tipo B 450 C Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz Soletta 2 * 6,6 * 22,5 * 5,3								
		Totale	kg	2,00	6,60	22,50	5,30	1 574,10		
								1 574,10	0,98	1 542,62
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								1 542,62
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								1 542,62
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								1 542,62
		Totale FA02A Euro								1 542,62
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>1 542,62</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								1 542,62
		Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico								
		FA01								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosì - Fabbricato tecnologico**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosì

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
415	BA.CZ.A.3 10.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato tecnologico Fermata Amorosì Rete acciaio del tipo B 450 C Fermata Amorosì - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz Soletta 2 * 6,6 * 22,5 * 5,3								
		Totale	kg	2,00	6,60	22,50	5,30	1 574,10		
								1 574,10	0,98	1 542,62
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosì Euro								1 542,62
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								1 542,62
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								1 542,62
		Totale FA01 Euro								1 542,62
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosì - Fabbricato tecnologico Euro</b>								<b>1 542,62</b>
		Totale Fermata Amorosì - Fabbricato tecnologico Euro								1 542,62
		Totale LAVORI A CORPO Euro								3 085,24
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								3 085,24
		1 551,77 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
416	BA.CZ.A.3 05.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Muro di recinzione: casseri elevazione 130,4 * 0,7 Muro di recinzione: casseri elevazione (detrazione aperture cancelli) -2 * 3 * 0,7 Totale	m <sup>2</sup>	-2,00	130,40 3,00		0,70 0,70	91,28 -4,20 87,08	17,82	1 551,77
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								1 551,77
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 551,77
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 551,77
		Totale FA02A Euro								1 551,77
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>1 551,77</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								1 551,77
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 551,77
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 551,77
		1 567,09 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
417	BA.CZ.A.3 02.E	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C28/35 (RCK>=35 N/mm2) Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz - CLS STRUTTURE ELEVAZIONE Cordolo 2 * 7 * 0,2 * 0,55 2 * 8,4 * 0,2 * 0,55 Pilastrini 6 * 0,3 * 0,4 * 3,75 Travi di bordo 3 * 0,3 * 5,8 * 0,4 2 * 0,3 * 8,4 * 0,4 Totale parziale Soletta 6,6 * 8,4 * 0,1 Rinforzo muratura 2 * 10,1 * 0,05 * 3,75 Totale	m <sup>3</sup>							
				2,00	7,00	0,20	0,55	1,54		
				2,00	8,40	0,20	0,55	1,85		
				6,00	0,30	0,40	3,75	2,70		
				3,00	0,30	5,80	0,40	2,09		
				2,00	0,30	8,40	0,40	2,02		
					6,60	8,40	0,10	5,54		
				2,00	10,10	0,05	3,75	3,79		
								19,53	80,24	1 567,09
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								1 567,09
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								1 567,09
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								1 567,09
		Totale FA02A Euro								1 567,09
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>1 567,09</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								1 567,09
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 567,09
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 567,09
		1 574,81								
		LAVORI A CORPO								
		Uscita di emergenza al km 23+246,00								
		FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
418	BA.CZ.A.3 04.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Muro recinzione con rete 2 * 162,9 * 0,3 testate Muro recinzione con rete 8 * 0,7 * 0,3								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	162,90	0,70	0,30	97,74		
				8,00			0,30	1,68		
								99,42	15,84	1 574,81
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro								1 574,81
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 574,81
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 574,81
		Totale FA03 Euro								1 574,81
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>1 574,81</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								1 574,81
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 574,81
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 574,81
		1 576,96 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
419	BA.MT.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura STERRO 20 * 7 * 4,4	m <sup>3</sup>		20,00	7,00	4,40	616,00	2,56	1 576,96
Totale								616,00		
Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro										
Totale Fondazioni/Elevazioni Euro										

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
420	BA.MT.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura STERRO 20 * 7 * 4,4  Totale  Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA04 Euro <b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+ 200,00 Euro</b>  Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 592,87 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	m <sup>3</sup>		20,00	7,00	4,40	616,00 <hr/> 616,00	2,56	1 576,96 <hr/> 1 576,96 1 576,96 3 153,92 3 153,92 <b>3 153,92</b>  3 153,92 3 153,92 3 153,92

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
421	BA.CZ.A.3 04.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Muro recinzione con rete 2 * 164,8 * 0,3 testate Muro recinzione con rete 8 * 0,7 * 0,3								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	164,80	0,70	0,30	98,88		
				8,00			0,30	1,68		
								100,56	15,84	1 592,87
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								1 592,87
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 592,87
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 592,87
		Totale FA04 Euro								1 592,87
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>1 592,87</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								1 592,87
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 592,87
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 592,87
		1 598,62 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
422	BA.CZ.A.3 01.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Muro recinzione con rete 162,9 * 0,9 * 0,17			162,90	0,90	0,17	24,92		
		Totale	m <sup>3</sup>				24,92	64,15	1 598,62	
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro							1 598,62	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							1 598,62	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							1 598,62	
		Totale FA03 Euro							1 598,62	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>							<b>1 598,62</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							1 598,62	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							1 598,62	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							1 598,62	
		1 605,82 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
423	BA.MU.A.3 24.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz 10,1 * 0,2 * 3,75	m <sup>3</sup>		10,10	0,20	3,75	7,58	211,85	1 605,82
		Totale						7,58		1 605,82
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							1 605,82	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							1 605,82	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							1 605,82	
		Totale FA02A Euro							1 605,82	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>1 605,82</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							1 605,82	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							1 605,82	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							1 605,82	
		1 617,22 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
424	BA.CZ.A.3 01.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Muro recinzione con rete 164,8 * 0,9 * 0,17	m <sup>3</sup>		164,80	0,90	0,17	25,21	64,15	1 617,22
		Totale						25,21		1 617,22
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								1 617,22
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 617,22
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 617,22
		Totale FA04 Euro								1 617,22
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>1 617,22</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								1 617,22
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 617,22
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 617,22
		1 618,40 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
425	OM.TU.D.1 05.F	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Tubi di cloruro di polivinile rigido microfessurati per drenaggi, a base liscia: del diametro esterno di 315 mm collettore d. 315 mm microfessurato tratto T1-T2 8 tratto T2-T3 52 tratto T7-T8 20  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 635,26 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	m		8,00 52,00 20,00			8,00 52,00 20,00 <b>80,00</b>	20,23	1 618,40 1 618,40 1 618,40 1 618,40 <b>1 618,40</b> 1 618,40 1 618,40 1 618,40

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
426	IT.TB.L.1101.D	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 2, SDR 51, Area U 108,8			108,80					
		Totale	m				108,80	15,03	1 635,26	
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								1 635,26
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 635,26
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 635,26
		Totale FA04 Euro								1 635,26
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>1 635,26</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								1 635,26
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 635,26
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 635,26
		1 639,40 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
427	BA.CZ.A.3 01.D	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) rivestimento fossi di guardia tratto F1-F2 53 * 2 * 0,2			53,00	2,00	0,20	21,20		
		Totale	m <sup>3</sup>				21,20	77,33	1 639,40	
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro							1 639,40	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							1 639,40	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							1 639,40	
		Totale FA02A Euro							1 639,40	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>1 639,40</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							1 639,40	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							1 639,40	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							1 639,40	
		1 662,52 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
428	BA.CZ.A.3 10.A	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Rete acciaio del tipo B 450 C Paratia di imbocco: armatura spritz con rete Ø8/10*10 peso 7.9kg/mq, incrementato del 35% per tener conto di 20cm di sovrapposizione per lato 1,35 * 5,22 * 7,9 * 3,18 Paratia di imbocco: armatura spritz con rete Ø8/10*10 peso 7.9kg/mq, incrementato del 35% per tener conto di 20cm di sovrapposizione per lato 1,35 * 5,4 * 7,9 * 5,18 Paratia di imbocco: armatura spritz con rete Ø8/10*10 peso 7.9kg/mq, incrementato del 35% per tener conto di 20cm di sovrapposizione per lato 1,35 * 3,6 * 7,9 * 7,18 Paratia di imbocco: armatura spritz con rete Ø8/10*10 peso 7.9kg/mq, incrementato del 35% per tener conto di 20cm di sovrapposizione per lato 1,35 * 3,6 * 7,9 * 9,18 Paratia di imbocco: armatura spritz con rete Ø8/10*10 peso 7.9kg/mq, incrementato del 35% per tener conto di 20cm di sovrapposizione per lato 1,35 * 5 * 7,9 * 11,12								
		Totale	kg					1 696,45	0,98	1 662,52
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								1 662,52
		Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro								1 662,52
		Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro								1 662,52
		Totale FA05A Euro								1 662,52
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>1 662,52</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								1 662,52
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 662,52
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 662,52
		1 667,95 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
429	BA.CZ.A.3 05.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Cordolo in testa ai diaframmi 4 * 4,9 * 2 2 * 13,6 * 2  Totale  Totale Uscita lato binario dispari Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>  Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 693,18 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>2</sup>							
				4,00	4,90		2,00	39,20		
				2,00	13,60		2,00	54,40		
								93,60	17,82	1 667,95
										1 667,95
										1 667,95
										1 667,95
										<b>1 667,95</b>
										1 667,95
										1 667,95
										1 667,95

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
430	BA.CZ.A.3 10.A	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Rete acciaio del tipo B 450 C Armatura spritz con rete Ø8/10*10 peso 7.9kg/mq, incrementato del 35% per tener conto di 20cm di sovrapposizione per lato; area misurata a CAD 1,35 * 7,9 * 162  Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 693,24 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	kg	1,35		7,90	162,00	1 727,73	0,98	1 693,18
								1 727,73		1 693,18
										1 693,18
										1 693,18
										<b>1 693,18</b>
										1 693,18
										1 693,18
										1 693,18

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
431	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Impermeabilizzazione sotto pavimento 27,1 * 7 Maggiorazione 10% per porzioni verticali e risvolti 0,1 * 189,7 A dedurre Basamento GE -1 * 3 * 1,8  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>							
				0,10	27,10	7,00	189,70	189,70		
							189,70	18,97		
				-1,00	3,00	1,80		-5,40		
								203,27	8,33	1 693,24
										1 693,24
										1 693,24
										1 693,24
										<b>1 693,24</b>
										1 693,24

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA4 - Opere di finitura interne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
432	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture interne Impermeabilizzazione sotto pavimento 27,1 * 7 Maggiorazione 10% per porzioni verticali e risvolti 0,1 * 189,7 A dedurre Basamento GE -1 * 3 * 1,8	m <sup>2</sup>		27,10	7,00		189,70	8,33	1 693,24
				0,10			189,70	18,97		
		Totale		-1,00	3,00	1,80		-5,40		
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro						203,27		1 693,24
		Totale Opere di finitura interne Euro								1 693,24
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								1 693,24
		Totale FA02A Euro								1 693,24
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>1 693,24</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								1 693,24
		Totale LAVORI A CORPO Euro								3 386,48
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								3 386,48
		1 693,56 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
433	IT.ID.C.2 09.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). pozzetti 50x50 10,29 prolunghe pozzetti 50x50 6,13  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 699,09 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	m <sup>3</sup>		10,29 6,13			10,29 6,13 16,42	103,14	1 693,56 1 693,56 1 693,56 1 693,56 <b>1 693,56</b>  1 693,56 1 693,56 1 693,56

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
434	BA.CZ.A.3 05.C	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 setto intermedio 2 * 4,3 * 5,3 setto scala 2 * 3,6 * 2,7 2 * 0,5 * 2,7	m <sup>2</sup>							
				2,00	4,30		5,30	45,58		
				2,00	3,60		2,70	19,44		
				2,00		0,50	2,70	2,70		
		Totale					67,72		25,09	1 699,09
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro								1 699,09
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								1 699,09

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
435	BA.CZ.A.3 05.C	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 setto intermedio 2 * 4,3 * 5,3 setto scala 2 * 3,6 * 2,7 2 * 0,5 * 2,7  Totale Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA04 Euro <b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b> Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 706,42 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico	m <sup>2</sup>							
				2,00	4,30		5,30	45,58		
				2,00	3,60		2,70	19,44		
				2,00		0,50	2,70	2,70		
								67,72	25,09	1 699,09
										1 699,09
										1 699,09
										3 398,18
										3 398,18
										<b>3 398,18</b>
										3 398,18
										3 398,18
										3 398,18

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
436	FA.TV.A.3101.D	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Pittura ecoattiva, su superfici esterne in intonaco civile, con idropittura a base di resina silossanica Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Soffitto tipo S5 Locale IS 71,419 Locale Apparatì TLC 29,5636 Locale Bt 29,575  Totale  Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale Generico Euro Totale 00001 - Generico Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>  Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 739,23 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	m <sup>2</sup>		29,58	71,42 29,56		71,42 29,56 29,58 <u>130,56</u>	13,07	1 706,42 1 706,42 1 706,42 1 706,42 1 706,42 <b>1 706,42</b> 1 706,42 1 706,42 1 706,42



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
437	BA.CZ.A.3 05.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Cordolo in testa ai diaframmi 4 * 4,9 * 2 2 * 14,6 * 2  Totale	m <sup>2</sup>	4,00 2,00	4,90 14,60		2,00 2,00	39,20 58,40 97,60	17,82	1 739,23 1 739,23 1 739,23
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
438	BA.CZ.A.3 05.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Cordolo in testa ai diaframmi 4 * 4,9 * 2 2 * 14,6 * 2  Totale  Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA04 Euro <b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>  Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 767,74 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	m <sup>2</sup>							
				4,00	4,90		2,00	39,20		
				2,00	14,60		2,00	58,40		
								97,60	17,82	1 739,23
										1 739,23
										1 739,23
										3 478,46
										3 478,46
										<b>3 478,46</b>
										3 478,46
										3 478,46
										3 478,46

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
439	BA.CZ.A.3 05.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Cordolo in testa ai diaframmi 4 * 4,9 * 2 2 * 15 * 2	m <sup>2</sup>	4,00	4,90		2,00	39,20	17,82	1 767,74
		Totale		2,00	15,00		2,00	60,00		
								99,20		1 767,74
		Totale Uscita lato binario pari Euro								1 767,74
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								1 767,74
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								1 767,74
		Totale FA03 Euro								1 767,74
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>1 767,74</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								1 767,74
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 767,74
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 767,74
		1 771,40 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
440	IT.TB.L.1103.F	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 8, SDR 34, Area UD collettore d. 315 mm tratto T2-T3 20 tratto T3-T4 40 tratto T4-T8 1 tratto T8-F9 (NV09) 22 tratto F9 (NV09)-scarico 2  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  1 830,57 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m							
					20,00			20,00		
					40,00			40,00		
					1,00			1,00		
					22,00			22,00		
					2,00			2,00		
								85,00	20,84	1 771,40
										1 771,40
										1 771,40
										1 771,40
										<b>1 771,40</b>
										1 771,40
										1 771,40
										1 771,40

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
441	BA.CZ.A.3 10.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Rete acciaio del tipo B 450 C Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz Soletta 2 * 6,6 * 26,7 * 5,3								
		Totale	kg	2,00	6,60	26,70	5,30	1 867,93	0,98	1 830,57
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro						1 867,93		1 830,57
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								1 830,57
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								1 830,57
		Totale FA05A Euro								1 830,57
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>1 830,57</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								1 830,57
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 830,57
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 830,57
		1 855,00 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
442	BA.PS.A.3 32.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di cancelli a battente, in acciaio Muro di recinzione: cancelli, peso 350kg 2 * 350								
		Totale	kg	2,00	350,00			700,00		
								700,00	2,65	
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								1 855,00
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 855,00
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 855,00
		Totale FA02A Euro								1 855,00
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>1 855,00</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								1 855,00
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 855,00
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 855,00
		1 873,04 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
443	FA.SO.C.3101.G	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: H= 24 cm (4+16+4) per luci nette da m 5,01 a m 6,00 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz 6 * 5,4			6,00	5,40				
		Totale	m <sup>2</sup>					32,40		1 873,04
								32,40	57,81	1 873,04
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								1 873,04
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								1 873,04
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								1 873,04
		Totale FA05A Euro								1 873,04
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>1 873,04</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								1 873,04
		Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico FA01								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
444	FA.SO.C.3101.G	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: H= 24 cm (4+16+4) per luci nette da m 5,01 a m 6,00 Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz 6 * 5,4			6,00	5,40				
		Totale	m <sup>2</sup>				32,40			
							32,40	57,81	1 873,04	
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro							1 873,04	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							1 873,04	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							1 873,04	
		Totale FA01 Euro							1 873,04	
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>							<b>1 873,04</b>	
		Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro							1 873,04	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							3 746,08	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							3 746,08	
		1 978,88 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
445	BA.MT.A.3001.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura superficie per 0.50 metri di profondità 1546 * 0,5	m <sup>3</sup>			1 546,00	0,50	773,00	2,56	1 978,88
		Totale						773,00		
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro								1 978,88
		Totale Sistemazioni esterne Euro								1 978,88
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								1 978,88
		Totale FA03 Euro								1 978,88
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>1 978,88</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								1 978,88
		Totale LAVORI A CORPO Euro								1 978,88
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								1 978,88
		2 002,28 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
446	FA.PV.B.3 12.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di pavimenti, con lastre a base di marmi per interni ed esterni con lastre a base di marmi , spessore 2 cm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Pavimento flottante 1 * 4,14 * 6,6								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00	4,14	6,60				
							27,32			
							27,32	73,29	2 002,28	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							2 002,28	
		Totale Opere di finitura interne Euro							2 002,28	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							2 002,28	
		Totale FA05A Euro							2 002,28	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>2 002,28</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							2 002,28	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbicato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì

FA4 - Opere di finitura interne

FA10002 - Fabbicato PGEP in ambito Fermata Amorosì

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
447	FA.PV.B.3 12.A	Opere di finitura interne Fabbicato PGEP in ambito Fermata Amorosì Fornitura e posa in opera di pavimenti, con lastre a base di marmi per interni ed esterni con lastre a base di marmi , spessore 2 cm Fermata Amorosì - Fabb. PGEP(A) - Finiture interne Pavimento flottante 1 * 4,14 * 6,6								
		Totale	m²	1,00	4,14	6,60		27,32		2 002,28
								27,32	73,29	2 002,28
		Totale Fabbicato PGEP in ambito Fermata Amorosì Euro								2 002,28
		Totale Opere di finitura interne Euro								2 002,28
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								2 002,28
		Totale FA02A Euro								2 002,28
		<b>Totale FA02 - Fabbicato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro</b>								<b>2 002,28</b>
		Totale Fabbicato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro								2 002,28
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 004,56
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 004,56
		2 037,85								
		LAVORI A CORPO								
		Fermata Amorosì - Fabbicato tecnologico								
		00001 - Generico								
		Generico								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
448	FA.PV.B.3102.C	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Pavimento di gres fine porcellanato, con piastrelle 30 x 30 cm (superficie rustica) Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Piano sottopasso Pavimento tipo B3 Locale BT 6,5 * 4,5			6,50	4,50				
		Totale	m <sup>2</sup>				29,25			
							29,25	69,67	2 037,85	
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro							2 037,85	
		Totale Opere di finitura interne Euro							2 037,85	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							2 037,85	
		Totale Generico Euro							2 037,85	
		Totale 00001 - Generico Euro							2 037,85	
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>							<b>2 037,85</b>	
		Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro							2 037,85	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							2 037,85	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							2 037,85	
		2 049,06 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA4 - Opere di finitura interne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
449	FA.VS.A.3100.C	Opere di finitura interne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture interne Vespaio aerato 8,4 * 6,6			8,40	6,60				
		Totale	m <sup>2</sup>				55,44			
							55,44	36,96	2 049,06	
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							2 049,06	
		Totale Opere di finitura interne Euro							2 049,06	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							2 049,06	
		Totale FA02A Euro							2 049,06	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>2 049,06</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							2 049,06	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							2 049,06	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							2 049,06	
		2 059,11 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
450	OM.SO.C.3 01.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di pavimento tecnico: piano di calpestio in laminato plastico antistatico e controplaccaggio in laminato plastico Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Pavimento tecnico 4,14 * 6,6  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>		4,14	6,60				
							27,32			
							27,32	75,37		2 059,11
										2 059,11
										2 059,11
										2 059,11
										<b>2 059,11</b>
										2 059,11

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
451	OM.SO.C.3 01.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di pavimento tecnico: piano di calpestio in laminato plastico antistatico e controplaccaggio in laminato plastico Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture interne Pavimento tecnico 4,14 * 6,6			4,14	6,60				
		Totale	m <sup>2</sup>				27,32			
							27,32	75,37	2 059,11	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro							2 059,11	
		Totale Opere di finitura interne Euro							2 059,11	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							2 059,11	
		Totale FA02A Euro							2 059,11	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di            soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>2 059,11</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							2 059,11	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							4 118,22	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							4 118,22	
		2 074,12 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
452	FA.SE.A.3 09.C	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per serratura speciale con maniglione antipanico Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne P8 1 * 2,4 * 2,2 P9 4 * 0,9 * 2,2								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00		2,40	2,20	5,28		
				4,00		0,90	2,20	7,92		
								13,20	157,13	2 074,12
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro								2 074,12
		Totale Opere di finitura interne Euro								2 074,12
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								2 074,12
		Totale Generico Euro								2 074,12
		Totale 00001 - Generico Euro								2 074,12
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>								<b>2 074,12</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro								2 074,12
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 074,12
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 074,12
		2 077,36 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
453	FA.VS.A.3100.A	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza fino a 16 cm Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Piano sottopasso Pavimento tipo B1.3 ATRIO 5,7 * 4,61 PREDISPOSIZIONE PER SPAZIO COMMERCIALE 26,0747 PREDISPOSIZIONE PER SERVIZI IGIENICI 17,2229  Totale  Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale Generico Euro Totale 00001 - Generico Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>  Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  2 088,00 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	m <sup>2</sup>		5,70 26,07 17,22	4,61		26,28 26,07 17,22 <u>69,57</u>	29,86	2 077,36 2 077,36 2 077,36 2 077,36 2 077,36 <b>2 077,36</b>  2 077,36 2 077,36 2 077,36

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
454	OM.ME.C.3 25.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari Fornitura e posa in opera di scala in ferro Ringhiera della scala - 25 kg/ml 6 * 4,8 * 25								
		Totale	kg	6,00	4,80		25,00	720,00		
								720,00	2 088,00	
		Totale Uscita lato binario dispari Euro							2 088,00	
		Totale Opere di finitura interne Euro							2 088,00	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							2 088,00	
		Totale FA03 Euro							2 088,00	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>							<b>2 088,00</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							2 088,00	
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA4 - Opere di finitura interne

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
455	OM.ME.C.3 25.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Fornitura e posa in opera di scala in ferro Ringhiera della scala - 25 kg/ml 6 * 4,8 * 25								
		Totale	kg	6,00	4,80		25,00	720,00		
								720,00	2,90	2 088,00
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro								2 088,00
		Totale Opere di finitura interne Euro								2 088,00
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								2 088,00
		Totale FA04 Euro								2 088,00
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+ 200,00 Euro</b>								<b>2 088,00</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								2 088,00
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 176,00
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 176,00
		2 091,01 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
456	BA.CZ.A.3 02.D	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Muro di recinzione: cls fondazione 130,4 * 0,7 * 0,3	m³		130,40	0,70	0,30	27,38	76,37	2 091,01
		Totale						27,38		2 091,01
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Euro							2 091,01	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							2 091,01	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							2 091,01	
		Totale FA02A Euro							2 091,01	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro</b>							<b>2 091,01</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro							2 091,01	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							2 091,01	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							2 091,01	
		2 108,16 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
457	BA.MT.A.3001.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura superficie per 0.50 metri di profondità 1647 * 0,5	m <sup>3</sup>			1 647,00	0,50	823,50	2,56	
		Totale						823,50		
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								2 108,16
		Totale Sistemazioni esterne Euro								2 108,16
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2 108,16
		Totale FA04 Euro								2 108,16
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+ 200,00 Euro</b>								<b>2 108,16</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								2 108,16
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 108,16
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 108,16
		2 109,89 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
458	BA.CZ.A.3 04.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz FAB. PGEP TIPO A - CASSEFORME FONDAZIONI Travi di fondazione 150x100 4 * 23,7 * 0,5 4 * 22,9 * 0,5 4 * 4,8 * 0,5 4 * 5,6 * 0,5 Trave 30x50 8 * 4,8 * 0,5 Totale Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di            soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico FA01	m <sup>2</sup>							
				4,00	23,70	0,50		47,40		
				4,00	22,90	0,50		45,80		
				4,00	4,80	0,50		9,60		
				4,00	5,60	0,50		11,20		
				8,00	4,80	0,50		19,20		
								133,20	15,84	2 109,89
										2 109,89
										2 109,89
										2 109,89
										<b>2 109,89</b>
										2 109,89

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
459	BA.CZ.A.3 04.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz Travi di fondazione 150x100 4 * 23,7 * 0,5 4 * 22,9 * 0,5 4 * 4,8 * 0,5 4 * 5,6 * 0,5 Trave 30x50 8 * 4,8 * 0,5								
		Totale	m <sup>2</sup>	8,00	4,80	0,50		19,20		
								133,20	15,84	2 109,89
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								2 109,89
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								2 109,89
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								2 109,89
		Totale FA01 Euro								2 109,89
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>2 109,89</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								2 109,89
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 219,78
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 219,78
		2 122,73 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10102 - Fondazione antenna GSM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
460	BA.CZ.A.3 09.B	Sistemazioni esterne Fondazione antenna GSM Acciaio in barre del tipo B 450 C Piazzale soccorso km 25+135 - Fondaz Antenna GSM Fondazione antenna BTS - inc. = 100 kg/mc 100 * 4,5 * 4,5 * 0,8 100 * 2,5 * 2,5 * 1,5								
		Totale	kg	100,00	4,50	4,50	0,80	1 620,00		
				100,00	2,50	2,50	1,50	937,50		
								2 557,50	0,83	2 122,73
		Totale Fondazione antenna GSM Euro								2 122,73
		Totale Sistemazioni esterne Euro								2 122,73
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2 122,73
		Totale FA05A Euro								2 122,73
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>2 122,73</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								2 122,73
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10101 - Fondazione antenna GSM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
461	BA.CZ.A.3 09.B	Sistemazioni esterne Fondazione antenna GSM Acciaio in barre del tipo B 450 C Fermata Amorosi - Piazzale Area Soccorso - Fondaz. antenna GSM Fondazione antenna BTS - inc. = 100 kg/mc 100 * 4,5 * 4,5 * 0,8 100 * 2,5 * 2,5 * 1,5								
		Totale	kg	100,00 100,00	4,50 2,50	4,50 2,50	0,80 1,50	1 620,00 937,50	0,83	2 122,73
		Totale Fondazione antenna GSM Euro								2 122,73
		Totale Sistemazioni esterne Euro								2 122,73
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2 122,73
		Totale FA02A Euro								2 122,73
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>2 122,73</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								2 122,73
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 245,46
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 245,46
		2 132,96 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA4 - Opere di finitura interne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
462	FA.VS.A.3100.C	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne Vespaio aerato 10,2 * 6,6 A dedurre BOTOLA SMONTAGGIO -1 * 3,1 * 3,1  Totale	m <sup>2</sup>		10,20	6,60		67,32		
				-1,00	3,10	3,10		-9,61		
								57,71	36,96	2 132,96
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								2 132,96
		Totale Opere di finitura interne Euro								2 132,96
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								2 132,96
		Totale FA02A Euro								2 132,96
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>2 132,96</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								2 132,96
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 132,96
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 132,96
		2 146,64 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
463	FA.VS.A.3100.C	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Vespaio aerato 8,8 * 6,6  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura interne Euro	m <sup>2</sup>		8,80	6,60				
							58,08			
							58,08	36,96	2 146,64	
									2 146,64	
									2 146,64	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA4 - Opere di finitura interne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
464	FA.VS.A.3100.C	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne Vespaio aerato 8,8 * 6,6			8,80	6,60				
		Totale	m <sup>2</sup>				58,08			
							58,08	36,96	2 146,64	
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro							2 146,64	
		Totale Opere di finitura interne Euro							2 146,64	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							4 293,28	
		Totale FA05A Euro							4 293,28	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>4 293,28</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							4 293,28	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							4 293,28	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							4 293,28	
		2 177,24 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
465	VA.IF0H.A01.11.0001	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Rivestimento di scarpate di rilevati e trincee ferroviarie o stradali mediante uno strato di terreno vegetale, da provvedersi a cura Vegetale 79 * 13 Totale	m <sup>2</sup>		79,00	13,00				
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro					1 027,00			2 177,24
		Totale Sistemazioni esterne Euro					1 027,00	2,12		2 177,24
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2 177,24
		Totale FA02A Euro								2 177,24
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>2 177,24</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								2 177,24
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 177,24
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 177,24
		2 187,24 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
466	BA.CZ.A.3 02.D	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Muro di recinzione: casseri elevazione (casseri frontali, campi da 12m) 12 * 0,3 * 0,7 Muro di recinzione: cls elevazione 130,4 * 0,3 * 0,7 Muro di recinzione: cls elevazione (detrazione aperture cancelli) -2 * 3 * 0,3 * 0,7 Totale	m <sup>3</sup>	12,00	130,40	0,30	0,70	2,52	76,37	2 187,24
				-2,00	3,00	0,30	0,70	-1,26		
								28,64		2 187,24
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								2 187,24
		Totale Sistemazioni esterne Euro								2 187,24
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2 187,24
		Totale FA02A Euro								2 187,24
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>2 187,24</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								2 187,24
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 187,24
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 187,24
		2 189,53 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO			
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
467	BA.CZ.A.3 02.D	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Cordolo in testa ai pali 2 * 4,9 * 1,4 * 0,6 14,6 * 1,4 * 1	m <sup>3</sup>	2,00	4,90	1,40	0,60	8,23	76,37	2 189,53			
													20,44
		Totale											28,67
		Totale Uscita lato binario dispari Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro											

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO			
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
468	BA.CZ.A.3 02.D	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Cordolo in testa ai pali 2 * 4,9 * 1,4 * 0,6 14,6 * 1,4 * 1	m <sup>3</sup>	2,00	4,90	1,40	0,60	8,23	76,37	2 189,53			
								14,60			1,40	1,00	20,44
		Totale											28,67
		Totale Uscita lato binario pari Euro								2 189,53			
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								2 189,53			
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								4 379,06			
		Totale FA03 Euro								4 379,06			
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>4 379,06</b>			
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								4 379,06			
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 379,06			
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 379,06			
		2 192,90 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04											



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
469	GC.IP.A.6 01.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2 fodere 2 * 12,2 * 5,6 2 * 4,9 * 5,6								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	12,20		5,60	136,64		
				2,00	4,90		5,60	54,88		
								191,52	11,45	2 192,90
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro								2 192,90
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								2 192,90

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
470	GC.IP.A.6 01.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2 fodere 2 * 12,2 * 5,6 2 * 4,9 * 5,6  Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	12,20		5,60	136,64		
				2,00	4,90		5,60	54,88		
								191,52	11,45	2 192,90
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								2 192,90
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								2 192,90
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								4 385,80
		Totale FA04 Euro								4 385,80
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>4 385,80</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								4 385,80
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 385,80
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 385,80
		2 241,02 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
471	FA.IT.C.3 01.A	Opere di finitura esterne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Intonaco resistente al fuoco a base di materiali isolanti, a superficie rustica, con vermiculite Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura esterne Tipo M5 4 * 4,5 * 12 A dedurre P9 -4 * 0,9 * 2,2 Totale parziale	m <sup>2</sup>	4,00	4,50		12,00	216,00	10,77	2 241,02
				-4,00		0,90	2,20	-7,92		
		Totale					208,08			2 241,02
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro								2 241,02
		Totale Opere di finitura esterne Euro								2 241,02
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								2 241,02
		Totale Generico Euro								2 241,02
		Totale 00001 - Generico Euro								2 241,02
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>								<b>2 241,02</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro								2 241,02
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 241,02
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 241,02
		2 266,17 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
472	BA.CZ.A.3 05.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz Pilastrini 12 * 3,75 * 0,3 12 * 3,75 * 0,4 Cordolo 2 * 7 * 0,55 2 * 6,6 * 0,55 2 * 8,8 * 0,55 2 * 8,1 * 0,55 Travi di bordo 2 * 8,4 * 0,16 2 * 8,4 * 0,3 2 * 7,8 * 0,16 2 * 5,8 * 0,16 2 * 5,8 * 0,3 2 * 6,6 * 0,16 Soletta 7,4 * 5,6 2 * 8,4 * 0,1 2 * 6,6 * 0,1								
		Totale	m <sup>2</sup>	12,00	3,75	0,30	13,50			
				12,00	3,75	0,40	18,00			
				2,00	7,00	0,55	7,70			
				2,00	6,60	0,55	7,26			
				2,00	8,80	0,55	9,68			
				2,00	8,10	0,55	8,91			
				2,00	8,40	0,16	2,69			
				2,00	8,40	0,30	5,04			
				2,00	7,80	0,16	2,50			
				2,00	5,80	0,16	1,86			
				2,00	5,80	0,30	3,48			
				2,00	6,60	0,16	2,11			
					7,40	5,60	41,44			
				2,00	8,40	0,10	1,68			
				2,00	6,60	0,10	1,32			
							127,17			
								17,82	2 266,17	
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							2 266,17	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							2 266,17	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							2 266,17	
		Totale FA02A Euro							2 266,17	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>2 266,17</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							2 266,17	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							2 266,17	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							2 266,17	
		2 268,34								
		LAVORI A CORPO								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
473	BA.CZ.A.3 01.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) magrone fossi di guardia rivestiti FT1 (area magrone 0.26 mq da autocad) 136 * 0,26  Totale	m <sup>3</sup>		136,00	0,26		35,36	64,15	2 268,34
							35,36			2 268,34
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								2 268,34
		Totale Sistemazioni esterne Euro								2 268,34
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2 268,34
		Totale FA04 Euro								2 268,34
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>2 268,34</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								2 268,34
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 268,34
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 268,34
		2 271,96 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10102 - Fondazione antenna GSM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
474	BA.CZ.A.3 01.D	Sistemazioni esterne Fondazione antenna GSM Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Piazzale soccorso km 25+135 - Fondaz Antenna GSM - Calcestruzzo Fondazione antenna GSM 5 * 5 * 0,8 2,5 * 2,5 * 1,5			5,00 2,50	5,00 2,50	0,80 1,50	20,00 9,38		
		Totale	m <sup>3</sup>				29,38	77,33		2 271,96
		Totale Fondazione antenna GSM Euro								2 271,96
		Totale Sistemazioni esterne Euro								2 271,96
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2 271,96
		Totale FA05A Euro								2 271,96
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>2 271,96</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								2 271,96
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10101 - Fondazione antenna GSM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
475	BA.CZ.A.3 01.D	Sistemazioni esterne Fondazione antenna GSM Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Fermata Amorosi - Piazzale Area Soccorso - Fondaz. antenna GSM CLS FONDAZIONE ANTENNA Fondazione antenna GSM 5 * 5 * 0,8 2,5 * 2,5 * 1,5  Totale Totale Fondazione antenna GSM Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  2 272,87 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>3</sup>		5,00 2,50	5,00 2,50	0,80 1,50	20,00 9,38 <u>29,38</u>	77,33	2 271,96 2 271,96 2 271,96 2 271,96 <b>2 271,96</b> 2 271,96 4 543,92 4 543,92



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
476	BA.CZ.A.3 09.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Acciaio in barre del tipo B 450 C Muro di recinzione: armatura fondazione (incidenza 100kg/mc) 100 * 130,4 * 0,7 * 0,3		100,00	130,40	0,70	0,30	2 738,40		
		Totale	kg					2 738,40	0,83	2 272,87
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								2 272,87
		Totale Sistemazioni esterne Euro								2 272,87
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2 272,87
		Totale FA02A Euro								2 272,87
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>2 272,87</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								2 272,87
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 272,87
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 272,87
		2 280,56 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
477	FA.SE.A.3 09.B	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di porte antincendio, omologate a 120 minuti Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne P8 1 * 2,4 * 2,2 P9 4 * 0,9 * 2,2								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00 4,00		2,40 0,90	2,20 2,20	5,28 7,92 <u>13,20</u>	172,77	2 280,56
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								2 280,56
		Totale Opere di finitura interne Euro								2 280,56
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								2 280,56
		Totale Generico Euro								2 280,56
		Totale 00001 - Generico Euro								2 280,56
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>2 280,56</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								2 280,56
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 280,56
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 280,56
		2 315,17 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
478	BA.CZ.A.3 04.A	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Paratia di imbocco: cassero cordolo pali 2 * 3,17 * 1 Paratia di imbocco: cassero cordolo pali 2 * 2,35 * 1,64 Paratia di imbocco: cassero cordolo pali 2 * 5,4 * 1,77 Paratia di imbocco: cassero cordolo pali 2 * 3,6 * 2,2 Paratia di imbocco: cassero cordolo pali 2 * 3,6 * 2,16 Paratia di imbocco: cassero cordolo pali 2 * 4,98 * 1,7 Paratia di imbocco: cassero cordolo pali (veletta) 2 * 26,27 * 0,6 Paratia di imbocco: casseri fondazione continua lato pali 22,1 * 1,5  Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	3,17		1,00	6,34		
				2,00	2,35		1,64	7,71		
				2,00	5,40		1,77	19,12		
				2,00	3,60		2,20	15,84		
				2,00	3,60		2,16	15,55		
				2,00	4,98		1,70	16,93		
				2,00	26,27		0,60	31,52		
					22,10		1,50	33,15		
								146,16	15,84	2 315,17
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								2 315,17
		Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro								2 315,17
		Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro								2 315,17
		Totale FA05A Euro								2 315,17
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>2 315,17</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								2 315,17
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 315,17
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 315,17
		2 338,93 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
479	FA.PV.B.3 02.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia, con piastrelle antisdrucchiolevoli ad alta compressione idraulica Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Sistemaz esterne Marciapiede 2 * 29,8 * 1,35 2 * 7 * 1,35 Totale Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di            soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato            Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>							
				2,00	29,80	1,35	80,46			
				2,00	7,00	1,35	18,90			
							99,36	23,54	2 338,93	
									2 338,93	
									2 338,93	
									2 338,93	
									<b>2 338,93</b>	
									2 338,93	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
480	FA.PV.B.3 02.A	Sistemazioni esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia, con piastrelle antisdrucchiolevoli ad alta compressione idraulica Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Sistemaz esterne Marciapiede 2 * 29,8 * 1,35 2 * 7 * 1,35 Totale	m <sup>2</sup>							
				2,00	29,80	1,35	80,46			
				2,00	7,00	1,35	18,90			
							99,36	23,54	2 338,93	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro							2 338,93	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							2 338,93	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							2 338,93	
		Totale FA02A Euro							2 338,93	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di            soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>2 338,93</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							2 338,93	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							4 677,86	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							4 677,86	
		2 345,46 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA4 - Opere di finitura interne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
481	FA.IP.B.3 02.A	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Formazione di uno strato protettivo sui manti impermeabili, dello spessore non inferiore a 18 mm Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne Impermeabilizzazione stazione di pompaggio e vasca interrata Esterna 26,7 * 6,6 Maggiorazione 10% per porzioni verticali e risvolti 0,1 * 176,22  Totale  Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  2 381,76 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>	0,10	26,70	6,60	176,22	12,10	2 345,46	
							176,22			
							17,62			
							193,84			
									2 345,46	
									2 345,46	
									2 345,46	
									2 345,46	
									<b>2 345,46</b>	
									2 345,46	
									2 345,46	
									2 345,46	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
482	BA.CZ.A.3 01.D	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Fossi di guardia: rivestimento (area 0.33mq da CAD) 52,3 * 0,33 Canalette 40*40: base 2 * 13 * 0,1 * 0,6 Canalette 40*40: pareti 4 * 13 * 0,1 * 0,6 1 * 25,3 * 0,35								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	52,30	0,10	0,33	17,26		
				4,00	13,00	0,10	0,60	1,56		
				1,00	13,00	0,10	0,60	3,12		
					25,30		0,35	8,86		
								30,80	77,33	
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								
		Totale Sistemazioni esterne Euro							2 381,76	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							2 381,76	
		Totale FA02A Euro							2 381,76	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>2 381,76</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							2 381,76	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							2 381,76	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							2 381,76	
		2 400,31								
		LAVORI A CORPO								
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi								
		FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
483	BA.CZ.A.3 02.D	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Muro di recinzione: elevazione 130,4 * 0,3 * 0,7 Muro di recinzione: elevazione (detrazione aperture cancelli) -2 * 3 * 0,3 * 0,7 Muro di recinzione: elevazione 25,3 * 0,3 * 0,7			130,40	0,30	0,70	27,38		
				-2,00	3,00	0,30	0,70	-1,26		
					25,30	0,30	0,70	5,31		
		Totale	m <sup>3</sup>					31,43	76,37	2 400,31
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Euro								2 400,31
		Totale Sistemazioni esterne Euro								2 400,31
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2 400,31
		Totale FA02A Euro								2 400,31
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro</b>								<b>2 400,31</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro								2 400,31
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 400,31
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 400,31
		2 430,90 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì FA02A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
484	FA.SO.C.3101.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: H= 20 cm (4+12+4) per luci fino a m 4,00 Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz 2 * 6 * 3,75								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	6,00	3,75	45,00			
							45,00	54,02	2 430,90	
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro							2 430,90	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							2 430,90	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							2 430,90	
		Totale FA02A Euro							2 430,90	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>2 430,90</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							2 430,90	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							2 430,90	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							2 430,90	
		2 452,03								
		LAVORI A CORPO								
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)								
		FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
485	BA.CZ.A.3 04.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz Travi di fondazione 150x100 4 * 27,9 * 0,5 4 * 27,1 * 0,5 4 * 4,8 * 0,5 4 * 5,6 * 0,5 Trave 30x50 10 * 4,8 * 0,5  Totale	m <sup>2</sup>							
				4,00	27,90	0,50	55,80			
				4,00	27,10	0,50	54,20			
				4,00	4,80	0,50	9,60			
				4,00	5,60	0,50	11,20			
				10,00	4,80	0,50	24,00			
							154,80	15,84	2 452,03	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							2 452,03	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							2 452,03	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							2 452,03	
		Totale FA05A Euro							2 452,03	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>2 452,03</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							2 452,03	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							2 452,03	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							2 452,03	
		2 459,57 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
486	FA.IP.B.3 02.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Formazione di uno strato protettivo sui manti impermeabili, dello spessore non inferiore a 18 mm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Impermeabilizzazione sotto pavimento 27,1 * 7 Maggiorazione 10% per porzioni verticali e risvolti 0,1 * 189,7 A dedurre Basamento GE -1 * 3 * 1,8  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>							
				0,10	27,10	7,00	189,70	189,70		
							189,70	18,97		
				-1,00	3,00	1,80		-5,40		
							203,27		12,10	
									2 459,57	
									2 459,57	
									2 459,57	
									2 459,57	
									<b>2 459,57</b>	
									2 459,57	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
487	FA.IP.B.3 02.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Formazione di uno strato protettivo sui manti impermeabili, dello spessore non inferiore a 18 mm Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture interne Impermeabilizzazione sotto pavimento 27,1 * 7 Maggiorazione 10% per porzioni verticali e risvolti 0,1 * 189,7 A dedurre Basamento GE -1 * 3 * 1,8	m <sup>2</sup>		27,10	7,00		189,70	12,10	2 459,57
				0,10			189,70	18,97		
				-1,00	3,00	1,80		-5,40		
		Totale						203,27		
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								2 459,57
		Totale Opere di finitura interne Euro								2 459,57
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								2 459,57
		Totale FA02A Euro								2 459,57
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>2 459,57</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								2 459,57
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 919,14
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 919,14
		2 475,95 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
488	BA.CZ.A.3 04.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Fossi di guardia: casseri 2 * 52,3 * 0,705 Canalette 40*40: casseri base 4 * 0,6 * 0,1 Canalette 40*40: casseri pareti 4 * 13 * 0,6 1 * 25,3 * 2								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	52,30		0,71	74,27		
				4,00		0,60	0,10	0,24		
				4,00	13,00	0,60		31,20		
				1,00	25,30		2,00	50,60		
								156,31	15,84	
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì Euro								2 475,95
		Totale Sistemazioni esterne Euro								2 475,95
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2 475,95
		Totale FA02A Euro								2 475,95
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro</b>								<b>2 475,95</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì Euro								2 475,95
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 475,95
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 475,95
		2 492,89								
		LAVORI A CORPO								
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì								
		FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
489	IT.ID.C.2 09.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). pozzetti 50x50 11,67 prolunghe pozzetti 50x50 12,5  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  2 497,37 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>		11,67 12,50			11,67 12,50 24,17	103,14	2 492,89 2 492,89 2 492,89 2 492,89 <b>2 492,89</b> 2 492,89 2 492,89 2 492,89

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
490	GC.RV.A.6 05.A	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp. Paratia di imbocco: spritz su pali sp. 10cm 10 * 5,22 * 3,18 Paratia di imbocco: spritz su pali sp. 10cm 10 * 5,4 * 5,18 Paratia di imbocco: spritz su pali sp. 10cm 10 * 3,6 * 7,18 Paratia di imbocco: spritz su pali sp. 10cm 10 * 3,6 * 9,18 Paratia di imbocco: spritz su pali sp. 10cm 10 * 5 * 11,12								
		Totale	m <sup>2</sup>	10,00	5,22		3,18	166,00		
				10,00	5,40		5,18	279,72		
				10,00	3,60		7,18	258,48		
				10,00	3,60		9,18	330,48		
				10,00	5,00		11,12	556,00		
								1 590,68	1,57	
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								2 497,37
		Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro								2 497,37
		Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro								2 497,37
		Totale FA05A Euro								2 497,37
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>2 497,37</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								2 497,37
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 497,37
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 497,37
		2 505,49								
		LAVORI A CORPO								
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi								
		FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
491	BA.CZ.A.3 01.D	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz - CLS TRAVI DI FONDAZIONE Travi di fondazione 150x100 2 * 9,6 * 1,5 * 0,5 2 * 8,8 * 0,7 * 0,5 2 * 4,8 * 1,5 * 0,5 2 * 5,6 * 0,7 * 0,5 Trave 30x50 4,8 * 0,3 * 0,5  <div style="text-align: right;">Totale</div>	m <sup>3</sup>							
				2,00	9,60	1,50	0,50	14,40		
				2,00	8,80	0,70	0,50	6,16		
				2,00	4,80	1,50	0,50	7,20		
				2,00	5,60	0,70	0,50	3,92		
					4,80	0,30	0,50	0,72		
								32,40	77,33	2 505,49
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								2 505,49
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								2 505,49
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								2 505,49
		Totale FA02A Euro								2 505,49
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>2 505,49</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								2 505,49
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 505,49
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 505,49
		2 527,92								
		LAVORI A CORPO								
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi								
		FA02A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
492	BA.CZ.A.3 01.D	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Muro di recinzione: fondazione 130,4 * 0,7 * 0,3 Muro di recinzione: fondazione 25,3 * 0,3 * 0,7	m <sup>3</sup>		130,40	0,70	0,30	27,38	77,33	2 527,92
		Totale			25,30	0,30	0,70	5,31		
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro						32,69		
		Totale Sistemazioni esterne Euro								2 527,92
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2 527,92
		Totale FA02A Euro								2 527,92
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>2 527,92</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								2 527,92
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 527,92
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 527,92
		2 553,75 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
493	FA.IT.A.3 03.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Intonaco civile, per interni, con malta di calce spenta e pozzolana Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Muri divisorii interni 10 * 6 * 3,75								
		Totale	m <sup>2</sup>	10,00	6,00		3,75	225,00		
								225,00	11,35	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								2 553,75
		Totale Opere di finitura interne Euro								2 553,75
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								2 553,75
		Totale FA05A Euro								2 553,75
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>2 553,75</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								2 553,75
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA4 - Opere di finitura interne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
494	FA.IT.A.3 03.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Intonaco civile, per interni, con malta di calce spenta e pozzolana Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture interne Muri divisorii interni 10 * 6 * 3,75	m <sup>2</sup>	10,00	6,00		3,75	225,00	11,35	2 553,75
		Totale						225,00		
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro							2 553,75	
		Totale Opere di finitura interne Euro							2 553,75	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							2 553,75	
		Totale FA02A Euro							2 553,75	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>2 553,75</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							2 553,75	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							5 107,50	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							5 107,50	
		2 609,27 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
495	BA.CZ.A.3 09.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Acciaio in barre del tipo B 450 C								
		Muro di recinzione: armatura elevazione (incidenza 100kg/mc) 100 * 130,4 * 0,3 * 0,7		100,00	130,40	0,30	0,70	2 738,40		
		Muro di recinzione: armatura elevazione (incidenza 100kg/mc); detrazione aperture cancelli 100 * -6 * 0,3 * 0,7		100,00	-6,00	0,30	0,70	-126,00		
		Muro di recinzione: armatura elevazione (incidenza 100kg/mc) 100 * 25,3 * 0,3 * 0,7		100,00	25,30	0,30	0,70	531,30		
		Totale	kg					3 143,70	0,83	
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								
		Totale Sistemazioni esterne Euro								
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								
		Totale FA02A Euro								
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>2 609,27</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							2 609,27	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							2 609,27	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							2 609,27	
		2 612,62 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
496	BA.CZ.A.3 02.D	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Muro recinzione con rete 162,9 * 0,3 * 0,7	m <sup>3</sup>		162,90	0,30	0,70	34,21	76,37	2 612,62
		Totale						34,21		2 612,62
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro							2 612,62	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							2 612,62	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							2 612,62	
		Totale FA03 Euro							2 612,62	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>							<b>2 612,62</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							2 612,62	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							2 612,62	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							2 612,62	
		2 639,36 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
497	BA.MT.A.3001.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura Scotico per 50cm 2062 * 0,5	m <sup>3</sup>		2 062,00		0,50	1 031,00	2,56	2 639,36
		Totale						1 031,00		
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								2 639,36
		Totale Sistemazioni esterne Euro								2 639,36
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2 639,36
		Totale FA02A Euro								2 639,36
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>2 639,36</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								2 639,36
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 639,36
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 639,36
		2 643,17 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
498	BA.CZ.A.3 02.D	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Muro recinzione con rete 164,8 * 0,3 * 0,7			164,80	0,30	0,70	34,61		
		Totale	m <sup>3</sup>					34,61	76,37	2 643,17
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								2 643,17
		Totale Sistemazioni esterne Euro								2 643,17
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2 643,17
		Totale FA04 Euro								2 643,17
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>2 643,17</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								2 643,17
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 643,17
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 643,17
		2 645,46 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
499	BA.CZ.A.3 01.D	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Muro recinzione con rete 162,9 * 0,7 * 0,3	m <sup>3</sup>		162,90	0,70	0,30	34,21	77,33	2 645,46
		Totale						34,21		2 645,46
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro							2 645,46	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							2 645,46	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							2 645,46	
		Totale FA03 Euro							2 645,46	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>							<b>2 645,46</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							2 645,46	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							2 645,46	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							2 645,46	
		2 676,39 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
500	BA.CZ.A.3 01.D	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Muro recinzione con rete 164,8 * 0,7 * 0,3	m <sup>3</sup>		164,80	0,70	0,30	34,61	77,33	2 676,39
		Totale						34,61		2 676,39
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								2 676,39
		Totale Sistemazioni esterne Euro								2 676,39
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2 676,39
		Totale FA04 Euro								2 676,39
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>2 676,39</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								2 676,39
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 676,39
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 676,39
		2 740,00 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
501	BA.CZ.A.3 05.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Muro di sottoscarpa tipo B: casseri elevazione 2 * 19,22 * 4								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	19,22		4,00	153,76		
								153,76	17,82	2 740,00
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								2 740,00
		Totale Sistemazioni esterne Euro								2 740,00
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								2 740,00
		Totale FA02A Euro								2 740,00
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>2 740,00</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								2 740,00
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 740,00
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 740,00
		2 819,32 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
502	FA.PV.B.3 12.C	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Sovrapprezzo alle sottovoci FA.PV.B.312.A,B per ogni 0,5 cm di maggiore spessore delle lastre fino ad un massimo di 5 cm Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne Pavimento flottante 10,2 * 6,6 * 6 A dedurre BOTOLA SMONTAGGIO -1 * 3,1 * 3,1			10,20	6,60	6,00	403,92		
		Totale	m <sup>2</sup>	-1,00	3,10	3,10		-9,61		
								394,31	7,15	2 819,32
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								2 819,32
		Totale Opere di finitura interne Euro								2 819,32
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								2 819,32
		Totale FA02A Euro								2 819,32
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>2 819,32</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								2 819,32
		Totale LAVORI A CORPO Euro								2 819,32
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								2 819,32
		2 835,43 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
503	BA.CZ.A.3 01.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) magrone fossi di guardia rivestiti FT1 (area magrone 0.26 mq da autocad) 170 * 0,26  Totale Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+ 246,00 Euro</b> Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  2 859,98 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>3</sup>		170,00	0,26		44,20 44,20	64,15	2 835,43 2 835,43 2 835,43 2 835,43 <b>2 835,43</b> 2 835,43 2 835,43 2 835,43

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
504	BA.MU.A.3 24.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz 3 * 6 * 0,2 * 3,75 Totale Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico FA01	m <sup>3</sup>	3,00	6,00	0,20	3,75	13,50 13,50	211,85	2 859,98 2 859,98 2 859,98 2 859,98 <b>2 859,98</b> 2 859,98

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
505	BA.MU.A.3 24.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz 3 * 6 * 0,2 * 3,75								
		Totale	m <sup>3</sup>	3,00	6,00	0,20	3,75	13,50		
								13,50	211,85	2 859,98
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								2 859,98
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								2 859,98
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								2 859,98
		Totale FA01 Euro								2 859,98
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>2 859,98</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								2 859,98
		Totale LAVORI A CORPO Euro								5 719,96
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								5 719,96
		2 899,10 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
506	BA.CZ.A.3 01.D	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz - CLS SOLETTA DI FONDO Soletta inferiore 14,2 * 6,6 * 0,4	m <sup>3</sup>		14,20	6,60	0,40	37,49	77,33	2 899,10
		Totale						37,49		2 899,10
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro							2 899,10	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							2 899,10	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							2 899,10	
		Totale FA05A Euro							2 899,10	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>2 899,10</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							2 899,10	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
507	BA.CZ.A.3 01.D	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz - CLS SOLETTA DI FONDO Soletta inferiore 14,2 * 6,6 * 0,4	m <sup>3</sup>		14,20	6,60	0,40	37,49	77,33	2 899,10
		Totale						37,49		2 899,10
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro							2 899,10	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							2 899,10	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							2 899,10	
		Totale FA02A Euro							2 899,10	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>2 899,10</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							2 899,10	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							5 798,20	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							5 798,20	
		2 935,83 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
508	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Copertura 2 * 26,7 * 6,6								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	26,70	6,60	352,44	8,33	2 935,83	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							2 935,83	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							2 935,83	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							2 935,83	
		Totale FA05A Euro							2 935,83	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>2 935,83</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							2 935,83	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
509	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture esterne Copertura 2 * 26,7 * 6,6								
		Totale	m²	2,00	26,70	6,60	352,44	8,33	2 935,83	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro							2 935,83	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							2 935,83	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							2 935,83	
		Totale FA02A Euro							2 935,83	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>2 935,83</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							2 935,83	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							5 871,66	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							5 871,66	
		2 961,37 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
510	BA.CZ.A.3 05.C	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 pareti di rivestimento interno 2 * 11,6 * 1,65 2 * 4,3 * 1,65 setto intermedio 2 * 4,3 * 5,3 setto scala 2 * 3,2 * 2,7 2 * 0,5 * 2,7	m <sup>2</sup>							
				2,00	11,60		1,65	38,28		
				2,00	4,30		1,65	14,19		
				2,00	4,30		5,30	45,58		
				2,00	3,20		2,70	17,28		
				2,00		0,50	2,70	2,70		
		Totale					118,03		25,09	2 961,37
		Totale Uscita lato binario dispari Euro								2 961,37
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								2 961,37

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
511	BA.CZ.A.3 05.C	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 pareti di rivestimento interno 2 * 11,6 * 1,65 2 * 4,3 * 1,65 setto intermedio 2 * 4,3 * 5,3 setto scala 2 * 3,2 * 2,7 2 * 0,5 * 2,7  Totale Totale Uscita lato binario pari Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b> Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  3 055,16 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	m <sup>2</sup>							
				2,00	11,60		1,65	38,28		
				2,00	4,30		1,65	14,19		
				2,00	4,30		5,30	45,58		
				2,00	3,20		2,70	17,28		
				2,00		0,50	2,70	2,70		
								118,03	25,09	2 961,37
										2 961,37
										2 961,37
										5 922,74
										5 922,74
										<b>5 922,74</b>
										5 922,74
										5 922,74
										5 922,74

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
512	BA.OP.A.3 15.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile dello spessore non inferiore a 4 mm Sul perimetro 34 * 8 alla base 6,4 * 10,6			34,00 6,40	10,60	8,00	272,00 67,84		
		Totale	m <sup>2</sup>				339,84	8,99	3 055,16	
		Totale Uscita lato binario pari Euro							3 055,16	
		Totale Opere di finitura interne Euro							3 055,16	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							3 055,16	
		Totale FA03 Euro							3 055,16	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>							<b>3 055,16</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							3 055,16	
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
513	BA.OP.A.3 15.A	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile dello spessore non inferiore a 4 mm Sul perimetro 34 * 8 alla base 6,4 * 10,6			34,00 6,40	10,60	8,00	272,00 67,84		
		Totale	m <sup>2</sup>				339,84	8,99	3 055,16	
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro							3 055,16	
		Totale Opere di finitura interne Euro							3 055,16	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							3 055,16	
		Totale FA04 Euro							3 055,16	
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>							<b>3 055,16</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro							3 055,16	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							6 110,32	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							6 110,32	
		3 059,02 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
514	BA.CZ.A.3 04.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari cassaforme fossi di guardia rivestiti FT1 2 * 136 * 0,705								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	136,00	0,71		193,12		3 059,02
								193,12	15,84	3 059,02
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								3 059,02
		Totale Sistemazioni esterne Euro								3 059,02
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								3 059,02
		Totale FA04 Euro								3 059,02
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>3 059,02</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								3 059,02
		Totale LAVORI A CORPO Euro								3 059,02
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								3 059,02
		3 225,80 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
515	FA.SO.C.3101.G	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: H= 24 cm (4+16+4) per luci nette da m 5,01 a m 6,00 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz 6 * 3,05 6 * 6,25  Totale  Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>		6,00 6,00	3,05 6,25	18,30 37,50 <b>55,80</b>	57,81	3 225,80 3 225,80 3 225,80 3 225,80 <b>3 225,80</b>  3 225,80	



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
516	FA.SO.C.3101.G	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: H= 24 cm (4+16+4) per luci nette da m 5,01 a m 6,00 Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz 6 * 3,05 6 * 6,25  Totale	m <sup>2</sup>		6,00 6,00	3,05 6,25	18,30 37,50 55,80	57,81	3 225,80 3 225,80 3 225,80 3 225,80 <b>3 225,80</b> 3 225,80 6 451,60 6 451,60	
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro							3 225,80	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							3 225,80	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							3 225,80	
		Totale FA02A Euro							3 225,80	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>3 225,80</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							3 225,80	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							6 451,60	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							6 451,60	
		3 319,58 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
517	BA.CZ.A.3 05.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 pareti di rivestimento interno 2 * 11,6 * 1,6 2 * 4,3 * 1,6 setto intermedio 2 * 4,3 * 4 setto scala 2 * 3,6 * 4 2 * 0,5 * 4 pareti perimetrali sui diaframmi 2 * 12,6 * 0,7 2 * 5,3 * 0,7 2 * 11,6 * 0,7 2 * 4,3 * 0,7								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	11,60	0,50	1,60	37,12		
				2,00	4,30		1,60	13,76		
				2,00	4,30		4,00	34,40		
				2,00	3,60		4,00	28,80		
				2,00		0,50	4,00	4,00		
				2,00	12,60		0,70	17,64		
				2,00	5,30		0,70	7,42		
				2,00	11,60		0,70	16,24		
				2,00	4,30		0,70	6,02		
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro						165,40	20,07	3 319,58
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								3 319,58

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
518	BA.CZ.A.3 05.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 pareti di rivestimento interno 2 * 11,6 * 1,6 2 * 4,3 * 1,6 setto intermedio 2 * 4,3 * 4 setto scala 2 * 3,6 * 4 2 * 0,5 * 4 pareti perimetrali sui diaframmi 2 * 12,6 * 0,7 2 * 5,3 * 0,7 2 * 11,6 * 0,7 2 * 4,3 * 0,7  Totale  Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA04 Euro <b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>  Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  3 339,71 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>2</sup>								
				2,00	11,60		1,60	37,12			
				2,00	4,30		1,60	13,76			
				2,00	4,30		4,00	34,40			
				2,00	3,60		4,00	28,80			
				2,00		0,50	4,00	4,00			
				2,00	12,60		0,70	17,64			
				2,00	5,30		0,70	7,42			
				2,00	11,60		0,70	16,24			
				2,00	4,30		0,70	6,02			
								165,40	20,07	3 319,58	
										3 319,58	
										3 319,58	
										6 639,16	
										6 639,16	
										<b>6 639,16</b>	
										6 639,16	
										6 639,16	
										6 639,16	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
519	BA.CZ.A.3 04.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Muro H=6.5m: casseri fondazione 2 * 70,45 * 1,2 Muro H=6.5m: casseri fondazione (frontali); 8 campi da 12m 6 * 5,8 * 1,2 Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  3 467,17 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>							
				2,00	70,45		1,20	169,08		
				6,00		5,80	1,20	41,76		
								210,84	15,84	3 339,71
										3 339,71
										3 339,71
										3 339,71
										<b>3 339,71</b>
										3 339,71
										3 339,71
										3 339,71

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
520	BA.CZ.A.3 02.E	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C28/35 (RCK>=35 N/mm2) Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz FAB. PGEP TIPO A - CLS STRUTTURE ELEVAZIONE Cordolo 2 * 7 * 0,2 * 0,55 2 * 22,5 * 0,2 * 0,55 Pilastrini 12 * 0,3 * 0,4 * 3,75 Travi di bordo 6 * 0,3 * 6 * 0,4 2 * 0,3 * 22,5 * 0,4 Totale parziale Soletta 6,6 * 22,5 * 0,1 Rinforzo muratura 6 * 6 * 0,05 * 3,75 Totale Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di            soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico FA01	m <sup>3</sup>								
				2,00	7,00	0,20	0,55	1,54			
				2,00	22,50	0,20	0,55	4,95			
				12,00	0,30	0,40	3,75	5,40			
				6,00	0,30	6,00	0,40	4,32			
				2,00	0,30	22,50	0,40	5,40			
					6,60	22,50	0,10	14,85			
				6,00	6,00	0,05	3,75	6,75			
								43,21	80,24	3 467,17	
										3 467,17	
										3 467,17	
										3 467,17	
										<b>3 467,17</b>	
										3 467,17	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
521	BA.CZ.A.3 02.E	Fondazioni/Elevazioni Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C28/35 (RCK>=35 N/mm2) Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz Cordolo 2 * 7 * 0,2 * 0,55 2 * 22,5 * 0,2 * 0,55 Pilastri 12 * 0,3 * 0,4 * 3,75 Travi di bordo 6 * 0,3 * 6 * 0,4 2 * 0,3 * 22,5 * 0,4 Totale parziale Soletta 6,6 * 22,5 * 0,1 Rinforzo muratura 6 * 6 * 0,05 * 3,75	m <sup>3</sup>							
				2,00	7,00	0,20	0,55	1,54		
				2,00	22,50	0,20	0,55	4,95		
				12,00	0,30	0,40	3,75	5,40		
				6,00	0,30	6,00	0,40	4,32		
				2,00	0,30	22,50	0,40	5,40		
					6,60	22,50	0,10	14,85		
				6,00	6,00	0,05	3,75	6,75		
		<b>Totale</b>						<b>43,21</b>	<b>80,24</b>	<b>3 467,17</b>
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								3 467,17
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								3 467,17
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								3 467,17
		Totale FA01 Euro								3 467,17
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>3 467,17</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro							3 467,17	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							6 934,34	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							6 934,34	
		3 470,57								
		LAVORI A CORPO								
		Uscita di emergenza al km 24+200,00								
		FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
522	BA.CZ.A.3 01.D	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) rivestimento fossi di guardia rivestiti FT1 (area rivestimento 0.33 mq da autocad) 136 * 0,33  Totale	m <sup>3</sup>		136,00	0,33		44,88	77,33	3 470,57
							44,88			3 470,57
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								3 470,57
		Totale Sistemazioni esterne Euro								3 470,57
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								3 470,57
		Totale FA04 Euro								3 470,57
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>3 470,57</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								3 470,57
		Totale LAVORI A CORPO Euro								3 470,57
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								3 470,57
		3 586,62 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
523	BA.MU.A.3 24.A	Opere di finitura esterne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura esterne Tipo M3 Locale BT 1 * 10 * 0,3 * 6,17 A dedurre P8 -1 * 0,3 * 2,4 * 2,2  Totale	m <sup>3</sup>	1,00	10,00	0,30	6,17	18,51	211,85	3 586,62
				-1,00	0,30	2,40	2,20	-1,58		
								16,93		3 586,62
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								3 586,62
		Totale Opere di finitura esterne Euro								3 586,62
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								3 586,62
		Totale Generico Euro								3 586,62
		Totale 00001 - Generico Euro								3 586,62
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>3 586,62</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								3 586,62
		Totale LAVORI A CORPO Euro								3 586,62
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								3 586,62
		3 636,30 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
524	BA.PS.A.3 13.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso) Pavimentazione piazzale (area da PD) 930	m <sup>2</sup>				930,00	930,00	3,91	3 636,30
		Totale					930,00	930,00		
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								3 636,30
		Totale Sistemazioni esterne Euro								3 636,30
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								3 636,30
		Totale FA05A Euro								3 636,30
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>3 636,30</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								3 636,30
		Totale LAVORI A CORPO Euro								3 636,30
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								3 636,30
		3 778,84 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
525	GC.IP.A.6 01.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2 fodere 2 * 12,2 * 9,65 2 * 4,9 * 9,65								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	12,20		9,65	235,46		
				2,00	4,90		9,65	94,57		
								330,03	11,45	3 778,84
		Totale Uscita lato binario dispari Euro								3 778,84
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								3 778,84

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
526	GC.IP.A.6 01.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2 fodere 2 * 12,2 * 9,65 2 * 4,9 * 9,65  Totale  Totale Uscita lato binario pari Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+ 246,00 Euro</b>  Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  3 807,38 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	m <sup>2</sup>							
				2,00	12,20		9,65	235,46		
				2,00	4,90		9,65	94,57		
								330,03	11,45	3 778,84
										3 778,84
										3 778,84
										7 557,68
										7 557,68
										<b>7 557,68</b>
										7 557,68
										7 557,68
										7 557,68

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
527	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Acciaio in barre del tipo B 450 C Armatura cordoli diaframmi - Inc. 160,00 kg/mc 28,67 * 160	kg		28,67		160,00	4 587,20	0,83	3 807,38
		Totale						4 587,20		3 807,38
		Totale Uscita lato binario dispari Euro								3 807,38
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								3 807,38

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
528	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Acciaio in barre del tipo B 450 C Armatura cordoli diaframmi - Inc. 160,00 kg/mc 28,67 * 160	kg		28,67		160,00	4 587,20	0,83	3 807,38
		Totale					4 587,20	3 807,38		
		Totale Uscita lato binario pari Euro								3 807,38
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								7 614,76
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								7 614,76
		Totale FA03 Euro								<b>7 614,76</b>
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>7 614,76</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								7 614,76
		Totale LAVORI A CORPO Euro								7 614,76
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								7 614,76
		3 811,64 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
529	BA.MT.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz Sbancamento 13,7 * 20,9 * 5,2	m <sup>3</sup>		13,70	20,90	5,20	1 488,92	2,56	3 811,64
		Totale						1 488,92		3 811,64
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro								3 811,64
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								3 811,64
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								3 811,64
		Totale FA05A Euro								3 811,64
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>3 811,64</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								3 811,64
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
530	BA.MT.A.3001.A	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz Sbancamento 13,7 * 20,9 * 5,2								
		Totale	m <sup>3</sup>		13,70	20,90	5,20	1 488,92		
							1 488,92	2,56	3 811,64	
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								3 811,64
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								3 811,64
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								3 811,64
		Totale FA02A Euro								3 811,64
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>3 811,64</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								3 811,64
		Totale LAVORI A CORPO Euro								7 623,28
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								7 623,28
		3 813,30 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
531	BA.MU.A.3 24.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz 4 * 6 * 0,2 * 3,75 Totale Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro 3 823,78 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	m <sup>3</sup>	4,00	6,00	0,20	3,75	18,00 18,00	211,85	3 813,30 3 813,30 3 813,30 3 813,30 <b>3 813,30</b> 3 813,30 3 813,30 3 813,30



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
532	BA.CZ.A.3 04.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari cassaforme fossi di guardia rivestiti FT1 2 * 170 * 0,705								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	170,00	0,71		241,40		
								241,40	15,84	3 823,78
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro								3 823,78
		Totale Sistemazioni esterne Euro								3 823,78
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								3 823,78
		Totale FA03 Euro								3 823,78
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>3 823,78</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								3 823,78
		Totale LAVORI A CORPO Euro								3 823,78
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								3 823,78
		3 837,38 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
533	BA.CZ.A.3 05.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 pareti di rivestimento interno 2 * 11,6 * 4 2 * 4,3 * 4 setto intermedio 2 * 4,3 * 4 setto scala 2 * 3,2 * 4 2 * 0,5 * 4	m <sup>2</sup>							
				2,00	11,60		4,00	92,80		
				2,00	4,30		4,00	34,40		
				2,00	4,30		4,00	34,40		
				2,00	3,20		4,00	25,60		
				2,00		0,50	4,00	4,00		
		Totale					191,20		20,07	3 837,38
		Totale Uscita lato binario dispari Euro								3 837,38
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								3 837,38

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
534	BA.CZ.A.3 05.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 pareti di rivestimento interno 2 * 11,6 * 4 2 * 4,3 * 4 setto intermedio 2 * 4,3 * 4 setto scala 2 * 3,2 * 4 2 * 0,5 * 4  Totale Totale Uscita lato binario pari Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b> Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  3 902,18 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>2</sup>							
				2,00	11,60		4,00	92,80		
				2,00	4,30		4,00	34,40		
				2,00	4,30		4,00	34,40		
				2,00	3,20		4,00	25,60		
				2,00		0,50	4,00	4,00		
								191,20	20,07	3 837,38
										3 837,38
										3 837,38
										7 674,76
										7 674,76
										<b>7 674,76</b>
										7 674,76
										7 674,76
										7 674,76

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
535	FA.SO.C.3101.G	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: H= 24 cm (4+16+4) per luci nette da m 5,01 a m 6,00 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz 6 * 5,65 6 * 5,6  Totale	m <sup>2</sup>		6,00 6,00	5,65 5,60	33,90 33,60 67,50	57,81	3 902,18 3 902,18 3 902,18 3 902,18 <b>3 902,18</b> 3 902,18 3 902,18 3 902,18	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							3 902,18	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							3 902,18	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							3 902,18	
		Totale FA05A Euro							3 902,18	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>3 902,18</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							3 902,18	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							3 902,18	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							3 902,18	
		3 943,20 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
536	BA.MT.A.3 23.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Piazzale del corpo stradale, realizzato con terre, fortemente compatte, provenienti da cave di prestito Pavimentazione piazzale (area da PD) 930	m <sup>2</sup>				930,00	930,00	4,24	3 943,20
		Totale					930,00	930,00		
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								3 943,20
		Totale Sistemazioni esterne Euro								3 943,20
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								3 943,20
		Totale FA05A Euro								3 943,20
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>3 943,20</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								3 943,20
		Totale LAVORI A CORPO Euro								3 943,20
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								3 943,20
		3 956,45 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
537	FA.PV.B.3103.A	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2 Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Pavimento tipo B1.3 ATRIO 5,7 * 4,61 PREDISPOSIZIONE PER SPAZIO COMMERCIALE 26,0747 PREDISPOSIZIONE PER SERVIZI IGIENICI 17,2229 Totale Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale Generico Euro Totale 00001 - Generico Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b> Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro 4 024,35 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	m <sup>2</sup>		5,70 26,07 17,22	4,61		26,28 26,07 17,22 <b>69,57</b>	56,87	3 956,45 3 956,45 3 956,45 3 956,45 3 956,45 <b>3 956,45</b> 3 956,45 3 956,45 3 956,45

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
538	GC.SC.A.5 02.D	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo. scavo tra diaframmi a foro cieco 12,2 * 4,9 * 6,8	m <sup>3</sup>		12,20	4,90	6,80	406,50	9,90	4 024,35	
		Totale						406,50			
		Totale Uscita lato binario dispari Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro									

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
539	GC.SC.A.5 02.D	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo. scavo tra diaframmi a foro cieco 12,2 * 4,9 * 6,8  Totale Totale Uscita lato binario pari Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b> Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	m <sup>3</sup>		12,20	4,90	6,80	406,50	9,90	4 024,35
							406,50			4 024,35
										8 048,70
										8 048,70
										<b>8 048,70</b>
										8 048,70



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
540	GC.SC.A.5 02.D	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo. scavo tra diaframmi a foro cieco 12,2 * 4,9 * 6,8			12,20	4,90	6,80	406,50		
		Totale	m <sup>3</sup>				406,50	9,90	4 024,35	
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro							4 024,35	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							4 024,35	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
541	GC.SC.A.5 02.D	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo. scavo tra diaframmi a foro cieco 12,2 * 4,9 * 6,8			12,20	4,90	6,80	406,50		
		Totale	m <sup>3</sup>				406,50	9,90	4 024,35	
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro							4 024,35	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							8 048,70	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							8 048,70	
		Totale FA04 Euro							<b>8 048,70</b>	
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro							8 048,70	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							16 097,40	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							16 097,40	
		4 031,26 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
542	BA.CZ.A.3 02.E	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C28/35 (RCK>=35 N/mm2) Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz FAB. PGEP TIPO B - CLS STRUTTURE ELEVAZIONE Cordolo 0 * 7 * 0,2 * 0,55 2 * 26,7 * 0,2 * 0,55 Pilastrini 14 * 0,3 * 0,4 * 3,75 Travi di bordo 7 * 0,3 * 6 * 0,4 2 * 0,3 * 26,7 * 0,4 Totale parziale Soletta 6,6 * 26,7 * 0,1 Rinforzo muratura 8 * 6 * 0,05 * 3,75 Totale Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro 4 046,01 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>							
				0,00	7,00	0,20	0,55	0,00		
				2,00	26,70	0,20	0,55	5,87		
				14,00	0,30	0,40	3,75	6,30		
				7,00	0,30	6,00	0,40	5,04		
				2,00	0,30	26,70	0,40	6,41		
					6,60	26,70	0,10	17,62		
				8,00	6,00	0,05	3,75	9,00		
								50,24	80,24	4 031,26
										4 031,26
										4 031,26
										4 031,26
										<b>4 031,26</b>
										4 031,26
										4 031,26
										4 031,26

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
543	FA.PV.B.3 01.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture esterne Copertura 2 * 26,7 * 6,6								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	26,70	6,60	352,44			
							352,44	11,48	4 046,01	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							4 046,01	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							4 046,01	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							4 046,01	
		Totale FA05A Euro							4 046,01	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>4 046,01</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							4 046,01	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
544	FA.PV.B.3 01.A	Opere di finitura esterne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore da 15 mm a 25 mm Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture esterne Copertura 2 * 26,7 * 6,6								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	26,70	6,60	352,44	11,48	4 046,01	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro							4 046,01	
		Totale Opere di finitura esterne Euro							4 046,01	
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro							4 046,01	
		Totale FA02A Euro							4 046,01	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>4 046,01</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							4 046,01	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							8 092,02	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							8 092,02	
		4 063,20 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
545	FA.PV.B.3 12.A	Opere di finitura interne Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di pavimenti, con lastre a base di marmi per interni ed esterni con lastre a base di marmi , spessore 2 cm Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Finiture interne Pavimento 8,4 * 6,6 Totale	m <sup>2</sup>		8,40	6,60		55,44	73,29	4 063,20
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								4 063,20
		Totale Opere di finitura interne Euro								4 063,20
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								4 063,20
		Totale FA02A Euro								4 063,20
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>4 063,20</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								4 063,20
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 063,20
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 063,20
		4 093,97 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
546	BA.CZ.A.3 05.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Muro recinzione con rete 2 * 162,9 * 0,7 testate Muro recinzione con rete 8 * 0,3 * 0,7								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	162,90	0,30	0,70	228,06		
				8,00			0,70	1,68		
								229,74	17,82	4 093,97
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro								4 093,97
		Totale Sistemazioni esterne Euro								4 093,97
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								4 093,97
		Totale FA03 Euro								4 093,97
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>4 093,97</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								4 093,97
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 093,97
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 093,97
		4 128,21 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
547	BA.CZ.A.3 02.F	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2) Paratia di imbocco: fodera da 40cm 5,22 * 0,4 * 1,53 Paratia di imbocco: fodera da 40cm 5,4 * 0,4 * 3,53 Paratia di imbocco: fodera da 40cm 3,6 * 0,4 * 5,53 Paratia di imbocco: fodera da 40cm 3,6 * 0,4 * 7,53 Paratia di imbocco: fodera da 40cm 5 * 0,4 * 9,47  Totale	m <sup>3</sup>		5,22 5,40 3,60 3,60 5,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	1,53 3,53 5,53 7,53 9,47	3,19 7,62 7,96 10,84 18,94 48,55	85,03	4 128,21
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								4 128,21
		Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro								4 128,21
		Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro								4 128,21
		Totale FA05A Euro								4 128,21
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>4 128,21</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								4 128,21
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 128,21
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 128,21
		4 135,11 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
548	BA.CZ.A.3 01.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2) Muro H=6.5m: magrone 70,45 * 6,1 * 0,15	m <sup>3</sup>		70,45	6,10	0,15	64,46	64,15	4 135,11
		Totale						64,46		4 135,11
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								4 135,11
		Totale Sistemazioni esterne Euro								4 135,11
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								4 135,11
		Totale FA05A Euro								4 135,11
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>4 135,11</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								4 135,11
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 135,11
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 135,11
		4 141,37 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
549	BA.CZ.A.3 05.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Muro recinzione con rete 2 * 164,8 * 0,7 testate Muro recinzione con rete 8 * 0,3 * 0,7								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	164,80		0,70	230,72		
				8,00		0,30	0,70	1,68		
								232,40	17,82	4 141,37
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								4 141,37
		Totale Sistemazioni esterne Euro								4 141,37
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								4 141,37
		Totale FA04 Euro								4 141,37
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>4 141,37</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								4 141,37
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 141,37
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 141,37
		4 185,00 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
550	BA.PS.A.3 10.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Fondazione stradale in miscela inerte granulometricamente corretta di sabbia, ghiaia e pietrisco Pavimentazione piazzale (area da PD) 930	m <sup>2</sup>				930,00	930,00	4,50	4 185,00
		Totale					930,00	930,00		
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								4 185,00
		Totale Sistemazioni esterne Euro								4 185,00
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								4 185,00
		Totale FA05A Euro								4 185,00
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>4 185,00</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								4 185,00
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 185,00
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 185,00
		4 256,68 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
551	FA.PV.B.3 12.A	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di pavimenti, con lastre a base di marmi per interni ed esterni con lastre a base di marmi , spessore 2 cm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Pavimento 8,8 * 6,6 Totale Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura interne Euro	m <sup>2</sup>		8,80	6,60				
							58,08			
							58,08	73,29	4 256,68	
									4 256,68	
									4 256,68	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
552	FA.PV.B.3 12.A	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di pavimenti, con lastre a base di marmi per interni ed esterni con lastre a base di marmi , spessore 2 cm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne Pavimento 8,8 * 6,6	m <sup>2</sup>		8,80	6,60				
		Totale						58,08		
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro						73,29	4 256,68	
		Totale Opere di finitura interne Euro							4 256,68	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							8 513,36	
		Totale FA05A Euro							8 513,36	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>8 513,36</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							8 513,36	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							8 513,36	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							8 513,36	
		4 297,08 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
553	BA.MT.A.3 22.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Rilevati stradali con materiali provenienti da cave di prestito RINTERRO PIAZZALE Area da cad 1503 * 0,3				1 503,00	0,30	450,90	9,53	4 297,08
		Totale	m <sup>3</sup>					450,90		
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								4 297,08
		Totale Sistemazioni esterne Euro								4 297,08
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								4 297,08
		Totale FA04 Euro								4 297,08
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>4 297,08</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								4 297,08
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 297,08
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 297,08
		4 338,21 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
554	BA.CZ.A.3 01.D	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) rivestimento fossi di guardia rivestiti FT1 (area rivestimento 0.33 mq da autocad) 170 * 0,33  Totale  Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+ 246,00 Euro</b>  Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  4 482,60 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>		170,00	0,33		56,10 56,10	77,33	4 338,21 4 338,21 4 338,21 4 338,21 <b>4 338,21</b> 4 338,21 4 338,21 4 338,21

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
555	BA.PS.A.3 12.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore finito non inferiore a 4 cm Pavimentazione piazzale (area da PD) 930	m <sup>2</sup>				930,00	930,00	4,82	4 482,60
		Totale					930,00	930,00		
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								4 482,60
		Totale Sistemazioni esterne Euro								4 482,60
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								4 482,60
		Totale FA05A Euro								4 482,60
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>4 482,60</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								4 482,60
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 482,60
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 482,60
		4 541,93 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
556	BA.MU.A.3 33.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Formazione di vespai, drenaggi e simili, mediante riempim ... forniti dall'imprenditore, dello spessore minimo di 30 cm. collettore d. 250 mm microfessurato tratti TP2-T1 e T4-T3 34 * 1 * 0,6 tratto T6-T7 10 * 1 * 2 collettore d. 315 mm microfessurato tratti T-T2 e T2-T3 60 * 1 * 0,6 tratto T7-T8 20 * 1 * 2  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  4 635,48 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>3</sup>							
					34,00	1,00	0,60	20,40		
					10,00	1,00	2,00	20,00		
					60,00	1,00	0,60	36,00		
					20,00	1,00	2,00	40,00		
								116,40	39,02	4 541,93
										4 541,93
										4 541,93
										4 541,93
										<b>4 541,93</b>
										4 541,93
										4 541,93
										4 541,93

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA4 - Opere di finitura interne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
557	FA.IP.A.3 06.B	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4 Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne Impermeabilizzazione stazione di pompaggio e vasca interrata Esterna 26,7 * 6,6 Interna, stazione di pompaggio 33,6 * 6 Interna, vasca interrata 30,03 * 3,9 Interna, vano scala 11,16 * 1,8 Totale parziale Maggiorazione 10% per porzioni verticali e risvolti 0,1 * 414,48 Totale parziale  Totale  Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  4 933,88 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>	0,10	26,70 33,60 30,03 11,16	6,60 6,00 3,90 1,80	414,48	176,22 201,60 117,12 20,09 41,45  556,48	8,33	4 635,48 4 635,48 4 635,48 4 635,48 <b>4 635,48</b> 4 635,48 4 635,48 4 635,48

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
558	FA.PV.B.3 12.A	Opere di finitura interne Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di pavimenti, con lastre a base di marmi per interni ed esterni con lastre a base di marmi , spessore 2 cm Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Finiture interne Pavimento flottante 10,2 * 6,6 A dedurre	m <sup>2</sup>		10,20	6,60		67,32	73,29	4 933,88
		Totale						67,32		
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								4 933,88
		Totale Opere di finitura interne Euro								4 933,88
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								4 933,88
		Totale FA02A Euro								4 933,88
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>4 933,88</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								4 933,88
		Totale LAVORI A CORPO Euro								4 933,88
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								4 933,88
		4 959,04 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
559	FA.SO.C.3101.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: H= 20 cm (4+12+4) per luci fino a m 4,00 Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz 2 * 6 * 3,75 2 * 6 * 3,9 Totale	m <sup>2</sup>	2,00 2,00	6,00 6,00	3,75 3,90	45,00 46,80 91,80	54,02	4 959,04 4 959,04 4 959,04 4 959,04 <b>4 959,04</b> 4 959,04	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro							4 959,04	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							4 959,04	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							4 959,04	
		Totale FA02A Euro							4 959,04	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>4 959,04</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							4 959,04	
		Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico								
		FA01								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
560	FA.SO.C.3101.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: H= 20 cm (4+12+4) per luci fino a m 4,00 Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz 2 * 6 * 3,75 2 * 6 * 3,9  Totale  Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA01 Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>  Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  4 993,42 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	m <sup>2</sup>							
				2,00	6,00	3,75		45,00		
				2,00	6,00	3,90		46,80		
								91,80	54,02	4 959,04
										4 959,04
										4 959,04
										4 959,04
										<b>4 959,04</b>
										4 959,04
										9 918,08
										9 918,08

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
561	BA.CZ.A.3 01.F	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Congl. cementizio per strutture di fondazione, classe C30/37 (RCK>=37 N/mm2) solettone di fondazione 12,2 * 4,9 * 1	m <sup>3</sup>		12,20	4,90	1,00	59,78	83,53	4 993,42		
		Totale						59,78				
		Totale Uscita lato binario dispari Euro										4 993,42
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro										4 993,42

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
562	BA.CZ.A.3 01.F	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Congl. cementizio per strutture di fondazione, classe C30/37 (RCK>=37 N/mm2) solettone di fondazione 12,2 * 4,9 * 1	m <sup>3</sup>		12,20	4,90	1,00	59,78	83,53	4 993,42
		Totale						59,78		4 993,42
		Totale Uscita lato binario pari Euro							4 993,42	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							9 986,84	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							9 986,84	
		Totale FA03 Euro							<b>9 986,84</b>	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							9 986,84	
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
563	BA.CZ.A.3 01.F	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Congl. cementizio per strutture di fondazione, classe C30/37 (RCK>=37 N/mm2) solettone di fondazione 12,2 * 4,9 * 1	m <sup>3</sup>		12,20	4,90	1,00	59,78	83,53	4 993,42		
		Totale						59,78				
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro										4 993,42
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro										4 993,42



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
564	BA.CZ.A.3 01.F	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Congl. cementizio per strutture di fondazione, classe C30/37 (RCK>=37 N/mm2) solettone di fondazione 12,2 * 4,9 * 1	m <sup>3</sup>		12,20	4,90	1,00	59,78	83,53	4 993,42
		Totale						59,78		4 993,42
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro							4 993,42	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							4 993,42	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							9 986,84	
		Totale FA04 Euro							9 986,84	
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>							<b>9 986,84</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro							9 986,84	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							19 973,68	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							19 973,68	
		5 071,30 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
565	BA.CZ.A.3 01.D	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz FAB. PGEP TIPO A - CLS TRAVI DI FONDAZIONE Travi di fondazione 150x100 2 * 23,7 * 1,5 * 0,5 2 * 22,9 * 0,7 * 0,5 2 * 4,8 * 1,5 * 0,5 2 * 5,6 * 0,7 * 0,5 Trave 30x50 4 * 4,8 * 0,3 * 0,5 Totale Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico FA01	m <sup>3</sup>							
				2,00	23,70	1,50	0,50	35,55		
				2,00	22,90	0,70	0,50	16,03		
				2,00	4,80	1,50	0,50	7,20		
				2,00	5,60	0,70	0,50	3,92		
				4,00	4,80	0,30	0,50	2,88		
								65,58	77,33	5 071,30
										5 071,30
										5 071,30
										5 071,30
										<b>5 071,30</b>
										5 071,30

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
566	BA.CZ.A.3 01.D	Fondazioni/Elevazioni Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz Travi di fondazione 150x100 2 * 23,7 * 1,5 * 0,5 2 * 22,9 * 0,7 * 0,5 2 * 4,8 * 1,5 * 0,5 2 * 5,6 * 0,7 * 0,5 Trave 30x50 4 * 4,8 * 0,3 * 0,5								
		Totale	m <sup>3</sup>	4,00	4,80	0,30	0,50	65,58	77,33	5 071,30
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								5 071,30
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								5 071,30
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								5 071,30
		Totale FA01 Euro								5 071,30
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>5 071,30</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								5 071,30
		Totale LAVORI A CORPO Euro								10 142,60
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								10 142,60
		5 166,72 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
567	DC.DS.D.3001.C	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Rivestimenti con gabbioni materasso o a scatola, di altezza H tra 0,25<H<=0,30 m. rivestimento scarpata lato canale 52 * 3			52,00		3,00	156,00		
		Totale	m²					156,00	33,12	5 166,72
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								5 166,72
		Totale Sistemazioni esterne Euro								5 166,72
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								5 166,72
		Totale FA02A Euro								5 166,72
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>5 166,72</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								5 166,72
		Totale LAVORI A CORPO Euro								5 166,72
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								5 166,72
		5 240,25 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
568	BA.CZ.A.3 09.B	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Acciaio in barre del tipo B 450 C Armaura fodera; incidenza 130kg/mc 130 * 5,22 * 0,4 * 1,53 Armaura fodera; incidenza 130kg/mc 130 * 5,4 * 0,4 * 3,53 Armaura fodera; incidenza 130kg/mc 130 * 3,6 * 0,4 * 5,53 Armaura fodera; incidenza 130kg/mc 130 * 3,6 * 0,4 * 7,53 Armaura fodera; incidenza 130kg/mc 130 * 5 * 0,4 * 9,47  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  5 249,80 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	kg							
				130,00	5,22	0,40	1,53	415,30		
				130,00	5,40	0,40	3,53	991,22		
				130,00	3,60	0,40	5,53	1 035,22		
				130,00	3,60	0,40	7,53	1 409,62		
				130,00	5,00	0,40	9,47	2 462,20		
								6 313,56	0,83	5 240,25
										5 240,25
										5 240,25
										5 240,25
										5 240,25
										<b>5 240,25</b>
										5 240,25
										5 240,25
										5 240,25

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
569	FA.VS.A.3100.C	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Finiture interne Vespaio aerato 4,09 * 6,6 Vespaio aerato 18,25 * 6,6 a detrarre Basamento GE -1 * 3 * 1,8 Totale Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>							
					4,09	6,60		26,99		
					18,25	6,60		120,45		
					-1,00	3,00	1,80	-5,40		
								142,04	36,96	5 249,80
										5 249,80
										5 249,80
										5 249,80
										<b>5 249,80</b>
										5 249,80

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
570	FA.VS.A.3100.C	Opere di finitura interne Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Finiture interne Vespaio aerato 4,09 * 6,6 Vespaio aerato 18,25 * 6,6 a detrarre Basamento GE -1 * 3 * 1,8 Totale	m <sup>2</sup>	-1,00	3,00	1,80				
							26,99			
							120,45			
							-5,40			
							142,04	36,96	5 249,80	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro							5 249,80	
		Totale Opere di finitura interne Euro							5 249,80	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							5 249,80	
		Totale FA02A Euro							5 249,80	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>5 249,80</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							5 249,80	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							10 499,60	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							10 499,60	
		5 303,13 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO				
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.							
571	BA.CZ.A.3 02.D	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Cordolo in testa ai pali 2 * 5,6 * 1,4 * 2 13,6 * 1,4 * 2	m <sup>3</sup>	2,00	5,60	1,40	2,00	31,36	76,37	5 303,13				
														38,08
		Totale												69,44
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro												
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								5 303,13				



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
572	BA.CZ.A.3 02.D	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Cordolo in testa ai pali 2 * 5,6 * 1,4 * 2 13,6 * 1,4 * 2	m <sup>3</sup>	2,00	5,60	1,40	2,00	31,36	76,37	5 303,13
		13,60						1,40		
		Totale					69,44			5 303,13
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								5 303,13
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								10 606,26
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								10 606,26
		Totale FA04 Euro								<b>10 606,26</b>
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>10 606,26</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								10 606,26
		Totale LAVORI A CORPO Euro								10 606,26
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								10 606,26
		5 364,97 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
573	FA.IT.C.3 01.A	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Intonaco resistente al fuoco a base di materiali isolanti, a superficie rustica, con vermiculite Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Tipo V3.2 Piano banchina Locale IS 40,5029 * 6,14 Locale Apparatrati TLC 22,0942 * 6,14 A dedurre P1 -2 * 2,4 * 2,2 P9 -2 * 0,9 * 2,2 A sommare Piano sottopasso Locale BT 22,4098 * 6,14 A dedurre P9 -2 * 0,9 * 2,2 P8 -1 * 2,4 * 2,2  Totale  Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale Generico Euro Totale 00001 - Generico Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>  Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro	m²		40,50 22,09  22,41	2,40 0,90 0,90	6,14 6,14 6,14 2,20 2,20 2,20	248,67 135,63  137,60  -3,96 -5,28	10,77	5 364,97 5 364,97 5 364,97 5 364,97 5 364,97 <b>5 364,97</b>  5 364,97 5 364,97

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								5 364,97
		5 423,34 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
574	BA.CZ.A.3 05.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz FAB. PGEP TIPO A - CASSEFORME ELEVAZIONI Pilastrini 24 * 3,75 * 0,3 24 * 3,75 * 0,4 Cordolo 2 * 7 * 0,55 2 * 6,6 * 0,55 2 * 22,9 * 0,55 2 * 22,5 * 0,55 Travi di bordo 2 * 22,5 * 0,16 2 * 22,5 * 0,3 2 * 21,9 * 0,16 10 * 6 * 0,16 2 * 6,6 * 0,16 6 * 6 * 0,3 Soletta 21,5 * 5,6 2 * 22,5 * 0,1 2 * 6,6 * 0,1								
		Totale	m <sup>2</sup>	24,00	3,75	0,30		27,00		
				24,00	3,75	0,40		36,00		
				2,00	7,00	0,55		7,70		
				2,00	6,60	0,55		7,26		
				2,00	22,90	0,55		25,19		
				2,00	22,50	0,55		24,75		
				2,00	22,50	0,16		7,20		
				2,00	22,50	0,30		13,50		
				2,00	21,90	0,16		7,01		
				10,00	6,00	0,16		9,60		
				2,00	6,60	0,16		2,11		
				6,00	6,00	0,30		10,80		
						21,50	5,60	120,40		
				2,00	22,50	0,10		4,50		
				2,00	6,60	0,10		1,32		
								304,34	17,82	5 423,34
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro								5 423,34
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								5 423,34
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								5 423,34
		Totale FA02A Euro								5 423,34
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>5 423,34</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								5 423,34
		Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico								
		FA01								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
575	BA.CZ.A.3 05.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz Pilastrini 24 * 3,75 * 0,3 24 * 3,75 * 0,4 Cordolo 2 * 7 * 0,55 2 * 6,6 * 0,55 2 * 22,9 * 0,55 2 * 22,5 * 0,55 Travi di bordo 2 * 22,5 * 0,16 2 * 22,5 * 0,3 2 * 21,9 * 0,16 10 * 6 * 0,16 2 * 6,6 * 0,16 6 * 6 * 0,3 Soletta 21,5 * 5,6 2 * 22,5 * 0,1 2 * 6,6 * 0,1  Totale  Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA01 Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>  Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  5 500,56 LAVORI A CORPO								
				24,00	3,75	0,30		27,00		
				24,00	3,75	0,40		36,00		
				2,00	7,00	0,55		7,70		
				2,00	6,60	0,55		7,26		
				2,00	22,90	0,55		25,19		
				2,00	22,50	0,55		24,75		
				2,00	22,50	0,16		7,20		
				2,00	22,50	0,30		13,50		
				2,00	21,90	0,16		7,01		
				10,00	6,00	0,16		9,60		
				2,00	6,60	0,16		2,11		
				6,00	6,00	0,30		10,80		
					21,50	5,60		120,40		
				2,00	22,50	0,10		4,50		
				2,00	6,60	0,10		1,32		
			m <sup>2</sup>					304,34	17,82	5 423,34
										5 423,34
										5 423,34
										5 423,34
										5 423,34
										<b>5 423,34</b>
										5 423,34
										10 846,68
										10 846,68

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
576	GC.RV.A.6 05.B	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp. Paratia di imbocco: spritz tra i pali, stimata una quantità equivalente a 26cm (0.4664mq area calcolata a CAD/1.8m interasse pali) 26 * 5,22 * 3,18 Paratia di imbocco: spritz tra i pali, stimata una quantità equivalente a 26cm (0.4664mq area calcolata a CAD/1.8m interasse pali) 26 * 5,4 * 5,18 Paratia di imbocco: spritz tra i pali, stimata una quantità equivalente a 26cm (0.4664mq area calcolata a CAD/1.8m interasse pali) 26 * 3,6 * 7,18 Paratia di imbocco: spritz tra i pali, stimata una quantità equivalente a 26cm (0.4664mq area calcolata a CAD/1.8m interasse pali) 26 * 3,6 * 9,18 Paratia di imbocco: spritz tra i pali, stimata una quantità equivalente a 26cm (0.4664mq area calcolata a CAD/1.8m interasse pali) 26 * 5 * 11,12 Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  5 501,37 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	m <sup>2</sup>	26,00	5,22		3,18	431,59	1,33	5 500,56
			26,00	5,40		5,18	727,27			
			26,00	3,60		7,18	672,05			
			26,00	3,60		9,18	859,25			
			26,00	5,00		11,12	1 445,60			
							4 135,76			
								5 500,56	5 500,56	
									5 500,56	
									5 500,56	
									<b>5 500,56</b>	
									5 500,56	
									5 500,56	
									5 500,56	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
577	BA.PS.A.3 13.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso) Pavimentazione piazzale Area da cad 1407	m <sup>2</sup>			1 407,00		1 407,00	3,91	5 501,37
		Totale						1 407,00		5 501,37
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro								5 501,37
		Totale Sistemazioni esterne Euro								5 501,37
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								5 501,37
		Totale FA03 Euro								5 501,37
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>5 501,37</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								5 501,37
		Totale LAVORI A CORPO Euro								5 501,37
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								5 501,37
		5 514,43 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
578	BA.CZ.A.3 05.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 Muro H=6.5m: casseri elevazione 2 * 70,45 * 1,95	m <sup>2</sup>	2,00	70,45		1,95	274,76	20,07	5 514,43
		Totale						274,76		5 514,43
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro							5 514,43	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							5 514,43	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							5 514,43	
		Totale FA05A Euro							5 514,43	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>5 514,43</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							5 514,43	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							5 514,43	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							5 514,43	
		5 678,86 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
579	BA.CZ.A.3 09.B	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Acciaio in barre del tipo B 450 C INC. = 100 KG MC 34,21 * 100 34,21 * 100  Totale  Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>  Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  5 745,26 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	kg		34,21 34,21		100,00 100,00	3 421,00 3 421,00 6 842,00	0,83	5 678,86 5 678,86 5 678,86 5 678,86 <b>5 678,86</b>  5 678,86 5 678,86 5 678,86

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
580	BA.CZ.A.3 09.B	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Acciaio in barre del tipo B 450 C INC. = 100 KG MC 34,61 * 100 34,61 * 100  Totale	kg		34,61 34,61		100,00 100,00	3 461,00 3 461,00 6 922,00	0,83	5 745,26
Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro 5 745,26 Totale Sistemazioni esterne Euro 5 745,26 Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro 5 745,26 Totale FA04 Euro 5 745,26 <b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro 5 745,26</b>										
Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro 5 745,26 Totale LAVORI A CORPO Euro 5 745,26 Totale C - LAVORI A CORPO Euro 5 745,26										
		5 876,73 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
581	BA.PS.A.3 13.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso) Pavimentazione piazzale Area da cad 1503	m <sup>2</sup>			1 503,00		1 503,00	3,91	5 876,73
		Totale					1 503,00			5 876,73
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								5 876,73
		Totale Sistemazioni esterne Euro								5 876,73
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								5 876,73
		Totale FA04 Euro								5 876,73
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>5 876,73</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								5 876,73
		Totale LAVORI A CORPO Euro								5 876,73
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								5 876,73
		5 902,46 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
582	BA.CZ.A.3 09.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Acciaio in barre del tipo B 450 C								
		Muro di sottoscarpa tipo B: armatura elevazione (incidenza 100kg/mc) 100 * 19,22 * 0,9 * 2		100,00	19,22	0,90	2,00	3 459,60		
		Muro di sottoscarpa tipo B: armatura elevazione (incidenza 100kg/mc) 100 * 19,22 * 0,65 * 2		100,00	19,22	0,65	2,00	2 498,60		
		Muro di sottoscarpa tipo B: armatura elevazione; sezione variabile (incidenza 100kg/mc) 100 * 19,22 * 0,4 * 1,5		100,00	19,22	0,40	1,50	1 153,20		
		Totale	kg					7 111,40	0,83	5 902,46
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								5 902,46
		Totale Sistemazioni esterne Euro								5 902,46
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								5 902,46
		Totale FA02A Euro								5 902,46
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>5 902,46</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								5 902,46
		Totale LAVORI A CORPO Euro								5 902,46
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								5 902,46
		5 965,68 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
583	BA.MT.A.3 23.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Piattaforma del corpo stradale, realizzato con terre, fortemente compatte, provenienti da cave di prestito Pavimentazione piazzale Area da cad 1407  <div style="text-align: right;">Totale</div> Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA03 Euro <b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+            246,00 Euro</b> Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  6 047,33 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>2</sup>			1 407,00		1 407,00	4,24	5 965,68
							1 407,00			5 965,68
										5 965,68
										5 965,68
										<b>5 965,68</b>
										5 965,68
										5 965,68
										5 965,68

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
584	BA.CZ.A.3 02.F	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2) Muro di sottoscarpa tipo B: cls elevazione 19,22 * 0,9 * 2 Muro di sottoscarpa tipo B: cls elevazione 19,22 * 0,65 * 2 Muro di sottoscarpa tipo B: cls elevazione 19,22 * 0,4 * 1,5  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA02A Euro  <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  6 066,45 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico	m <sup>3</sup>		19,22 19,22 19,22	0,90 0,65 0,40	2,00 2,00 1,50	34,60 24,99 11,53 71,12	85,03	6 047,33 6 047,33 6 047,33 6 047,33 <b>6 047,33</b> 6 047,33 6 047,33 6 047,33

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
585	FA.IT.A.3 01.D	Opere di finitura esterne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per interni, con malta bastarda, composta da calce aerea idrata e sabbia Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura esterne Tipo M1 4 * 4,55 * 5 4 * 23,73 * 4,5 2 * 15,69 * 6,17 A dedurre P1 -4 * 2,4 * 2,2 Totale parziale A sommare Tipo M2 2 * 10,38 * 3 A dedurre parete in cartongesso -2 * 1 * 2,3 P9 -2 * 0,9 * 2,2 Totale parziale A sommare								
		Totale	m <sup>2</sup>					744,35	8,15	6 066,45
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								6 066,45
		Totale Opere di finitura esterne Euro								6 066,45
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								6 066,45
		Totale Generico Euro								6 066,45
		Totale 00001 - Generico Euro								6 066,45
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>6 066,45</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								6 066,45
		Totale LAVORI A CORPO Euro								6 066,45
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								6 066,45



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		6 223,10 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
586	FA.SO.C.3101.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: H= 20 cm (4+12+4) per luci fino a m 4,00 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz 2 * 6 * 3,75 3 * 6 * 3,9  Totale  Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  6 331,50 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	m <sup>2</sup>	2,00 3,00	6,00 6,00	3,75 3,90	45,00 70,20 <u>115,20</u>	54,02	6 223,10 6 223,10 6 223,10 6 223,10 <b>6 223,10</b>  6 223,10 6 223,10 6 223,10	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
587	BA.PS.A.3 10.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Fondazione stradale in miscela inerte granulometricamente corretta di sabbia, ghiaia e pietrisco Pavimentazione piazzale Area da cad 1407	m <sup>2</sup>			1 407,00				
		Totale					1 407,00	4,50	6 331,50	
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro						6 331,50		
		Totale Sistemazioni esterne Euro						6 331,50		
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro						6 331,50		
		Totale FA03 Euro						6 331,50		
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>						<b>6 331,50</b>		
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro						6 331,50		
		Totale LAVORI A CORPO Euro						6 331,50		
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro						6 331,50		
		6 361,74 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
588	BA.CZ.A.3 05.A	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz Pilastri 28 * 3,75 * 0,3 28 * 3,75 * 0,4 Cordolo 2 * 7 * 0,55 2 * 6,6 * 0,55 2 * 27,1 * 0,55 2 * 26,7 * 0,55 Travi di bordo 2 * 26,7 * 0,16 2 * 26,1 * 0,3 2 * 26,1 * 0,16 12 * 6 * 0,16 7 * 6 * 0,3 2 * 6,6 * 0,16 Soletta 25,7 * 5,6 2 * 26,7 * 0,1 2 * 6,6 * 0,1								
		Totale	m <sup>2</sup>	28,00	3,75	0,30		31,50		
				28,00	3,75	0,40		42,00		
				2,00	7,00	0,55		7,70		
				2,00	6,60	0,55		7,26		
				2,00	27,10	0,55		29,81		
				2,00	26,70	0,55		29,37		
				2,00	26,70	0,16		8,54		
				2,00	26,10	0,30		15,66		
				2,00	26,10	0,16		8,35		
				12,00	6,00	0,16		11,52		
				7,00	6,00	0,30		12,60		
				2,00	6,60	0,16		2,11		
								143,92		
				2,00	26,70	0,10		5,34		
				2,00	6,60	0,10		1,32		
								357,00	17,82	6 361,74
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro								6 361,74
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								6 361,74
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								6 361,74
		Totale FA05A Euro								6 361,74
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>6 361,74</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								6 361,74
		Totale LAVORI A CORPO Euro								6 361,74
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								6 361,74

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		6 372,72 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
589	BA.MT.A.3 23.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Piattaforma del corpo stradale, realizzato con terre, fortemente compatte, provenienti da cave di prestito Pavimentazione piazzale Area da cad 1503  <div style="text-align: right;">Totale</div> Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA04 Euro  <b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+                      200,00 Euro</b> Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  6 763,50 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	m <sup>2</sup>			1 503,00		1 503,00	4,24	6 372,72
							1 503,00			6 372,72
										6 372,72
										6 372,72
										<b>6 372,72</b>
										6 372,72
										6 372,72
										6 372,72

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
590	BA.PS.A.3 10.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Fondazione stradale in miscela inerte granulometricamente corretta di sabbia, ghiaia e pietrisco Pavimentazione piazzale Area da cad 1503								
		Totale	m <sup>2</sup>			1 503,00	1 503,00	4,50	6 763,50	
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro							6 763,50	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							6 763,50	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							6 763,50	
		Totale FA04 Euro							6 763,50	
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>							<b>6 763,50</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro							6 763,50	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							6 763,50	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							6 763,50	
		6 781,74 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
591	BA.PS.A.3 12.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore finito non inferiore a 4 cm 1407	m <sup>2</sup>			1 407,00				
		Totale					1 407,00	4,82	6 781,74	
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro						6 781,74		
		Totale Sistemazioni esterne Euro						6 781,74		
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro						6 781,74		
		Totale FA03 Euro						6 781,74		
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>						<b>6 781,74</b>		
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro						6 781,74		
		Totale LAVORI A CORPO Euro						6 781,74		
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro						6 781,74		
		6 878,58 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
592	VAT.IFOH.A01.44.000 2	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm, per la formazione di tamponamenti realizzati Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz 30,8 * 5 a detrarre porte -1 * 0,6 * 2,2 a detrarre porte -1 * 1,2 * 2,2 -1 * 2 * 2,2								
		Totale	m <sup>2</sup>		30,80	5,00		154,00		
				-1,00	0,60	2,20		-1,32		
				-1,00	1,20	2,20		-2,64		
				-1,00	2,00	2,20		-4,40		
								145,64	47,23	
		Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro								6 878,58
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								6 878,58
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								6 878,58
		Totale FA02A Euro								6 878,58
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>6 878,58</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								6 878,58
		Totale LAVORI A CORPO Euro								6 878,58
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								6 878,58
		7 244,46 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
593	BA.PS.A.3 12.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore finito non inferiore a 4 cm 1503	m <sup>2</sup>			1 503,00				
		Totale					1 503,00	4,82	7 244,46	
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro						7 244,46		
		Totale Sistemazioni esterne Euro						7 244,46		
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro						7 244,46		
		Totale FA04 Euro						7 244,46		
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>						<b>7 244,46</b>		
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro						7 244,46		
		Totale LAVORI A CORPO Euro						7 244,46		
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro						7 244,46		
		7 442,61 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
594	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Acciaio in barre del tipo B 450 C Armatura solettone di fondo - Inc. 150,00 kg/mc 59,78 * 150	kg		59,78		150,00	8 967,00	0,83	7 442,61	
		Totale						8 967,00			
		Totale Uscita lato binario dispari Euro									7 442,61
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro									7 442,61

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
595	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Acciaio in barre del tipo B 450 C Armatura solettone di fondo - Inc. 150,00 kg/mc 59,78 * 150			59,78		150,00	8 967,00		
		Totale	kg					8 967,00	0,83	7 442,61
		Totale Uscita lato binario pari Euro								7 442,61
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								7 442,61
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								14 885,22
		Totale FA03 Euro								14 885,22
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+ 246,00 Euro</b>								<b>14 885,22</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								14 885,22
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
596	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Acciaio in barre del tipo B 450 C Armatura solettone di fondo - Inc. 150,00 kg/mc 59,78 * 150	kg		59,78		150,00	8 967,00	0,83	7 442,61
		Totale						8 967,00		7 442,61
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro								7 442,61
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								7 442,61

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
597	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Acciaio in barre del tipo B 450 C Armatura solettone di fondo - Inc. 150,00 kg/mc 59,78 * 150	kg		59,78		150,00	8 967,00	0,83	7 442,61
		Totale						8 967,00		7 442,61
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								7 442,61
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								14 885,22
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								14 885,22
		Totale FA04 Euro								<b>14 885,22</b>
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>14 885,22</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								29 770,44
		Totale LAVORI A CORPO Euro								29 770,44
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								29 770,44
		7 467,90 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
598	BA.PS.A.3 11.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm Pavimentazione piazzale (area da PD) 930	m <sup>2</sup>				930,00	930,00	8,03	7 467,90
		Totale					930,00	930,00		7 467,90
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								7 467,90
		Totale Sistemazioni esterne Euro								7 467,90
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								7 467,90
		Totale FA05A Euro								7 467,90
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>7 467,90</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								7 467,90
		Totale LAVORI A CORPO Euro								7 467,90
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								7 467,90
		7 625,73 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
599	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Acciaio in barre del tipo B 450 C Fermata Amorosi - Fabb. ENEL - Fondaz/Elevaz Totale cls fondazione 32,4 * 120 Totale cls elevazione 19,53 * 270 Rinforzo muratura - si valuta una incidenza di 7 Kg/mc 3,79 * 7  Totale  Totale Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  7 691,81 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	kg							
						32,40	120,00	3 888,00		
						19,53	270,00	5 273,10		
						3,79	7,00	26,53		
								9 187,63	0,83	7 625,73
										7 625,73
										7 625,73
										7 625,73
										<b>7 625,73</b>
										7 625,73
										7 625,73
										7 625,73



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
600	BA.CZ.A.3 02.E	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C28/35 (RCK>=35 N/mm2) Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz - CLS ELEVAZIONE VASCA Setti interrati 4,5 * 0,3 * 4,2 13,6 * 0,3 * 4,2 6,6 * 0,3 * 4,2 12,1 * 0,3 * 4,2 2,1 * 0,3 * 4,2 7,7 * 0,3 * 4,2 0,55 * 0,3 * 4,2 4,65 * 0,3 * 4,2 Soletta superiore - area da cad per spessore 90,57 * 0,3 a detrarre scale -1 * 11,16 * 0,3 Pilastrini 6 * 0,3 * 0,4 * 3,25 Travi di bordo 2 * 9,4 * 0,3 * 0,4 3 * 6 * 0,3 * 0,4  Totale  Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	m <sup>3</sup>							
					4,50	0,30	4,20	5,67		
					13,60	0,30	4,20	17,14		
					6,60	0,30	4,20	8,32		
					12,10	0,30	4,20	15,25		
					2,10	0,30	4,20	2,65		
					7,70	0,30	4,20	9,70		
					0,55	0,30	4,20	0,69		
					4,65	0,30	4,20	5,86		
					90,57	0,30		27,17		
					-1,00	0,30		-3,35		
					6,00	0,30	3,25	2,34		
					2,00	0,30	0,40	2,26		
					3,00	0,30	0,40	2,16		
								95,86	80,24	7 691,81
										7 691,81
										7 691,81
										7 691,81
										<b>7 691,81</b>
										7 691,81

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
601	BA.CZ.A.3 02.E	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C28/35 (RCK>=35 N/mm2) Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz CLS ELEVAZIONE VASCA Setti interrati 4,5 * 0,3 * 4,2 13,6 * 0,3 * 4,2 6,6 * 0,3 * 4,2 12,1 * 0,3 * 4,2 2,1 * 0,3 * 4,2 7,7 * 0,3 * 4,2 0,55 * 0,3 * 4,2 4,65 * 0,3 * 4,2 Soletta superiore - area da cad per spessore 90,57 * 0,3 a detrarre scale -1 * 11,16 * 0,3 Pilastrini 6 * 0,3 * 0,4 * 3,25 Travi di bordo 2 * 9,4 * 0,3 * 0,4 3 * 6 * 0,3 * 0,4  Totale	m <sup>3</sup>							
					4,50	0,30	4,20	5,67		
					13,60	0,30	4,20	17,14		
					6,60	0,30	4,20	8,32		
					12,10	0,30	4,20	15,25		
					2,10	0,30	4,20	2,65		
					7,70	0,30	4,20	9,70		
					0,55	0,30	4,20	0,69		
					4,65	0,30	4,20	5,86		
					90,57	0,30		27,17		
					-1,00	0,30		-3,35		
					6,00	0,30	3,25	2,34		
					2,00	0,30	0,40	2,26		
					3,00	0,30	0,40	2,16		
								95,86	80,24	7 691,81
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								7 691,81
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								7 691,81
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								7 691,81
		Totale FA02A Euro								7 691,81
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>7 691,81</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								7 691,81
		Totale LAVORI A CORPO Euro								15 383,62
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								15 383,62
		7 924,27 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
602	BA.MT.A.3001.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Scavo di sbancamento in materiali litoidi Muro H=6.5m: scavo calcolato da sezione 4 (considerato il 35% del volume totale degli scavi) 0,35 * 17,82 * 51,2 Muro H=6.5m: scavo calcolato da sezione 5 (considerato il 35% del volume totale degli scavi) 0,35 * 74,13 * 52,4 Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  7 981,88 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>							
				0,35	17,82		51,20	319,33		
				0,35	74,13		52,40	1 359,54		
								1 678,87	4,72	7 924,27
										7 924,27
										7 924,27
										7 924,27
										<b>7 924,27</b>
										7 924,27
										7 924,27
										7 924,27

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
603	BA.MT.A.3001.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura Muro H=6.5m: scavo calcolato da sezione 4 (considerato il 65% del volume totale degli scavi) 0,65 * 17,82 * 51,2 Muro H=6.5m: scavo calcolato da sezione 5 (considerato il 65% del volume totale degli scavi) 0,65 * 74,13 * 52,4  Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  7 993,68 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>							
				0,65	17,82		51,20	593,05		
				0,65	74,13		52,40	2 524,87		
								3 117,92	2,56	7 981,88
										7 981,88
										7 981,88
										7 981,88
										<b>7 981,88</b>
										7 981,88
										7 981,88
										7 981,88

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
604	VAT.IFOH.A01.44.000 2	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm, per la formazione di tamponamenti realizzati Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz 35,23 * 5 a detrarre porte -1 * 1,8 * 2,3 -1 * 1,2 * 2,3  Totale	m <sup>2</sup>		35,23 1,80 1,20	5,00 2,30 2,30	176,15 -4,14 -2,76 <u>169,25</u>	47,23	7 993,68 7 993,68 7 993,68 7 993,68 <b>7 993,68</b> 7 993,68	
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro							7 993,68	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							7 993,68	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							7 993,68	
		Totale FA05A Euro							7 993,68	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>7 993,68</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							7 993,68	
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
605	VAT.IFOH.A01.44.000 2	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm, per la formazione di tamponamenti realizzati Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz 35,23 * 5 a detrarre porte -1 * 1,8 * 2,3 -1 * 1,2 * 2,3  Totale	m <sup>2</sup>		35,23 1,80 1,20	5,00 2,30 2,30	176,15 -4,14 -2,76 <u>169,25</u>	47,23	7 993,68 7 993,68 7 993,68 7 993,68 <b>7 993,68</b> 7 993,68 15 987,36 15 987,36	
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro							7 993,68	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							7 993,68	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							7 993,68	
		Totale FA02A Euro							7 993,68	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>7 993,68</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							7 993,68	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							15 987,36	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							15 987,36	
		8 062,42 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
606	BA.PS.A.3 13.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso) Pavimentazione piazzale (area a CAD) 2062			2 062,00					
		Totale	m <sup>2</sup>					2 062,00	3,91	8 062,42
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								8 062,42
		Totale Sistemazioni esterne Euro								8 062,42
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								8 062,42
		Totale FA02A Euro								8 062,42
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>8 062,42</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								8 062,42
		Totale LAVORI A CORPO Euro								8 062,42
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								8 062,42
		8 742,88 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
607	BA.MT.A.3 23.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Piattaforma del corpo stradale, realizzato con terre, fortemente compatte, provenienti da cave di prestito Pavimentazione piazzale (area a CAD) 2062			2 062,00			2 062,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					2 062,00	4,24	8 742,88
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								8 742,88
		Totale Sistemazioni esterne Euro								8 742,88
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								8 742,88
		Totale FA02A Euro								8 742,88
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>8 742,88</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								8 742,88
		Totale LAVORI A CORPO Euro								8 742,88
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								8 742,88
		8 934,59 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
608	BA.CZ.A.3 05.A	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz Setti interrati 2 * 4,5 * 4 2 * 0,3 * 4 2 * 13,6 * 4 2 * 0,3 * 4 2 * 6,6 * 4 2 * 0,3 * 4 2 * 12,1 * 4 2 * 0,3 * 4 2 * 2,1 * 4 2 * 0,3 * 4 2 * 7,7 * 4 2 * 0,3 * 4 2 * 0,55 * 4 2 * 0,3 * 4 2 * 4,65 * 4 2 * 0,3 * 4 Pilastrini 12 * 0,3 * 3,25 12 * 0,4 * 3,25 Travi di bordo 2 * 9,4 * 0,3 4 * 9,4 * 0,4 3 * 6 * 0,3 6 * 6 * 0,4  Totale								
			m <sup>2</sup>	6,00	6,00	0,40		14,40		
								501,38	17,82	8 934,59
		Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro								8 934,59
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								8 934,59
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								8 934,59
		Totale FA05A Euro								8 934,59

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISSE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<p><b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b></p> <p>Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</p> <p>Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</p> <p>FA02A</p>							<p><b>8 934,59</b></p> <p>8 934,59</p>	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
609	BA.CZ.A.3 05.A	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz Setti interrati 2 * 4,5 * 4		2,00	4,50	4,00		36,00		
		2 * 0,3 * 4		2,00	0,30	4,00		2,40		
		2 * 13,6 * 4		2,00	13,60	4,00		108,80		
		2 * 0,3 * 4		2,00	0,30	4,00		2,40		
		2 * 6,6 * 4		2,00	6,60	4,00		52,80		
		2 * 0,3 * 4		2,00	0,30	4,00		2,40		
		2 * 12,1 * 4		2,00	12,10	4,00		96,80		
		2 * 0,3 * 4		2,00	0,30	4,00		2,40		
		2 * 2,1 * 4		2,00	2,10	4,00		16,80		
		2 * 0,3 * 4		2,00	0,30	4,00		2,40		
		2 * 7,7 * 4		2,00	7,70	4,00		61,60		
		2 * 0,3 * 4		2,00	0,30	4,00		2,40		
		2 * 0,55 * 4		2,00	0,55	4,00		4,40		
		2 * 0,3 * 4		2,00	0,30	4,00		2,40		
		2 * 4,65 * 4		2,00	4,65	4,00		37,20		
		2 * 0,3 * 4		2,00	0,30	4,00		2,40		
		Pilastrini 12 * 0,3 * 3,25		12,00	0,30	3,25		11,70		
		12 * 0,4 * 3,25		12,00	0,40	3,25		15,60		
		Travi di bordo 2 * 9,4 * 0,3		2,00	9,40	0,30		5,64		
		4 * 9,4 * 0,4		4,00	9,40	0,40		15,04		
		3 * 6 * 0,3		3,00	6,00	0,30		5,40		
		6 * 6 * 0,4		6,00	6,00	0,40		14,40		
		Totale	m <sup>2</sup>					501,38	17,82	8 934,59
		Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro								8 934,59
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								8 934,59
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								8 934,59
		Totale FA02A Euro								8 934,59

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<p><b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b></p> <p>Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</p> <p>Totale LAVORI A CORPO Euro</p> <p>Totale C - LAVORI A CORPO Euro</p> <p>9 113,34</p> <p>LAVORI A CORPO</p> <p>Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</p> <p>FA02A</p>							<p><b>8 934,59</b></p> <p>8 934,59</p> <p>17 869,18</p> <p>17 869,18</p>	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
610	BA.CZ.A.3 01.D	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Muro di sottoscarpa tipo B: cls fondazione 14,34 * 6,7 * 1,1 Muro di sottoscarpa tipo B: cls fondazione 1,65 * 6,7 * 1,1  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  9 221,63 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	m <sup>3</sup>		14,34   1,65	6,70   6,70	1,10   1,10	105,69   12,16 <hr/> 117,85	77,33	9 113,34 <hr/> 9 113,34 <hr/> 9 113,34 <hr/> 9 113,34 <hr/> <b>9 113,34</b> <hr/> 9 113,34 <hr/> 9 113,34 <hr/> 9 113,34

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
611	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Acciaio in barre del tipo B 450 C Armatura cordoli diaframmi - Inc. 160,00 kg/mc 69,44 * 160	kg		69,44		160,00	11 110,40	0,83	9 221,63	
		Totale					11 110,40				
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro									9 221,63
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro									9 221,63

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
612	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Acciaio in barre del tipo B 450 C Armatura cordoli diaframmi - Inc. 160,00 kg/mc 69,44 * 160			69,44		160,00	11 110,40		
		Totale	kg					11 110,40	0,83	9 221,63
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								9 221,63
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								9 221,63
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								18 443,26
		Totale FA04 Euro								18 443,26
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>18 443,26</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								18 443,26
		Totale LAVORI A CORPO Euro								18 443,26
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								18 443,26
		9 279,00 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
613	BA.PS.A.3 10.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Fondazione stradale in miscela inerte granulometricamente corretta di sabbia, ghiaia e pietrisco Pavimentazione piazzale (area a CAD) 2062	m <sup>2</sup>		2 062,00			2 062,00	4,50	9 279,00
		Totale					2 062,00			
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								9 279,00
		Totale Sistemazioni esterne Euro								9 279,00
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								9 279,00
		Totale FA02A Euro								9 279,00
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>9 279,00</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								9 279,00
		Totale LAVORI A CORPO Euro								9 279,00
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								9 279,00
		9 386,10 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
614	BA.MT.A.3 22.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Rilevati stradali con materiali provenienti da cave di prestito RINTERRO PIAZZALE Area da cad 1407 * 0,7				1 407,00	0,70	984,90		
		Totale	m <sup>3</sup>					984,90	9,53	9 386,10
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro								9 386,10
		Totale Sistemazioni esterne Euro								9 386,10
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								9 386,10
		Totale FA03 Euro								9 386,10
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>9 386,10</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								9 386,10
		Totale LAVORI A CORPO Euro								9 386,10
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								9 386,10
		9 567,61 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
615	BA.CZ.A.3 09.B	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Acciaio in barre del tipo B 450 C								
		Paratia di imbocco: armatura cordolo pali (incidenza 80kg/mc) 80 * 3,17 * 2,2 * 1		80,00	3,17	2,20	1,00	557,92		
		Paratia di imbocco: armatura cordolo pali (incidenza 80kg/mc) 80 * 2,35 * 2,2 * 1,64		80,00	2,35	2,20	1,64	678,30		
		Paratia di imbocco: armatura cordolo pali (incidenza 80kg/mc) 80 * 5,4 * 2,2 * 1,77		80,00	5,40	2,20	1,77	1 682,21		
		Paratia di imbocco: armatura cordolo pali (incidenza 80kg/mc) 80 * 3,6 * 2,2 * 2,2		80,00	3,60	2,20	2,20	1 393,92		
		Paratia di imbocco: armatura cordolo pali (incidenza 80kg/mc) 80 * 3,6 * 2,2 * 2,16		80,00	3,60	2,20	2,16	1 368,58		
		Paratia di imbocco: armatura cordolo pali (incidenza 80kg/mc) 80 * 4,98 * 2,2 * 1,7		80,00	4,98	2,20	1,70	1 490,02		
		Paratia di imbocco: armatura cordolo pali - veletta (incidenza 80kg/mc) 80 * 26,27 * 0,3 * 0,6		80,00	26,27	0,30	0,60	378,29		
		Paratia di imbocco: armatura fondazione continua lato pali (incidenza 80kg/mc) 80 * 22,1 * 1,5 * 1,5		80,00	22,10	1,50	1,50	3 978,00		
		Totale	kg					11 527,24	0,83	9 567,61
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								9 567,61
		Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro								9 567,61
		Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro								9 567,61
		Totale FA05A Euro								9 567,61
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>9 567,61</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								9 567,61
		Totale LAVORI A CORPO Euro								9 567,61
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								9 567,61
		9 781,24								
		LAVORI A CORPO								
		Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi								
		FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
616	BA.CZ.A.3 09.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Acciaio in barre del tipo B 450 C								
		Muro di sottoscarpa tipo B: armatura fondazione (incidenza 100kg/mc) 100 * 14,34 * 6,7 * 1,1		100,00	14,34	6,70	1,10	10 568,58		
		Muro di sottoscarpa tipo B: armatura fondazione (incidenza 100kg/mc) 100 * 1,65 * 6,7 * 1,1		100,00	1,65	6,70	1,10	1 216,05		
		Totale	kg					11 784,63	0,83	
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro							9 781,24	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							9 781,24	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							9 781,24	
		Totale FA02A Euro							9 781,24	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>9 781,24</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							9 781,24	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							9 781,24	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							9 781,24	
		9 938,84 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
617	BA.PS.A.3 12.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore finito non inferiore a 4 cm Pavimentazione piazzale (area a CAD) 2062	m <sup>2</sup>		2 062,00			2 062,00	4,82	9 938,84
		Totale						2 062,00		9 938,84
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								9 938,84
		Totale Sistemazioni esterne Euro								9 938,84
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								9 938,84
		Totale FA02A Euro								9 938,84
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>9 938,84</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								9 938,84
		Totale LAVORI A CORPO Euro								9 938,84
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								9 938,84
		10 043,35 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
618	BA.CZ.A.3 05.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 Muro H=6.5m: casseri elevazione 2 * 70,45 * 4	m <sup>2</sup>	2,00	70,45		4,00	563,60	17,82	10 043,35
Totale								563,60		10 043,35
Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro										10 043,35
Totale Sistemazioni esterne Euro										10 043,35
Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro										10 043,35
Totale FA05A Euro										10 043,35
<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>										<b>10 043,35</b>
Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro										10 043,35
Totale LAVORI A CORPO Euro										10 043,35
Totale C - LAVORI A CORPO Euro										10 043,35
10 351,31										
LAVORI A CORPO										
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico										
00001 - Generico										
Generico										

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
619	VA.IF0H.A01.44.0047	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Facciata continua costituita da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 mic Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne Tipo F1 1 * 5,7 * 3								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00	5,70		3,00	17,10		
								17,10	605,34	
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro							10 351,31	
		Totale Opere di finitura interne Euro							10 351,31	
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro							10 351,31	
		Totale Generico Euro							10 351,31	
		Totale 00001 - Generico Euro							10 351,31	
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>							<b>10 351,31</b>	
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro							10 351,31	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							10 351,31	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							10 351,31	
		11 009,85 LAVORI A CORPO Fabbriato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
620	BA.PS.A.3 31.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su muri o cordoli Muro di recinzione: grigliato Keller (peso 18kg/mq); entrata (cancello a detrarre) 18 * 3,5 * 2 Muro di recinzione: grigliato Keller (peso 18kg/mq); grigliato su veletta cordolo paratia di pali 18 * 26,27 * 2 Muro di recinzione: grigliato Keller (peso 18kg/mq); su muro di sostegno 18 * 130,35 * 2  Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  11 049,73 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	kg							
				18,00	3,50		2,00	126,00		
				18,00	26,27		2,00	945,72		
				18,00	130,35		2,00	4 692,60		
								5 764,32	1,91	11 009,85
										11 009,85
										11 009,85
										11 009,85
										<b>11 009,85</b>
										11 009,85
										11 009,85
										11 009,85

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
621	BA.PS.A.3 31.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su muri o cordoli Muro di recinzione: grigliato Keller peso 18 kg/mq 18 * 130,4 * 2 Muro di recinzione: grigliato Keller peso 18 kg/mq; recinzione su muro di sottoscarpa 18 * 30,3 * 2								
		Totale	kg							
				18,00	130,40		2,00	4 694,40		
				18,00	30,30		2,00	1 090,80		
								5 785,20	1,91	
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro							11 049,73	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							11 049,73	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							11 049,73	
		Totale FA02A Euro							11 049,73	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>11 049,73</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							11 049,73	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							11 049,73	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							11 049,73	
		11 143,25 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
622	BA.CZ.A.3 01.D	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Paratia di imbocco: cordolo pali 3,17 * 2,2 * 1 Paratia di imbocco: cordolo pali 2,35 * 2,2 * 1,64 Paratia di imbocco: cordolo pali 5,4 * 2,2 * 1,77 Paratia di imbocco: cordolo pali 3,6 * 2,2 * 2,2 Paratia di imbocco: cordolo pali 3,6 * 2,2 * 2,16 Paratia di imbocco: cordolo pali 4,98 * 2,2 * 1,7 Paratia di imbocco: cordolo pali (veletta) 26,27 * 0,3 * 0,6 Paratia di imbocco: cls fondazione continua lato pali 22,1 * 1,5 * 1,5 Totale	m <sup>3</sup>							
								144,10	77,33	11 143,25
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro								11 143,25
		Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro								11 143,25
		Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro								11 143,25
		Totale FA05A Euro								11 143,25
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>								<b>11 143,25</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro								11 143,25
		Totale LAVORI A CORPO Euro								11 143,25
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								11 143,25
		11 201,00 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
623	BA.PS.A.3 31.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su muri o cordoli Muro recinzione - GRIGLIATO KELLER P=18 kg/mq 18 * 162,9 * 2								
		Totale	kg	18,00	162,90		2,00	5 864,40	1,91	11 201,00
								5 864,40		11 201,00
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro								11 201,00
		Totale Sistemazioni esterne Euro								11 201,00
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								11 201,00
		Totale FA03 Euro								11 201,00
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>11 201,00</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								11 201,00
		Totale LAVORI A CORPO Euro								11 201,00
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								11 201,00
		11 298,21 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
624	BA.PS.A.3 11.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso al km 23+243,40 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm Pavimentazione piazzale Area da cad 1407								
		Totale	m <sup>2</sup>			1 407,00	1 407,00	8,03	11 298,21	
		Totale Area di soccorso al km 23+243,40 Euro							11 298,21	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							11 298,21	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							11 298,21	
		Totale FA03 Euro							11 298,21	
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>							<b>11 298,21</b>	
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro							11 298,21	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							11 298,21	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							11 298,21	
		11 331,65 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
625	BA.PS.A.3 31.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su muri o cordoli Muro recinzione - GRIGLIATO KELLER P=18 kg/mq 18 * 164,8 * 2		18,00	164,80		2,00	5 932,80		
		Totale	kg					5 932,80	1,91	11 331,65
		Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro								11 331,65
		Totale Sistemazioni esterne Euro								11 331,65
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								11 331,65
		Totale FA04 Euro								11 331,65
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>11 331,65</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								11 331,65
		Totale LAVORI A CORPO Euro								11 331,65
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								11 331,65
		11 413,79 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
626	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Acciaio in barre del tipo B 450 C Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz Totale cls fondazione 65,58 * 120 Totale cls elevazione 21,61 * 270 Rinforzo muratura - si valuta una incidenza di 7 Kg/mc 6,75 * 7 Totale Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico FA01	kg							
					65,58	120,00	7 869,60			
					21,61	270,00	5 834,70			
					6,75	7,00	47,25			
							13 751,55	0,83	11 413,79	
									11 413,79	
									11 413,79	
									11 413,79	
									<b>11 413,79</b>	
									11 413,79	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
627	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Acciaio in barre del tipo B 450 C Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz Totale cls fondazione 65,58 * 120 Totale cls elevazione 21,61 * 270 Rinforzo muratura - si valuta una incidenza di 7 Kg/mc 6,75 * 7  Totale  Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA01 Euro  <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>  Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  12 069,09 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	kg							
						65,58	120,00	7 869,60		
						21,61	270,00	5 834,70		
						6,75	7,00	47,25		
								13 751,55	0,83	11 413,79
										11 413,79
										11 413,79
										11 413,79
										<b>11 413,79</b>
										11 413,79
										22 827,58
										22 827,58



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
628	BA.PS.A.3 11.A	Sistemazioni esterne Area di soccorso km 24+200,00 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm Pavimentazione piazzale Area da cad 1503  <div style="text-align: right;">Totale</div> Totale Area di soccorso km 24+200,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA04 Euro  <b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b> Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  13 214,43 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>2</sup>			1 503,00		1 503,00	8,03	12 069,09
							1 503,00			12 069,09
										12 069,09
										12 069,09
										12 069,09
										<b>12 069,09</b>
										12 069,09
										12 069,09
										12 069,09



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
630	VAT.IF0H.A01.44.000 2	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm, per la formazione di tamponamenti realizzati Fermata Amorosi - Fabb. PGEP(A) - Fondaz/Elevaz 59,4 * 5 a detrarre porte -3 * 2,4 * 2 a detrarre porte -1 * 1,2 * 2,2  Totale	m <sup>2</sup>		59,40 2,40 1,20	5,00 2,00 2,20	297,00 -14,40 -2,64 279,96	47,23	13 222,51	
		Totale Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi Euro							13 222,51	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							13 222,51	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							13 222,51	
		Totale FA02A Euro							13 222,51	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>13 222,51</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							13 222,51	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							13 222,51	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							13 222,51	
		14 525,64 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
631	FA.SE.A.3102.B	Opere di finitura interne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Porta blindata a due ante , luce netta 105/130 x 210 cm Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne P1 2 * 2,4 * 2,2 P3 3 * 1,8 * 2,2								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00 3,00		2,40 1,80	2,20 2,20	10,56 11,88 22,44	647,31	14 525,64
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro								14 525,64
		Totale Opere di finitura interne Euro								14 525,64
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								14 525,64
		Totale Generico Euro								14 525,64
		Totale 00001 - Generico Euro								14 525,64
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>								<b>14 525,64</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro								14 525,64
		Totale LAVORI A CORPO Euro								14 525,64
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								14 525,64
		14 617,59 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
632	FA.PV.B.3 13.B	Opere di finitura interne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di pavimenti sopraelevati, con lastre a base di quarzo, sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti, spessore 2 cm Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura interne PAVIMENTO TIPO B2 Piano banchina Locale IS 15,7 * 4,55 Locale Apparatì TLC 6,5 * 4,55  Totale  Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro Totale Opere di finitura interne Euro Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro Totale Generico Euro Totale 00001 - Generico Euro <b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>  Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  14 876,98 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>2</sup>		15,70 6,50	4,55 4,55	71,44 29,58 101,02	144,70	14 617,59 14 617,59 14 617,59 14 617,59 14 617,59 <b>14 617,59</b>  14 617,59 14 617,59 14 617,59	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
633	VAT.IFOH.A01.44.000 2	Fondazioni/Elevazioni Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm, per la formazione di tamponamenti realizzati Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. PGEP(B) - ENEL - Fondaz/Elevaz 67 * 5 a detrarre porte -3 * 2,4 * 2,3 a detrarre porte -1 * 1,5 * 2,3  Totale	m <sup>2</sup>		67,00 2,40 1,50	5,00 2,30 2,30	335,00 -16,56 -3,45 314,99	47,23	14 876,98 14 876,98 14 876,98 14 876,98 <b>14 876,98</b> 14 876,98 14 876,98 14 876,98	
		Totale Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 Euro							14 876,98	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							14 876,98	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							14 876,98	
		Totale FA05A Euro							14 876,98	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>14 876,98</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							14 876,98	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							14 876,98	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							14 876,98	
		15 311,12 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
634	BA.CZ.A.3 05.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 pareti di rivestimento interno 2 * 11,6 * 4 2 * 4,3 * 4 setto intermedio 2 * 4,3 * 4 setto scala 2 * 3,6 * 4 2 * 0,5 * 4 pianerottoli 2 * 2 * 4,3 2 * 2,5 * 4,3 pareti perimetrali sui diaframmi 2 * 12,6 * 4 2 * 5,3 * 4 2 * 11,6 * 4 2 * 4,3 * 4 pareti perimetrali 2 * 12,2 * 3 2 * 4,9 * 3 2 * 11,6 * 3 2 * 4,3 * 3 solaio di copertura 12,2 * 4,9 muretti in copertura 2 * 12,2 * 0,6 2 * 4,9 * 0,6 2 * 11,6 * 0,6 2 * 4,3 * 0,6 rampe scale 5 * 4,1 * 1,9 gradini 60 * 1,9 * 0,165								
		Totale	m <sup>2</sup>	60,00	1,90		0,17	19,38		
								859,21	17,82	15 311,12
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro								15 311,12
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								15 311,12

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
635	BA.CZ.A.3 05.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 pareti di rivestimento interno 2 * 11,6 * 4 2 * 4,3 * 4 setto intermedio 2 * 4,3 * 4 setto scala 2 * 3,6 * 4 2 * 0,5 * 4 pianerottoli 2 * 2 * 4,3 2 * 2,5 * 4,3 pareti perimetrali sui diaframmi 2 * 12,6 * 4 2 * 5,3 * 4 2 * 11,6 * 4 2 * 4,3 * 4 pareti perimetrali 2 * 12,2 * 3 2 * 4,9 * 3 2 * 11,6 * 3 2 * 4,3 * 3 solaio di copertura 12,2 * 4,9 muretti in copertura 2 * 12,2 * 0,6 2 * 4,9 * 0,6 2 * 11,6 * 0,6 2 * 4,3 * 0,6 rampe scale 5 * 4,1 * 1,9 gradini 60 * 1,9 * 0,165								
		Totale	m <sup>2</sup>	60,00	1,90		0,17	19,38		
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro						859,21	17,82	15 311,12
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								15 311,12
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								30 622,24
		Totale FA04 Euro								30 622,24



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<p><b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b></p> <p>Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</p> <p>Totale LAVORI A CORPO Euro</p> <p>Totale C - LAVORI A CORPO Euro</p> <p>16 557,86</p> <p>LAVORI A CORPO</p> <p>Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</p> <p>FA02A</p>							<p><b>30 622,24</b></p> <p>30 622,24</p> <p>30 622,24</p> <p>30 622,24</p>	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
636	BA.PS.A.3 11.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm Pavimentazione piazzale (area a CAD) 2062			2 062,00					
		Totale	m <sup>2</sup>					2 062,00	8,03	16 557,86
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro								16 557,86
		Totale Sistemazioni esterne Euro								16 557,86
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro								16 557,86
		Totale FA02A Euro								16 557,86
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>								<b>16 557,86</b>
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro								16 557,86
		Totale LAVORI A CORPO Euro								16 557,86
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								16 557,86
		16 918,31 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
637	BA.CZ.A.3 05.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 pareti di rivestimento interno 2 * 11,6 * 4 2 * 4,3 * 4 setto intermedio 2 * 4,3 * 4 setto scala 2 * 3,2 * 4 2 * 0,5 * 4 pianerottoli 3 * 2 * 4,3 3 * 5,75 * 4,3 pareti perimetrali sui diaframmi 2 * 13 * 3 4 * 5,7 * 3 solaio intermedio 12,6 * 5,3 pareti perimetrali su solaio intermedio 2 * 12,2 * 4 2 * 4,9 * 4 2 * 11,6 * 4 2 * 4,3 * 4 solaio di copertura 12,2 * 4,9 muretti in copertura 2 * 12,2 * 0,6 2 * 4,9 * 0,6 2 * 11,6 * 0,6 2 * 4,3 * 0,6 rampe scale 7 * 4,1 * 1,9 gradini 84 * 1,9 * 0,165								
		Totale	m <sup>2</sup>	84,00	1,90		0,17	949,40	17,82	16 918,31
		Totale Uscita lato binario dispari Euro								16 918,31
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								16 918,31

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
638	BA.CZ.A.3 05.A	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 pareti di rivestimento interno 2 * 11,6 * 4 2 * 4,3 * 4 setto intermedio 2 * 4,3 * 4 setto scala 2 * 3,2 * 4 2 * 0,5 * 4 pianerottoli 3 * 2 * 4,3 3 * 5,75 * 4,3 pareti perimetrali sui diaframmi 2 * 13 * 3 4 * 5,7 * 3 solaio intermedio 12,6 * 5,3 pareti perimetrali su solaio intermedio 2 * 12,2 * 4 2 * 4,9 * 4 2 * 11,6 * 4 2 * 4,3 * 4 solaio di copertura 12,2 * 4,9 muretti in copertura 2 * 12,2 * 0,6 2 * 4,9 * 0,6 2 * 11,6 * 0,6 2 * 4,3 * 0,6 rampe scale 7 * 4,1 * 1,9 gradini 84 * 1,9 * 0,165								
		Totale	m <sup>2</sup>	84,00	1,90		0,17	27,13		
								949,40	17,82	16 918,31
		Totale Uscita lato binario pari Euro								16 918,31
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								16 918,31
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								33 836,62
		Totale FA03 Euro								33 836,62

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<p><b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b></p> <p>Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</p> <p>Totale LAVORI A CORPO Euro</p> <p>Totale C - LAVORI A CORPO Euro</p> <p>18 340,12</p> <p>LAVORI A CORPO</p> <p>Uscita di emergenza al km 24+200,00</p> <p>FA04</p>							<p><b>33 836,62</b></p> <p>33 836,62</p> <p>33 836,62</p> <p>33 836,62</p>	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
639	BA.CZ.A.3 02.F	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2) pareti di rivestimento interno 2 * 12,2 * 0,3 * 7,5 2 * 4,3 * 0,3 * 7,5 setto intermedio 4,3 * 0,3 * 12,5 a detrarre passaggio -1 * 1,9 * 0,3 * 2,1 setto scala 6 * 0,4 * 2,1 pianerottoli 2 * 2 * 4,3 * 0,2 2 * 5,7 * 4,3 * 0,2 pareti perimetrali sui diaframmi 2 * 13 * 0,7 * 2,96 2 * 4,3 * 0,7 * 3,96 solaio di copertura 12,2 * 4,9 * 0,3 muretti in copertura 2 * 12,2 * 0,2 * 0,6 2 * 4,5 * 0,2 * 0,6 rampe scale 5 * 4,1 * 1,9 * 0,15 gradini 60 * 1,9 * 0,3 * 0,0825								
		Totale	m <sup>3</sup>	60,00	1,90	0,30	0,08	2,74		
								215,69	85,03	18 340,12
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro								18 340,12
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								18 340,12

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
640	BA.CZ.A.3 02.F	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2) pareti di rivestimento interno 2 * 12,2 * 0,3 * 7,5 2 * 4,3 * 0,3 * 7,5 setto intermedio 4,3 * 0,3 * 12,5 a detrarre passaggio -1 * 1,9 * 0,3 * 2,1 setto scala 6 * 0,4 * 2,1 pianerottoli 2 * 2 * 4,3 * 0,2 2 * 5,7 * 4,3 * 0,2 pareti perimetrali sui diaframmi 2 * 13 * 0,7 * 2,96 2 * 4,3 * 0,7 * 3,96 solaio di copertura 12,2 * 4,9 * 0,3 muretti in copertura 2 * 12,2 * 0,2 * 0,6 2 * 4,5 * 0,2 * 0,6 rampe scale 5 * 4,1 * 1,9 * 0,15 gradini 60 * 1,9 * 0,3 * 0,0825								
		Totale	m <sup>3</sup>	60,00	1,90	0,30	0,08	2,74		
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro						215,69	85,03	18 340,12
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								18 340,12
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								36 680,24
		Totale FA04 Euro								36 680,24
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>36 680,24</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								36 680,24
		Totale LAVORI A CORPO Euro								36 680,24
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								36 680,24
		22 902,00 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		FA03								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
641	FA.SE.A.3 08.B	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari Fornitura e posa in opera di porte e portoni a una o più partite con qualunque tipo di apertura, da compensarsi a superficie Ringhiera della scala - 25 kg/ml 5 * 4,8 * 25								
		Totale	m <sup>2</sup>	5,00	4,80		25,00	600,00		
								600,00	38,17	22 902,00
		Totale Uscita lato binario pari Euro								22 902,00
		Totale Opere di finitura interne Euro								22 902,00
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								22 902,00
		Totale FA03 Euro								22 902,00
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>22 902,00</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								22 902,00
		Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
642	FA.SE.A.3 08.B	Opere di finitura interne Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Fornitura e posa in opera di porte e portoni a una o più partite con qualunque tipo di apertura, da compensarsi a superficie Ringhiera della scala - 25 kg/ml 5 * 4,8 * 25								
		Totale	m <sup>2</sup>	5,00	4,80		25,00	600,00		
								600,00	38,17	22 902,00
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								22 902,00
		Totale Opere di finitura interne Euro								22 902,00
		Totale FA4 - Opere di finitura interne Euro								22 902,00
		Totale FA04 Euro								22 902,00
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>22 902,00</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								22 902,00
		Totale LAVORI A CORPO Euro								45 804,00
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								45 804,00
		24 441,92 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
643	BA.CZ.A.3 09.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Acciaio in barre del tipo B 450 C Muro H=6.5m: armatura elevazione (incidenza 100kg/mc) 100 * 70,45 * 1 * 2,5 Muro H=6.5m: armatura elevazione (incidenza 100kg/mc) 100 * 70,45 * 0,65 * 2 Muro H=6.5m: armatura elevazione; sezione variabile (incidenza 100kg/mc) 100 * 70,45 * 0,4 * 0,95  Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  25 040,48 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	kg							
				100,00	70,45	1,00	2,50	17 612,50		
				100,00	70,45	0,65	2,00	9 158,50		
				100,00	70,45	0,40	0,95	2 677,10		
								29 448,10	0,83	24 441,92
										24 441,92
										24 441,92
										24 441,92
										<b>24 441,92</b>
										24 441,92
										24 441,92
										24 441,92

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
644	BA.CZ.A.3 02.F	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2) Muro H=6.5m: cls elevazione 70,45 * 1 * 2,5 Muro H=6.5m: cls elevazione 70,45 * 0,65 * 2 Muro H=6.5m: cls elevazione; altezza variabile 70,45 * 0,4 * 0,95  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro  <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  25 063,18 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04	m <sup>3</sup>		70,45 70,45 70,45	1,00 0,65 0,40	2,50 2,00 0,95	176,13 91,59 26,77 294,49	85,03	25 040,48 25 040,48 25 040,48 25 040,48 <b>25 040,48</b> 25 040,48 25 040,48 25 040,48

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
645	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Acciaio in barre del tipo B 450 C fodere 140 Kg/mc 215,69 * 140	kg		215,69		140,00	30 196,60	0,83	25 063,18	
		Totale						30 196,60			
		Totale Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 Euro									25 063,18
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro									25 063,18

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
646	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Acciaio in barre del tipo B 450 C fodere 140 Kg/mc 215,69 * 140	kg		215,69		140,00	30 196,60	0,83	25 063,18
		Totale						30 196,60		25 063,18
		Totale Uscita lato binario pari al km 24+200,00 Euro								25 063,18
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								50 126,36
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								50 126,36
		Totale FA04 Euro								<b>50 126,36</b>
		<b>Totale FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro</b>								<b>50 126,36</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 24+200,00 Euro								50 126,36
		Totale LAVORI A CORPO Euro								50 126,36
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								50 126,36
		25 216,23 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
647	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Acciaio in barre del tipo B 450 C Piazzale soccorso km 25+135 - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz Totale cls fondazione - si valuta una incidenza di 120 Kg/mc 37,49 * 120 Totale cls elevazione - si valuta una incidenza di 270 Kg/mc 95,86 * 270  Totale Totale Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A	kg							
								4 498,80		
						37,49	120,00	25 882,20		
						95,86	270,00	30 381,00	0,83	25 216,23
										25 216,23
										25 216,23
										25 216,23
										<b>25 216,23</b>
										25 216,23

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
648	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Acciaio in barre del tipo B 450 C Fermata Amorosi - Fabb. Vasca Antincendio - Fondaz/Elevaz Totale cls fondazione - si valuta una incidenza di 120 Kg/mc 37,49 * 120 Totale cls elevazione - si valuta una incidenza di 270 Kg/mc 95,86 * 270 Totale Totale Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi Euro Totale Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro Totale FA02A Euro <b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro 26 441,78 LAVORI A CORPO Uscita di emergenza al km 23+246,00 FA03	kg							
						37,49	120,00	4 498,80		
					95,86	270,00	25 882,20			
							30 381,00		0,83	25 216,23
										25 216,23
										25 216,23
										25 216,23
										<b>25 216,23</b>
										25 216,23
										50 432,46
										50 432,46



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
649	BA.CZ.A.3 02.F	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2) pareti di rivestimento interno 2 * 12,2 * 0,3 * 11,57 2 * 4,3 * 0,3 * 11,57 setto intermedio 4,3 * 0,3 * 16,57 a detrarre passaggio -1 * 1,9 * 0,3 * 2,1 setto scala 4,3 * 0,4 * 1,83 pianerottoli 3 * 2 * 4,3 * 0,2 3 * 5,75 * 4,3 * 0,2 pareti perimetrali sui cordoli 2 * 13 * 0,7 * 3 2 * 4,3 * 0,7 * 3 solaio intermedio 12,6 * 5,3 * 0,3 pareti perimetrali su solaio intermedio 2 * 12,2 * 0,3 * 3 2 * 4,3 * 0,3 * 3 solaio di copertura 12,2 * 4,9 * 0,2 muretti in copertura 2 * 12,2 * 0,2 * 0,6 2 * 4,5 * 0,2 * 0,6 rampe scale 7 * 4,1 * 1,9 * 0,2 gradini 84 * 1,9 * 0,3 * 0,083								
		Totale	m <sup>3</sup>	84,00	1,90	0,30	0,08	3,83		
								310,97	85,03	26 441,78
		Totale Uscita lato binario dispari Euro								26 441,78
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								26 441,78

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
650	BA.CZ.A.3 02.F	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2) pareti di rivestimento interno 2 * 12,2 * 0,3 * 11,57 2 * 4,3 * 0,3 * 11,57 setto intermedio 4,3 * 0,3 * 16,57 a detrarre passaggio -1 * 1,9 * 0,3 * 2,1 setto scala 4,3 * 0,4 * 1,83 pianerottoli 3 * 2 * 4,3 * 0,2 3 * 5,75 * 4,3 * 0,2 pareti perimetrali sui cordoli 2 * 13 * 0,7 * 3 2 * 4,3 * 0,7 * 3 solaio intermedio 12,6 * 5,3 * 0,3 pareti perimetrali su solaio intermedio 2 * 12,2 * 0,3 * 3 2 * 4,3 * 0,3 * 3 solaio di copertura 12,2 * 4,9 * 0,2 muretti in copertura 2 * 12,2 * 0,2 * 0,6 2 * 4,5 * 0,2 * 0,6 rampe scale 7 * 4,1 * 1,9 * 0,2 gradini 84 * 1,9 * 0,3 * 0,083								
		Totale	m <sup>3</sup>	84,00	1,90	0,30	0,08	3,83		
								310,97	85,03	26 441,78
		Totale Uscita lato binario pari Euro								26 441,78
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								26 441,78
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								52 883,56
		Totale FA03 Euro								52 883,56
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>52 883,56</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								52 883,56
		Totale LAVORI A CORPO Euro								52 883,56
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								52 883,56

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		26 928,66 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico FA01								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
651	VAT.IFOH.A01.44.000 2	Fondazioni/Elevazioni Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm, per la formazione di tamponamenti realizzati Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Fondaz/Elevaz 2 * 58,6 * 5 a detrarre porte -3 * 2 * 2,2 a detrarre porte -1 * 1,2 * 2,2  Totale	m <sup>2</sup>	2,00 -3,00 -1,00	58,60 2,00 1,20	5,00 2,20 2,20	586,00 -13,20 -2,64 <u>570,16</u>	47,23	26 928,66	
		Totale Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Euro							26 928,66	
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro							26 928,66	
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro							26 928,66	
		Totale FA01 Euro							26 928,66	
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro</b>							<b>26 928,66</b>	
		Totale Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico Euro							26 928,66	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							26 928,66	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							26 928,66	
		27 491,77 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico 00001 - Generico Generico								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
652	BA.MU.A.3 24.A	Opere di finitura esterne Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura esterne Tipo M1 2 * 4,55 * 0,3 * 5 2 * 23,73 * 0,3 * 4,5 15,69 * 0,3 * 6,17 A dedurre P1 -2 * 0,3 * 2,4 * 2,2 Totale parziale A sommare Tipo M2 10,38 * 0,2 * 3 A dedurre parete in cartongesso -1 * 0,2 * 1 * 2,3 P9 -1 * 0,2 * 0,9 * 2,2 Totale parziale A sommare Tipo M5 2 * 4,5 * 0,2 * 12 A dedurre P9 -2 * 0,2 * 0,9 * 2,2 Totale parziale  Totale	m <sup>3</sup>							
				2,00	4,55	0,30	5,00	13,65		
				2,00	23,73	0,30	4,50	64,07		
					15,69	0,30	6,17	29,04		
				-2,00	0,30	2,40	2,20	-3,17		
					10,38	0,20	3,00	6,23		
				-1,00	0,20	1,00	2,30	-0,46		
				-1,00	0,20	0,90	2,20	-0,40		
				2,00	4,50	0,20	12,00	21,60		
				-2,00	0,20	0,90	2,20	-0,79		
								129,77	211,85	27 491,77
										27 491,77
										27 491,77
										27 491,77
										27 491,77
										27 491,77
										<b>27 491,77</b>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<p style="text-align: right;"><b>tecnologico Euro</b></p> <p style="text-align: right;">Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</p> <p style="text-align: right;">Totale LAVORI A CORPO Euro</p> <p style="text-align: right;">Totale C - LAVORI A CORPO Euro</p> <p>36 134,71</p> <p>LAVORI A CORPO</p> <p>Uscita di emergenza al km 23+246,00</p> <p>FA03</p>							<p>27 491,77</p> <p>27 491,77</p> <p>27 491,77</p>	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10006 - Uscita lato binario dispari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
653	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario dispari Acciaio in barre del tipo B 450 C fodere 140 Kg/mc 310,97 * 140			310,97		140,00	43 535,80		
		Totale	kg					43 535,80	0,83	36 134,71
		Totale Uscita lato binario dispari Euro								36 134,71
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								36 134,71

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00**

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10007 - Uscita lato binario pari

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
654	BA.CZ.A.3 09.B	Fondazioni/Elevazioni Uscita lato binario pari Acciaio in barre del tipo B 450 C fodere 140 Kg/mc 310,97 * 140			310,97		140,00	43 535,80		
		Totale	kg					43 535,80	0,83	36 134,71
		Totale Uscita lato binario pari Euro								36 134,71
		Totale Fondazioni/Elevazioni Euro								36 134,71
		Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro								72 269,42
		Totale FA03 Euro								72 269,42
		<b>Totale FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro</b>								<b>72 269,42</b>
		Totale Uscita di emergenza al km 23+246,00 Euro								72 269,42
		Totale LAVORI A CORPO Euro								72 269,42
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								72 269,42
		37 917,22 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
655	BA.CZ.A.3 01.D	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2) Muro H=6.5m: cls fondazione 70,45 * 5,8 * 1,2	m <sup>3</sup>		70,45	5,80	1,20	490,33	77,33	37 917,22
		Totale						490,33		37 917,22
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro							37 917,22	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							37 917,22	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							37 917,22	
		Totale FA05A Euro							37 917,22	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>37 917,22</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							37 917,22	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							37 917,22	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							37 917,22	
		40 697,56 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
656	BA.CZ.A.3 09.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Acciaio in barre del tipo B 450 C Muro H=6.5m: armatura fondazione (incidenza 100kg/mc) 100 * 70,45 * 5,8 * 1,2 Totale Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b> Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  50 111,88 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	kg	100,00	70,45	5,80	1,20	49 033,20 49 033,20	0,83	40 697,56 40 697,56 40 697,56 40 697,56 <b>40 697,56</b> 40 697,56 40 697,56 40 697,56

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
657	BA.MT.A.3 22.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Rilevati stradali con materiali provenienti da cave di prestito Muro H=6.5m: reinterro calcolato sezione 4 17,82 * 56,3 Muro H=6.5m: reinterro calcolato sezione 5 74,13 * 57,4  Totale  Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro Totale Sistemazioni esterne Euro Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro Totale FA05A Euro <b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>  Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro Totale LAVORI A CORPO Euro Totale C - LAVORI A CORPO Euro  51 623,37 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A	m <sup>3</sup>		17,82 74,13		56,30 57,40	1 003,27 4 255,06 5 258,33	9,53	50 111,88 50 111,88 50 111,88 50 111,88 <b>50 111,88</b>  50 111,88 50 111,88 50 111,88

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
658	BA.PD.A.3 04.D	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Pali Ø 1500 mm eseguito con tuboforma, classe di resistenza C25/30 N/mm2 Paratia di imbocco: pali 3 * 14 Paratia di imbocco: pali 3 * 20 Paratia di imbocco: pali 2 * 23 Paratia di imbocco: pali 2 * 28 Paratia di imbocco: pali 3 * 25  Totale	m							
				3,00	14,00			42,00		
				3,00	20,00			60,00		
				2,00	23,00			46,00		
				2,00	28,00			56,00		
				3,00	25,00			75,00		
								279,00	185,03	
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro							51 623,37	
		Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro							51 623,37	
		Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro							51 623,37	
		Totale FA05A Euro							51 623,37	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>51 623,37</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							51 623,37	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							51 623,37	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							51 623,37	
		61 481,84 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

#### FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA6 - Opere di sostegno e consolidamento

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
659	BA.CZ.A.3 09.B	Opere di sostegno e consolidamento Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Acciaio in barre del tipo B 450 C Paratia di imbocco: armatura pali (incidenza 150kg/mc) 3 * 14 * 1,76625 * 150 Paratia di imbocco: armatura pali (incidenza 150kg/mc) 3 * 20 * 1,76625 * 150 Paratia di imbocco: armatura pali (incidenza 150kg/mc) 2 * 23 * 1,76625 * 150 Paratia di imbocco: armatura pali (incidenza 150kg/mc) 2 * 28 * 1,76625 * 150 Paratia di imbocco: armatura pali (incidenza 150kg/mc) 3 * 25 * 1,76625 * 150 Totale	kg							
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro							61 481,84	
		Totale Opere di sostegno e consolidamento Euro							61 481,84	
		Totale FA6 - Opere di sostegno e consolidamento Euro							61 481,84	
		Totale FA05A Euro							61 481,84	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>61 481,84</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							61 481,84	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							61 481,84	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							61 481,84	
		81 861,32 LAVORI A CORPO Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 00001 - Generico Generico								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico**

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
660	VA.IF0H.A01.44.0057	Opere di finitura esterne Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Fornitura e posa di pannelli architettonici per rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass, Fibre, Reinforced, Concrete) aventi la sup Fermata Amorosi - Fabb. Tecn. - Opere finitura esterne Rivestimento TIPO V2 37,52235 * 9,3			37,52		9,30	348,94		
		Totale	m <sup>2</sup>					348,94	234,60	81 861,32
		Totale Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi Euro								81 861,32
		Totale Opere di finitura esterne Euro								81 861,32
		Totale FA5 - Opere di finitura esterne Euro								81 861,32
		Totale Generico Euro								81 861,32
		Totale 00001 - Generico Euro								81 861,32
		<b>Totale FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro</b>								<b>81 861,32</b>
		Totale Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico Euro								81 861,32
		Totale LAVORI A CORPO Euro								81 861,32
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro								81 861,32
		121 835,33 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
661	BA.MT.A.3 22.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Rilevati stradali con materiali provenienti da cave di prestito Reinterro piazzale (area a CAD) 2062 * 6,2	m <sup>3</sup>		2 062,00		6,20	12 784,40	9,53	121 835,33
		Totale						12 784,40		
		Totale Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi Euro							121 835,33	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							121 835,33	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							121 835,33	
		Totale FA02A Euro							121 835,33	
		<b>Totale FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro</b>							<b>121 835,33</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi Euro							121 835,33	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							121 835,33	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							121 835,33	
		123 661,12 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
662	BA.PD.A.3 04.A	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Pali Ø 800 mm eseguito con tuboforma, classe di resistenza C25/30 N/mm2 Muro H=6.5m: pali sotto platea 86 * 19								
		Totale	m	86,00	19,00			1 634,00		
								1 634,00	75,68	
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro							123 661,12	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							123 661,12	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							123 661,12	
		Totale FA05A Euro							123 661,12	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>123 661,12</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							123 661,12	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							123 661,12	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							123 661,12	
		128 840,90 LAVORI A CORPO Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) FA05A								



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

C - LAVORI A CORPO

**FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)**

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
663	BA.CZ.A.3 09.B	Sistemazioni esterne Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Acciaio in barre del tipo B 450 C Muro H=6.5m: armatura pali sotto platea (incidenza 190kg/mc) 86 * 19 * 0,5024 * 190	kg	86,00	19,00	0,50	190,00	155 230,00	0,83	128 840,90
		Totale						155 230,00		128 840,90
		Totale Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 Euro							128 840,90	
		Totale Sistemazioni esterne Euro							128 840,90	
		Totale FA3 - Sistemazioni esterne Euro							128 840,90	
		Totale FA05A Euro							128 840,90	
		<b>Totale FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro</b>							<b>128 840,90</b>	
		Totale Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) Euro							128 840,90	
		Totale LAVORI A CORPO Euro							128 840,90	
		Totale C - LAVORI A CORPO Euro							128 840,90	
		<b>Importo Lavori Euro</b>							<b>2 357 203,88</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
0,78	0,78	
C - LAVORI A CORPO	0,78	
LAVORI A CORPO	0,78	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	0,78	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>0,78</b>	
FA05A	0,78	
FA3 - Sistemazioni esterne	0,78	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	0,78	
Sistemazioni esterne	0,78	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	0,78	
1,06	1,06	
C - LAVORI A CORPO	1,06	
LAVORI A CORPO	1,06	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1,06	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1,06</b>	
FA05A	1,06	
FA3 - Sistemazioni esterne	1,06	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1,06	
Sistemazioni esterne	1,06	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1,06	
2,82	2,82	
C - LAVORI A CORPO	2,82	
LAVORI A CORPO	2,82	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2,82	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2,82</b>	
FA02A	2,82	
FA3 - Sistemazioni esterne	2,82	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2,82	
Sistemazioni esterne	2,82	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2,82	
3,02	9,06	
C - LAVORI A CORPO	9,06	
LAVORI A CORPO	9,06	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	6,04	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>6,04</b>	
FA05A	6,04	
FA3 - Sistemazioni esterne	6,04	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	3,02	
Sistemazioni esterne	3,02	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	3,02	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	3,02	
Sistemazioni esterne	3,02	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	3,02	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	3,02	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>3,02</b>	
FA02A	3,02	
FA3 - Sistemazioni esterne	3,02	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	3,02	
Sistemazioni esterne	3,02	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	3,02	
3,23	3,23	
C - LAVORI A CORPO	3,23	
LAVORI A CORPO	3,23	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	3,23	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>3,23</b>	
FA02A	3,23	
FA5 - Opere di finitura esterne	3,23	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	3,23	
Opere di finitura esterne	3,23	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	3,23	
3,29	3,29	
C - LAVORI A CORPO	3,29	
LAVORI A CORPO	3,29	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	3,29	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>3,29</b>	
FA02A	3,29	
FA3 - Sistemazioni esterne	3,29	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	3,29	
Sistemazioni esterne	3,29	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	3,29	
3,66	7,32	
C - LAVORI A CORPO	7,32	
LAVORI A CORPO	7,32	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	3,66	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>3,66</b>	
FA05A	3,66	
FA5 - Opere di finitura esterne	3,66	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	3,66	
Opere di finitura esterne	3,66	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	3,66	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	3,66	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>3,66</b>	
FA02A	3,66	
FA5 - Opere di finitura esterne	3,66	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	3,66	
Opere di finitura esterne	3,66	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	3,66	
5,16	5,16	
C - LAVORI A CORPO	5,16	
LAVORI A CORPO	5,16	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	5,16	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>5,16</b>	
FA02A	5,16	
FA5 - Opere di finitura esterne	5,16	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	5,16	
Opere di finitura esterne	5,16	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	5,16	
5,17	10,34	
C - LAVORI A CORPO	10,34	
LAVORI A CORPO	10,34	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	5,17	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>5,17</b>	
FA05A	5,17	
FA5 - Opere di finitura esterne	5,17	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	5,17	
Opere di finitura esterne	5,17	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	5,17	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	5,17	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>5,17</b>	
FA02A	5,17	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA5 - Opere di finitura esterne	5,17	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	5,17	
Opere di finitura esterne	5,17	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	5,17	
5,97	11,94	
C - LAVORI A CORPO	11,94	
LAVORI A CORPO	11,94	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	5,97	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>5,97</b>	
FA05A	5,97	
FA3 - Sistemazioni esterne	5,97	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	5,97	
Sistemazioni esterne	5,97	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	5,97	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	5,97	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>5,97</b>	
FA02A	5,97	
FA3 - Sistemazioni esterne	5,97	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	5,97	
Sistemazioni esterne	5,97	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	5,97	
6,60	6,60	
C - LAVORI A CORPO	6,60	
LAVORI A CORPO	6,60	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	6,60	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>6,60</b>	
FA02A	6,60	
FA5 - Opere di finitura esterne	6,60	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	6,60	
Opere di finitura esterne	6,60	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	6,60	
7,05	7,05	
C - LAVORI A CORPO	7,05	
LAVORI A CORPO	7,05	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	7,05	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>7,05</b>	
FA02A	7,05	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA5 - Opere di finitura esterne	7,05	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	7,05	
Opere di finitura esterne	7,05	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	7,05	
7,11	7,11	
C - LAVORI A CORPO	7,11	
LAVORI A CORPO	7,11	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	7,11	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>7,11</b>	
FA02A	7,11	
FA5 - Opere di finitura esterne	7,11	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	7,11	
Opere di finitura esterne	7,11	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	7,11	
7,35	7,35	
C - LAVORI A CORPO	7,35	
LAVORI A CORPO	7,35	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	7,35	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>7,35</b>	
FA02A	7,35	
FA3 - Sistemazioni esterne	7,35	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	7,35	
Sistemazioni esterne	7,35	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	7,35	
8,25	16,50	
C - LAVORI A CORPO	16,50	
LAVORI A CORPO	16,50	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	8,25	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>8,25</b>	
FA05A	8,25	
FA5 - Opere di finitura esterne	8,25	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	8,25	
Opere di finitura esterne	8,25	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	8,25	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	8,25	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>8,25</b>	
FA02A	8,25	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA5 - Opere di finitura esterne	8,25	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	8,25	
Opere di finitura esterne	8,25	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	8,25	
9,05	18,10	
C - LAVORI A CORPO	18,10	
LAVORI A CORPO	18,10	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	18,10	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>18,10</b>	
FA05A	18,10	
FA5 - Opere di finitura esterne	18,10	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	18,10	
Opere di finitura esterne	18,10	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	18,10	
9,90	29,70	
C - LAVORI A CORPO	29,70	
LAVORI A CORPO	29,70	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	19,80	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>19,80</b>	
FA05A	19,80	
FA5 - Opere di finitura esterne	19,80	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	9,90	
Opere di finitura esterne	9,90	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	9,90	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	9,90	
Opere di finitura esterne	9,90	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	9,90	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	9,90	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>9,90</b>	
FA02A	9,90	
FA5 - Opere di finitura esterne	9,90	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	9,90	
Opere di finitura esterne	9,90	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	9,90	
10,45	10,45	
C - LAVORI A CORPO	10,45	
LAVORI A CORPO	10,45	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	10,45	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>10,45</b>	
FA02A	10,45	
FA3 - Sistemazioni esterne	10,45	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	10,45	
Sistemazioni esterne	10,45	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	10,45	
10,60	10,60	
C - LAVORI A CORPO	10,60	
LAVORI A CORPO	10,60	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	10,60	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>10,60</b>	
FA02A	10,60	
FA3 - Sistemazioni esterne	10,60	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	10,60	
Sistemazioni esterne	10,60	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	10,60	
10,95	10,95	
C - LAVORI A CORPO	10,95	
LAVORI A CORPO	10,95	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	10,95	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>10,95</b>	
00001 - Generico	10,95	
Generico	10,95	
FA5 - Opere di finitura esterne	10,95	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	10,95	
Opere di finitura esterne	10,95	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	10,95	
11,35	11,35	
C - LAVORI A CORPO	11,35	
LAVORI A CORPO	11,35	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	11,35	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>11,35</b>	
FA02A	11,35	
FA5 - Opere di finitura esterne	11,35	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	11,35	
Opere di finitura esterne	11,35	



### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	11,35	
12,79	25,58	
C - LAVORI A CORPO	25,58	
LAVORI A CORPO	25,58	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	12,79	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>12,79</b>	
FA05A	12,79	
FA3 - Sistemazioni esterne	12,79	
FA10102 - Fondazione antenna GSM	12,79	
Sistemazioni esterne	12,79	
Fondazione antenna GSM	12,79	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	12,79	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>12,79</b>	
FA02A	12,79	
FA3 - Sistemazioni esterne	12,79	
FA10101 - Fondazione antenna GSM	12,79	
Sistemazioni esterne	12,79	
Fondazione antenna GSM	12,79	
13,06	13,06	
C - LAVORI A CORPO	13,06	
LAVORI A CORPO	13,06	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	13,06	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>13,06</b>	
FA02A	13,06	
FA3 - Sistemazioni esterne	13,06	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	13,06	
Sistemazioni esterne	13,06	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	13,06	
13,20	26,40	
C - LAVORI A CORPO	26,40	
LAVORI A CORPO	26,40	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	13,20	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>13,20</b>	
FA05A	13,20	
FA5 - Opere di finitura esterne	13,20	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	13,20	
Opere di finitura esterne	13,20	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	13,20	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	13,20	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>13,20</b>	
FA02A	13,20	
FA5 - Opere di finitura esterne	13,20	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	13,20	
Opere di finitura esterne	13,20	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	13,20	
13,69	13,69	
C - LAVORI A CORPO	13,69	
LAVORI A CORPO	13,69	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	13,69	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>13,69</b>	
FA02A	13,69	
FA3 - Sistemazioni esterne	13,69	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	13,69	
Sistemazioni esterne	13,69	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	13,69	
14,34	28,68	
C - LAVORI A CORPO	28,68	
LAVORI A CORPO	28,68	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	28,68	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>28,68</b>	
FA03	28,68	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	28,68	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	14,34	
Fondazioni/Elevazioni	14,34	
Uscita lato binario dispari	14,34	
FA10007 - Uscita lato binario pari	14,34	
Fondazioni/Elevazioni	14,34	
Uscita lato binario pari	14,34	
14,44	28,88	
C - LAVORI A CORPO	28,88	
LAVORI A CORPO	28,88	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	28,88	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>28,88</b>	
FA05A	28,88	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA5 - Opere di finitura esterne	28,88	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	28,88	
Opere di finitura esterne	28,88	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	28,88	
20,68	82,72	
C - LAVORI A CORPO	82,72	
LAVORI A CORPO	82,72	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	41,36	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>41,36</b>	
FA03	41,36	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	41,36	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	20,68	
Fondazioni/Elevazioni	20,68	
Uscita lato binario dispari	20,68	
FA10007 - Uscita lato binario pari	20,68	
Fondazioni/Elevazioni	20,68	
Uscita lato binario pari	20,68	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	41,36	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>41,36</b>	
FA04	41,36	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	41,36	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	20,68	
Fondazioni/Elevazioni	20,68	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	20,68	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	20,68	
Fondazioni/Elevazioni	20,68	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	20,68	
22,44	22,44	
C - LAVORI A CORPO	22,44	
LAVORI A CORPO	22,44	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	22,44	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>22,44</b>	
FA04	22,44	
FA3 - Sistemazioni esterne	22,44	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	22,44	
Sistemazioni esterne	22,44	
Area di soccorso km 24+200,00	22,44	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
24,08	24,08	
C - LAVORI A CORPO	24,08	
LAVORI A CORPO	24,08	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	24,08	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>24,08</b>	
FA02A	24,08	
FA3 - Sistemazioni esterne	24,08	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	24,08	
Sistemazioni esterne	24,08	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	24,08	
24,28	24,28	
C - LAVORI A CORPO	24,28	
LAVORI A CORPO	24,28	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	24,28	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>24,28</b>	
FA05A	24,28	
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	24,28	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	24,28	
Opere di sostegno e consolidamento	24,28	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	24,28	
25,60	25,60	
C - LAVORI A CORPO	25,60	
LAVORI A CORPO	25,60	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	25,60	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>25,60</b>	
FA02A	25,60	
FA3 - Sistemazioni esterne	25,60	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	25,60	
Sistemazioni esterne	25,60	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	25,60	
25,97	25,97	
C - LAVORI A CORPO	25,97	
LAVORI A CORPO	25,97	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	25,97	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>25,97</b>	
FA02A	25,97	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	25,97	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	25,97	
Fondazioni/Elevazioni	25,97	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	25,97	
27,04	27,04	
C - LAVORI A CORPO	27,04	
LAVORI A CORPO	27,04	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	27,04	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>27,04</b>	
FA02A	27,04	
FA5 - Opere di finitura esterne	27,04	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	27,04	
Opere di finitura esterne	27,04	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	27,04	
28,05	28,05	
C - LAVORI A CORPO	28,05	
LAVORI A CORPO	28,05	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	28,05	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>28,05</b>	
FA03	28,05	
FA3 - Sistemazioni esterne	28,05	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	28,05	
Sistemazioni esterne	28,05	
Area di soccorso al km 23+243,40	28,05	
29,89	119,56	
C - LAVORI A CORPO	119,56	
LAVORI A CORPO	119,56	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	59,78	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>59,78</b>	
FA03	59,78	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	59,78	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	29,89	
Fondazioni/Elevazioni	29,89	
Uscita lato binario dispari	29,89	
FA10007 - Uscita lato binario pari	29,89	
Fondazioni/Elevazioni	29,89	
Uscita lato binario pari	29,89	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	59,78	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>59,78</b>	
FA04	59,78	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	59,78	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	29,89	
Fondazioni/Elevazioni	29,89	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	29,89	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	29,89	
Fondazioni/Elevazioni	29,89	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	29,89	
30,10	60,20	
C - LAVORI A CORPO	60,20	
LAVORI A CORPO	60,20	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	60,20	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>60,20</b>	
FA04	60,20	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	60,20	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	30,10	
Fondazioni/Elevazioni	30,10	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	30,10	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	30,10	
Fondazioni/Elevazioni	30,10	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	30,10	
33,63	33,63	
C - LAVORI A CORPO	33,63	
LAVORI A CORPO	33,63	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	33,63	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>33,63</b>	
FA02A	33,63	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	33,63	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	33,63	
Fondazioni/Elevazioni	33,63	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	33,63	
34,21	34,21	
C - LAVORI A CORPO	34,21	
LAVORI A CORPO	34,21	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	34,21	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>34,21</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA03	34,21	
FA3 - Sistemazioni esterne	34,21	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	34,21	
Sistemazioni esterne	34,21	
Area di soccorso al km 23+243,40	34,21	
34,29	34,29	
C - LAVORI A CORPO	34,29	
LAVORI A CORPO	34,29	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	34,29	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>34,29</b>	
FA05A	34,29	
FA3 - Sistemazioni esterne	34,29	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	34,29	
Sistemazioni esterne	34,29	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	34,29	
34,61	34,61	
C - LAVORI A CORPO	34,61	
LAVORI A CORPO	34,61	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	34,61	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>34,61</b>	
FA04	34,61	
FA3 - Sistemazioni esterne	34,61	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	34,61	
Sistemazioni esterne	34,61	
Area di soccorso km 24+200,00	34,61	
34,72	69,44	
C - LAVORI A CORPO	69,44	
LAVORI A CORPO	69,44	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	69,44	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>69,44</b>	
FA04	69,44	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	69,44	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	34,72	
Fondazioni/Elevazioni	34,72	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	34,72	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	34,72	
Fondazioni/Elevazioni	34,72	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	34,72	
35,56	35,56	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	35,56	
LAVORI A CORPO	35,56	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	35,56	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>35,56</b>	
FA02A	35,56	
FA3 - Sistemazioni esterne	35,56	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	35,56	
Sistemazioni esterne	35,56	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	35,56	
40,56	121,68	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	121,68	
LAVORI A CORPO	121,68	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	81,12	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>81,12</b>	
FA05A	81,12	
FA5 - Opere di finitura esterne	81,12	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	40,56	
Opere di finitura esterne	40,56	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	40,56	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	40,56	
Opere di finitura esterne	40,56	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	40,56	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	40,56	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>40,56</b>	
FA02A	40,56	
FA5 - Opere di finitura esterne	40,56	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	40,56	
Opere di finitura esterne	40,56	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	40,56	
40,91	40,91	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	40,91	
LAVORI A CORPO	40,91	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	40,91	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>40,91</b>	
FA02A	40,91	



**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA4 - Opere di finitura interne	40,91	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	40,91	
Opere di finitura interne	40,91	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	40,91	
45,20	135,60	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	<b>135,60</b>	
LAVORI A CORPO	135,60	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	90,40	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>90,40</b>	
FA05A	90,40	
FA3 - Sistemazioni esterne	90,40	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	45,20	
Sistemazioni esterne	45,20	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	45,20	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	45,20	
Sistemazioni esterne	45,20	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	45,20	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	45,20	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>45,20</b>	
FA02A	45,20	
FA3 - Sistemazioni esterne	45,20	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	45,20	
Sistemazioni esterne	45,20	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	45,20	
49,33	49,33	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	<b>49,33</b>	
LAVORI A CORPO	49,33	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	49,33	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>49,33</b>	
FA02A	49,33	
FA3 - Sistemazioni esterne	49,33	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	49,33	
Sistemazioni esterne	49,33	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	49,33	
52,80	52,80	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	<b>52,80</b>	
LAVORI A CORPO	52,80	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	52,80	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>52,80</b>	
FA02A	52,80	
FA3 - Sistemazioni esterne	52,80	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	52,80	
Sistemazioni esterne	52,80	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	52,80	
54,08	108,16	
C - LAVORI A CORPO	108,16	
LAVORI A CORPO	108,16	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	54,08	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>54,08</b>	
FA05A	54,08	
FA5 - Opere di finitura esterne	54,08	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	54,08	
Opere di finitura esterne	54,08	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	54,08	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	54,08	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>54,08</b>	
FA02A	54,08	
FA5 - Opere di finitura esterne	54,08	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	54,08	
Opere di finitura esterne	54,08	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	54,08	
54,40	108,80	
C - LAVORI A CORPO	108,80	
LAVORI A CORPO	108,80	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	54,40	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>54,40</b>	
FA02A	54,40	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	54,40	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	54,40	
Fondazioni/Elevazioni	54,40	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	54,40	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	54,40	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>54,40</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA01	54,40	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	54,40	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	54,40	
Fondazioni/Elevazioni	54,40	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	54,40	
55,38	55,38	
C - LAVORI A CORPO	55,38	
LAVORI A CORPO	55,38	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	55,38	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>55,38</b>	
00001 - Generico	55,38	
Generico	55,38	
FA4 - Opere di finitura interne	55,38	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	55,38	
Opere di finitura interne	55,38	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	55,38	
56,45	56,45	
C - LAVORI A CORPO	56,45	
LAVORI A CORPO	56,45	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	56,45	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>56,45</b>	
FA05A	56,45	
FA3 - Sistemazioni esterne	56,45	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	56,45	
Sistemazioni esterne	56,45	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	56,45	
56,51	56,51	
C - LAVORI A CORPO	56,51	
LAVORI A CORPO	56,51	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	56,51	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>56,51</b>	
FA05A	56,51	
FA3 - Sistemazioni esterne	56,51	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	56,51	
Sistemazioni esterne	56,51	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	56,51	
58,93	58,93	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
C - LAVORI A CORPO	58,93	
LAVORI A CORPO	58,93	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	58,93	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>58,93</b>	
FA02A	58,93	
FA3 - Sistemazioni esterne	58,93	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	58,93	
Sistemazioni esterne	58,93	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	58,93	
60,19	120,38	
C - LAVORI A CORPO	120,38	
LAVORI A CORPO	120,38	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	120,38	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>120,38</b>	
FA03	120,38	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	120,38	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	60,19	
Fondazioni/Elevazioni	60,19	
Uscita lato binario dispari	60,19	
FA10007 - Uscita lato binario pari	60,19	
Fondazioni/Elevazioni	60,19	
Uscita lato binario pari	60,19	
61,78	61,78	
C - LAVORI A CORPO	61,78	
LAVORI A CORPO	61,78	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	61,78	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>61,78</b>	
FA05A	61,78	
FA3 - Sistemazioni esterne	61,78	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	61,78	
Sistemazioni esterne	61,78	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	61,78	
64,13	64,13	
C - LAVORI A CORPO	64,13	
LAVORI A CORPO	64,13	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	64,13	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>64,13</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA02A	64,13	
FA4 - Opere di finitura interne	64,13	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	64,13	
Opere di finitura interne	64,13	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	64,13	
66,67	133,34	
C - LAVORI A CORPO	133,34	
LAVORI A CORPO	133,34	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	66,67	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>66,67</b>	
FA05A	66,67	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	66,67	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	66,67	
Fondazioni/Elevazioni	66,67	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	66,67	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	66,67	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>66,67</b>	
FA02A	66,67	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	66,67	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	66,67	
Fondazioni/Elevazioni	66,67	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	66,67	
69,55	139,10	
C - LAVORI A CORPO	139,10	
LAVORI A CORPO	139,10	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	69,55	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>69,55</b>	
FA03	69,55	
FA4 - Opere di finitura interne	69,55	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	69,55	
Opere di finitura interne	69,55	
Uscita lato binario dispari	69,55	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	69,55	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>69,55</b>	
FA04	69,55	
FA4 - Opere di finitura interne	69,55	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	69,55	
Opere di finitura interne	69,55	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	69,55	
72,05	72,05	
C - LAVORI A CORPO	72,05	
LAVORI A CORPO	72,05	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	72,05	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>72,05</b>	
FA05A	72,05	
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	72,05	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	72,05	
Opere di sostegno e consolidamento	72,05	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	72,05	
72,61	290,44	
C - LAVORI A CORPO	290,44	
LAVORI A CORPO	290,44	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	145,22	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>145,22</b>	
FA03	145,22	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	145,22	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	72,61	
Fondazioni/Elevazioni	72,61	
Uscita lato binario dispari	72,61	
FA10007 - Uscita lato binario pari	72,61	
Fondazioni/Elevazioni	72,61	
Uscita lato binario pari	72,61	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	145,22	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>145,22</b>	
FA04	145,22	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	145,22	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	72,61	
Fondazioni/Elevazioni	72,61	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	72,61	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	72,61	
Fondazioni/Elevazioni	72,61	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	72,61	
73,82	147,64	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
C - LAVORI A CORPO	147,64	
LAVORI A CORPO	147,64	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	73,82	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>73,82</b>	
FA02A	73,82	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	73,82	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	73,82	
Fondazioni/Elevazioni	73,82	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	73,82	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	73,82	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>73,82</b>	
FA01	73,82	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	73,82	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	73,82	
Fondazioni/Elevazioni	73,82	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	73,82	
76,54	76,54	
C - LAVORI A CORPO	76,54	
LAVORI A CORPO	76,54	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	76,54	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>76,54</b>	
FA03	76,54	
FA3 - Sistemazioni esterne	76,54	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	76,54	
Sistemazioni esterne	76,54	
Area di soccorso al km 23+243,40	76,54	
83,63	83,63	
C - LAVORI A CORPO	83,63	
LAVORI A CORPO	83,63	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	83,63	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>83,63</b>	
FA05A	83,63	
FA3 - Sistemazioni esterne	83,63	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	83,63	
Sistemazioni esterne	83,63	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	83,63	
85,79	85,79	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
C - LAVORI A CORPO	85,79	
LAVORI A CORPO	85,79	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	85,79	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>85,79</b>	
FA05A	85,79	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	85,79	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	85,79	
Fondazioni/Elevazioni	85,79	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	85,79	
89,42	178,84	
C - LAVORI A CORPO	178,84	
LAVORI A CORPO	178,84	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	89,42	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>89,42</b>	
FA05A	89,42	
FA3 - Sistemazioni esterne	89,42	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	89,42	
Sistemazioni esterne	89,42	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	89,42	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	89,42	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>89,42</b>	
FA02A	89,42	
FA3 - Sistemazioni esterne	89,42	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	89,42	
Sistemazioni esterne	89,42	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	89,42	
92,38	92,38	
C - LAVORI A CORPO	92,38	
LAVORI A CORPO	92,38	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	92,38	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>92,38</b>	
FA05A	92,38	
FA3 - Sistemazioni esterne	92,38	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	92,38	
Sistemazioni esterne	92,38	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	92,38	
97,92	97,92	



### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
C - LAVORI A CORPO	97,92	
LAVORI A CORPO	97,92	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	97,92	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>97,92</b>	
FA04	97,92	
FA3 - Sistemazioni esterne	97,92	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	97,92	
Sistemazioni esterne	97,92	
Area di soccorso km 24+200,00	97,92	
98,62	197,24	
C - LAVORI A CORPO	197,24	
LAVORI A CORPO	197,24	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	98,62	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>98,62</b>	
FA03	98,62	
FA4 - Opere di finitura interne	98,62	
FA10007 - Uscita lato binario pari	98,62	
Opere di finitura interne	98,62	
Uscita lato binario pari	98,62	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	98,62	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>98,62</b>	
FA04	98,62	
FA4 - Opere di finitura interne	98,62	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	98,62	
Opere di finitura interne	98,62	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	98,62	
105,26	421,04	
C - LAVORI A CORPO	421,04	
LAVORI A CORPO	421,04	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	210,52	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>210,52</b>	
FA03	210,52	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	210,52	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	105,26	
Fondazioni/Elevazioni	105,26	
Uscita lato binario dispari	105,26	
FA10007 - Uscita lato binario pari	105,26	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fondazioni/Elevazioni	105,26	
Uscita lato binario pari	105,26	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	210,52	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>210,52</b>	
FA04	210,52	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	210,52	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	105,26	
Fondazioni/Elevazioni	105,26	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	105,26	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	105,26	
Fondazioni/Elevazioni	105,26	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	105,26	
105,94	105,94	
C - LAVORI A CORPO	105,94	
LAVORI A CORPO	105,94	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	105,94	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>105,94</b>	
FA05A	105,94	
FA3 - Sistemazioni esterne	105,94	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	105,94	
Sistemazioni esterne	105,94	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	105,94	
107,02	214,04	
C - LAVORI A CORPO	214,04	
LAVORI A CORPO	214,04	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	107,02	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>107,02</b>	
FA03	107,02	
FA4 - Opere di finitura interne	107,02	
FA10007 - Uscita lato binario pari	107,02	
Opere di finitura interne	107,02	
Uscita lato binario pari	107,02	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	107,02	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>107,02</b>	
FA04	107,02	
FA4 - Opere di finitura interne	107,02	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	107,02	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Opere di finitura interne	107,02	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	107,02	
107,05	107,05	
C - LAVORI A CORPO	107,05	
LAVORI A CORPO	107,05	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	107,05	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>107,05</b>	
FA05A	107,05	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	107,05	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	107,05	
Fondazioni/Elevazioni	107,05	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	107,05	
107,85	215,70	
C - LAVORI A CORPO	215,70	
LAVORI A CORPO	215,70	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	215,70	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>215,70</b>	
FA04	215,70	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	215,70	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	107,85	
Fondazioni/Elevazioni	107,85	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	107,85	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	107,85	
Fondazioni/Elevazioni	107,85	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	107,85	
108,11	432,44	
C - LAVORI A CORPO	432,44	
LAVORI A CORPO	432,44	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	216,22	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>216,22</b>	
FA05A	216,22	
FA5 - Opere di finitura esterne	216,22	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	108,11	
Opere di finitura esterne	108,11	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	108,11	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	108,11	
Opere di finitura esterne	108,11	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	108,11	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	216,22	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>216,22</b>	
FA02A	216,22	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	108,11	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	108,11	
Fondazioni/Elevazioni	108,11	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	108,11	
FA5 - Opere di finitura esterne	108,11	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	108,11	
Opere di finitura esterne	108,11	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	108,11	
110,48	110,48	
C - LAVORI A CORPO	110,48	
LAVORI A CORPO	110,48	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	110,48	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>110,48</b>	
FA02A	110,48	
FA3 - Sistemazioni esterne	110,48	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	110,48	
Sistemazioni esterne	110,48	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	110,48	
111,39	111,39	
C - LAVORI A CORPO	111,39	
LAVORI A CORPO	111,39	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	111,39	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>111,39</b>	
FA02A	111,39	
FA3 - Sistemazioni esterne	111,39	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	111,39	
Sistemazioni esterne	111,39	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	111,39	
111,40	111,40	
C - LAVORI A CORPO	111,40	
LAVORI A CORPO	111,40	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	111,40	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>111,40</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA02A	111,40	
FA3 - Sistemazioni esterne	111,40	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	111,40	
Sistemazioni esterne	111,40	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	111,40	
114,10	114,10	
C - LAVORI A CORPO	114,10	
LAVORI A CORPO	114,10	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	114,10	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>114,10</b>	
00001 - Generico	114,10	
Generico	114,10	
FA5 - Opere di finitura esterne	114,10	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	114,10	
Opere di finitura esterne	114,10	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	114,10	
120,63	120,63	
C - LAVORI A CORPO	120,63	
LAVORI A CORPO	120,63	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	120,63	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>120,63</b>	
FA05A	120,63	
FA3 - Sistemazioni esterne	120,63	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	120,63	
Sistemazioni esterne	120,63	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	120,63	
121,83	121,83	
C - LAVORI A CORPO	121,83	
LAVORI A CORPO	121,83	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	121,83	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>121,83</b>	
FA02A	121,83	
FA3 - Sistemazioni esterne	121,83	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	121,83	
Sistemazioni esterne	121,83	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	121,83	
122,40	122,40	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
C - LAVORI A CORPO	122,40	
LAVORI A CORPO	122,40	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	122,40	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>122,40</b>	
FA03	122,40	
FA3 - Sistemazioni esterne	122,40	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	122,40	
Sistemazioni esterne	122,40	
Area di soccorso al km 23+243,40	122,40	
122,47	244,94	
C - LAVORI A CORPO	244,94	
LAVORI A CORPO	244,94	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	122,47	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>122,47</b>	
FA03	122,47	
FA4 - Opere di finitura interne	122,47	
FA10007 - Uscita lato binario pari	122,47	
Opere di finitura interne	122,47	
Uscita lato binario pari	122,47	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	122,47	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>122,47</b>	
FA04	122,47	
FA4 - Opere di finitura interne	122,47	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	122,47	
Opere di finitura interne	122,47	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	122,47	
124,03	124,03	
C - LAVORI A CORPO	124,03	
LAVORI A CORPO	124,03	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	124,03	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>124,03</b>	
FA05A	124,03	
FA3 - Sistemazioni esterne	124,03	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	124,03	
Sistemazioni esterne	124,03	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	124,03	
130,07	130,07	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
C - LAVORI A CORPO	130,07	
LAVORI A CORPO	130,07	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	130,07	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>130,07</b>	
FA05A	130,07	
FA3 - Sistemazioni esterne	130,07	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	130,07	
Sistemazioni esterne	130,07	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	130,07	
131,27	131,27	
C - LAVORI A CORPO	131,27	
LAVORI A CORPO	131,27	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	131,27	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>131,27</b>	
FA02A	131,27	
FA5 - Opere di finitura esterne	131,27	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	131,27	
Opere di finitura esterne	131,27	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	131,27	
131,29	131,29	
C - LAVORI A CORPO	131,29	
LAVORI A CORPO	131,29	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	131,29	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>131,29</b>	
00001 - Generico	131,29	
Generico	131,29	
FA4 - Opere di finitura interne	131,29	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	131,29	
Opere di finitura interne	131,29	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	131,29	
131,79	131,79	
C - LAVORI A CORPO	131,79	
LAVORI A CORPO	131,79	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	131,79	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>131,79</b>	
FA05A	131,79	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	131,79	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	131,79	
Fondazioni/Elevazioni	131,79	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	131,79	
133,60	133,60	
C - LAVORI A CORPO	133,60	
LAVORI A CORPO	133,60	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	133,60	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>133,60</b>	
FA02A	133,60	
FA3 - Sistemazioni esterne	133,60	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	133,60	
Sistemazioni esterne	133,60	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	133,60	
138,60	138,60	
C - LAVORI A CORPO	138,60	
LAVORI A CORPO	138,60	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	138,60	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>138,60</b>	
FA02A	138,60	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	138,60	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	138,60	
Fondazioni/Elevazioni	138,60	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	138,60	
144,86	144,86	
C - LAVORI A CORPO	144,86	
LAVORI A CORPO	144,86	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	144,86	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>144,86</b>	
FA04	144,86	
FA3 - Sistemazioni esterne	144,86	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	144,86	
Sistemazioni esterne	144,86	
Area di soccorso km 24+200,00	144,86	
146,87	146,87	
C - LAVORI A CORPO	146,87	
LAVORI A CORPO	146,87	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	146,87	



**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>146,87</b>	
FA03	146,87	
FA3 - Sistemazioni esterne	146,87	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	146,87	
Sistemazioni esterne	146,87	
Area di soccorso al km 23+243,40	146,87	
147,25	147,25	
C - LAVORI A CORPO	147,25	
LAVORI A CORPO	147,25	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	147,25	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>147,25</b>	
FA05A	147,25	
FA3 - Sistemazioni esterne	147,25	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	147,25	
Sistemazioni esterne	147,25	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	147,25	
149,02	149,02	
C - LAVORI A CORPO	149,02	
LAVORI A CORPO	149,02	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	149,02	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>149,02</b>	
00001 - Generico	149,02	
Generico	149,02	
FA5 - Opere di finitura esterne	149,02	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	149,02	
Opere di finitura esterne	149,02	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	149,02	
153,92	153,92	
C - LAVORI A CORPO	153,92	
LAVORI A CORPO	153,92	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	153,92	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>153,92</b>	
00001 - Generico	153,92	
Generico	153,92	
FA4 - Opere di finitura interne	153,92	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	153,92	
Opere di finitura interne	153,92	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato tecnologico Fermata Amorusi	153,92	
155,49	310,98	
C - LAVORI A CORPO	310,98	
LAVORI A CORPO	310,98	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	310,98	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>310,98</b>	
FA03	310,98	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	310,98	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	155,49	
Fondazioni/Elevazioni	155,49	
Uscita lato binario dispari	155,49	
FA10007 - Uscita lato binario pari	155,49	
Fondazioni/Elevazioni	155,49	
Uscita lato binario pari	155,49	
155,61	311,22	
C - LAVORI A CORPO	311,22	
LAVORI A CORPO	311,22	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	155,61	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>155,61</b>	
FA03	155,61	
FA4 - Opere di finitura interne	155,61	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	155,61	
Opere di finitura interne	155,61	
Uscita lato binario dispari	155,61	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	155,61	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>155,61</b>	
FA04	155,61	
FA4 - Opere di finitura interne	155,61	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	155,61	
Opere di finitura interne	155,61	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	155,61	
156,47	156,47	
C - LAVORI A CORPO	156,47	
LAVORI A CORPO	156,47	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	156,47	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>156,47</b>	
FA04	156,47	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA3 - Sistemazioni esterne	156,47	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	156,47	
Sistemazioni esterne	156,47	
Area di soccorso km 24+200,00	156,47	
157,01	314,02	
C - LAVORI A CORPO	314,02	
LAVORI A CORPO	314,02	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	157,01	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>157,01</b>	
FA03	157,01	
FA4 - Opere di finitura interne	157,01	
FA10007 - Uscita lato binario pari	157,01	
Opere di finitura interne	157,01	
Uscita lato binario pari	157,01	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	157,01	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>157,01</b>	
FA04	157,01	
FA4 - Opere di finitura interne	157,01	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	157,01	
Opere di finitura interne	157,01	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	157,01	
166,07	166,07	
C - LAVORI A CORPO	166,07	
LAVORI A CORPO	166,07	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	166,07	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>166,07</b>	
FA02A	166,07	
FA5 - Opere di finitura esterne	166,07	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	166,07	
Opere di finitura esterne	166,07	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	166,07	
169,65	169,65	
C - LAVORI A CORPO	169,65	
LAVORI A CORPO	169,65	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	169,65	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>169,65</b>	
FA05A	169,65	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA3 - Sistemazioni esterne	169,65	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	169,65	
Sistemazioni esterne	169,65	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	169,65	
174,30	174,30	
C - LAVORI A CORPO	174,30	
LAVORI A CORPO	174,30	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	174,30	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>174,30</b>	
FA05A	174,30	
FA3 - Sistemazioni esterne	174,30	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	174,30	
Sistemazioni esterne	174,30	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	174,30	
180,79	542,37	
C - LAVORI A CORPO	542,37	
LAVORI A CORPO	542,37	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	361,58	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>361,58</b>	
FA05A	361,58	
FA3 - Sistemazioni esterne	361,58	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	180,79	
Sistemazioni esterne	180,79	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	180,79	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	180,79	
Sistemazioni esterne	180,79	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	180,79	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	180,79	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>180,79</b>	
FA02A	180,79	
FA3 - Sistemazioni esterne	180,79	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	180,79	
Sistemazioni esterne	180,79	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	180,79	
181,13	181,13	
C - LAVORI A CORPO	181,13	
LAVORI A CORPO	181,13	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Uscita di emergenza al km 23+246,00	181,13	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>181,13</b>	
FA03	181,13	
FA3 - Sistemazioni esterne	181,13	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	181,13	
Sistemazioni esterne	181,13	
Area di soccorso al km 23+243,40	181,13	
184,78	184,78	
C - LAVORI A CORPO	184,78	
LAVORI A CORPO	184,78	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	184,78	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>184,78</b>	
FA04	184,78	
FA3 - Sistemazioni esterne	184,78	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	184,78	
Sistemazioni esterne	184,78	
Area di soccorso km 24+200,00	184,78	
187,32	374,64	
C - LAVORI A CORPO	374,64	
LAVORI A CORPO	374,64	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	187,32	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>187,32</b>	
FA05A	187,32	
FA3 - Sistemazioni esterne	187,32	
FA10102 - Fondazione antenna GSM	187,32	
Sistemazioni esterne	187,32	
Fondazione antenna GSM	187,32	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	187,32	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>187,32</b>	
FA02A	187,32	
FA3 - Sistemazioni esterne	187,32	
FA10101 - Fondazione antenna GSM	187,32	
Sistemazioni esterne	187,32	
Fondazione antenna GSM	187,32	
188,87	566,61	
C - LAVORI A CORPO	566,61	
LAVORI A CORPO	566,61	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	377,74	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>377,74</b>	
FA05A	377,74	
FA4 - Opere di finitura interne	377,74	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	188,87	
Opere di finitura interne	188,87	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	188,87	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	188,87	
Opere di finitura interne	188,87	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	188,87	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	188,87	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>188,87</b>	
FA02A	188,87	
FA4 - Opere di finitura interne	188,87	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	188,87	
Opere di finitura interne	188,87	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	188,87	
194,28	388,56	
C - LAVORI A CORPO	388,56	
LAVORI A CORPO	388,56	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	388,56	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>388,56</b>	
FA04	388,56	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	388,56	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	194,28	
Fondazioni/Elevazioni	194,28	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	194,28	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	194,28	
Fondazioni/Elevazioni	194,28	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	194,28	
195,89	195,89	
C - LAVORI A CORPO	195,89	
LAVORI A CORPO	195,89	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	195,89	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>195,89</b>	
FA02A	195,89	
FA3 - Sistemazioni esterne	195,89	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	195,89	
Sistemazioni esterne	195,89	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	195,89	
197,32	197,32	
C - LAVORI A CORPO	197,32	
LAVORI A CORPO	197,32	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	197,32	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>197,32</b>	
FA02A	197,32	
FA3 - Sistemazioni esterne	197,32	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	197,32	
Sistemazioni esterne	197,32	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	197,32	
200,80	602,40	
C - LAVORI A CORPO	602,40	
LAVORI A CORPO	602,40	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	401,60	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>401,60</b>	
FA05A	401,60	
FA3 - Sistemazioni esterne	401,60	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	200,80	
Sistemazioni esterne	200,80	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	200,80	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	200,80	
Sistemazioni esterne	200,80	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	200,80	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	200,80	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>200,80</b>	
FA02A	200,80	
FA3 - Sistemazioni esterne	200,80	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	200,80	
Sistemazioni esterne	200,80	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	200,80	
203,57	610,71	
C - LAVORI A CORPO	610,71	
LAVORI A CORPO	610,71	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	407,14	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>407,14</b>	
FA05A	407,14	
FA5 - Opere di finitura esterne	407,14	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	203,57	
Opere di finitura esterne	203,57	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	203,57	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	203,57	
Opere di finitura esterne	203,57	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	203,57	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	203,57	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>203,57</b>	
FA02A	203,57	
FA5 - Opere di finitura esterne	203,57	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	203,57	
Opere di finitura esterne	203,57	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	203,57	
213,05	426,10	
C - LAVORI A CORPO	426,10	
LAVORI A CORPO	426,10	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	426,10	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>426,10</b>	
FA03	426,10	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	426,10	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	213,05	
Fondazioni/Elevazioni	213,05	
Uscita lato binario dispari	213,05	
FA10007 - Uscita lato binario pari	213,05	
Fondazioni/Elevazioni	213,05	
Uscita lato binario pari	213,05	
214,50	429,00	
C - LAVORI A CORPO	429,00	
LAVORI A CORPO	429,00	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	429,00	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>429,00</b>	
FA04	429,00	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	429,00	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	214,50	



### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fondazioni/Elevazioni	214,50	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	214,50	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	214,50	
Fondazioni/Elevazioni	214,50	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	214,50	
219,15	219,15	
C - LAVORI A CORPO	219,15	
LAVORI A CORPO	219,15	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	219,15	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>219,15</b>	
FA02A	219,15	
FA3 - Sistemazioni esterne	219,15	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	219,15	
Sistemazioni esterne	219,15	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	219,15	
222,24	222,24	
C - LAVORI A CORPO	222,24	
LAVORI A CORPO	222,24	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	222,24	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>222,24</b>	
FA02A	222,24	
FA3 - Sistemazioni esterne	222,24	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	222,24	
Sistemazioni esterne	222,24	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	222,24	
224,90	224,90	
C - LAVORI A CORPO	224,90	
LAVORI A CORPO	224,90	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	224,90	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>224,90</b>	
FA02A	224,90	
FA3 - Sistemazioni esterne	224,90	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	224,90	
Sistemazioni esterne	224,90	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	224,90	
226,97	226,97	
C - LAVORI A CORPO	226,97	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO	226,97	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	226,97	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>226,97</b>	
00001 - Generico	226,97	
Generico	226,97	
FA4 - Opere di finitura interne	226,97	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	226,97	
Opere di finitura interne	226,97	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	226,97	
245,17	245,17	
C - LAVORI A CORPO	245,17	
LAVORI A CORPO	245,17	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	245,17	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>245,17</b>	
FA05A	245,17	
FA3 - Sistemazioni esterne	245,17	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	245,17	
Sistemazioni esterne	245,17	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	245,17	
249,60	249,60	
C - LAVORI A CORPO	249,60	
LAVORI A CORPO	249,60	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	249,60	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>249,60</b>	
FA03	249,60	
FA3 - Sistemazioni esterne	249,60	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	249,60	
Sistemazioni esterne	249,60	
Area di soccorso al km 23+243,40	249,60	
250,08	250,08	
C - LAVORI A CORPO	250,08	
LAVORI A CORPO	250,08	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	250,08	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>250,08</b>	
FA02A	250,08	
FA3 - Sistemazioni esterne	250,08	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	250,08	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Sistemazioni esterne	250,08	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	250,08	
252,33	756,99	
C - LAVORI A CORPO	756,99	
LAVORI A CORPO	756,99	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	504,66	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>504,66</b>	
FA05A	504,66	
FA3 - Sistemazioni esterne	504,66	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	252,33	
Sistemazioni esterne	252,33	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	252,33	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	252,33	
Sistemazioni esterne	252,33	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	252,33	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	252,33	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>252,33</b>	
FA02A	252,33	
FA3 - Sistemazioni esterne	252,33	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	252,33	
Sistemazioni esterne	252,33	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	252,33	
252,76	252,76	
C - LAVORI A CORPO	252,76	
LAVORI A CORPO	252,76	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	252,76	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>252,76</b>	
00001 - Generico	252,76	
Generico	252,76	
FA5 - Opere di finitura esterne	252,76	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	252,76	
Opere di finitura esterne	252,76	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	252,76	
260,32	260,32	
C - LAVORI A CORPO	260,32	
LAVORI A CORPO	260,32	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	260,32	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>260,32</b>	
FA02A	260,32	
FA5 - Opere di finitura esterne	260,32	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	260,32	
Opere di finitura esterne	260,32	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	260,32	
271,15	1 084,60	
C - LAVORI A CORPO	1 084,60	
LAVORI A CORPO	1 084,60	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	542,30	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>542,30</b>	
FA03	542,30	
FA4 - Opere di finitura interne	542,30	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	271,15	
Opere di finitura interne	271,15	
Uscita lato binario dispari	271,15	
FA10007 - Uscita lato binario pari	271,15	
Opere di finitura interne	271,15	
Uscita lato binario pari	271,15	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	542,30	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>542,30</b>	
FA04	542,30	
FA4 - Opere di finitura interne	542,30	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	271,15	
Opere di finitura interne	271,15	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	271,15	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	271,15	
Opere di finitura interne	271,15	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	271,15	
271,44	271,44	
C - LAVORI A CORPO	271,44	
LAVORI A CORPO	271,44	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	271,44	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>271,44</b>	
FA05A	271,44	
FA3 - Sistemazioni esterne	271,44	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	271,44	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Sistemazioni esterne	271,44	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	271,44	
274,31	274,31	
C - LAVORI A CORPO	274,31	
LAVORI A CORPO	274,31	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	274,31	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>274,31</b>	
00001 - Generico	274,31	
Generico	274,31	
FA4 - Opere di finitura interne	274,31	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	274,31	
Opere di finitura interne	274,31	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	274,31	
275,36	275,36	
C - LAVORI A CORPO	275,36	
LAVORI A CORPO	275,36	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	275,36	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>275,36</b>	
FA02A	275,36	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	275,36	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	275,36	
Fondazioni/Elevazioni	275,36	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	275,36	
282,89	565,78	
C - LAVORI A CORPO	565,78	
LAVORI A CORPO	565,78	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	282,89	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>282,89</b>	
FA05A	282,89	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	282,89	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	282,89	
Fondazioni/Elevazioni	282,89	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	282,89	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	282,89	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>282,89</b>	
FA02A	282,89	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	282,89	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	282,89	
Fondazioni/Elevazioni	282,89	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	282,89	
288,00	288,00	
C - LAVORI A CORPO	288,00	
LAVORI A CORPO	288,00	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	288,00	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>288,00</b>	
FA04	288,00	
FA3 - Sistemazioni esterne	288,00	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	288,00	
Sistemazioni esterne	288,00	
Area di soccorso km 24+200,00	288,00	
289,58	579,16	
C - LAVORI A CORPO	579,16	
LAVORI A CORPO	579,16	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	289,58	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>289,58</b>	
FA02A	289,58	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	289,58	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	289,58	
Fondazioni/Elevazioni	289,58	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	289,58	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	289,58	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>289,58</b>	
FA01	289,58	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	289,58	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	289,58	
Fondazioni/Elevazioni	289,58	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	289,58	
294,40	294,40	
C - LAVORI A CORPO	294,40	
LAVORI A CORPO	294,40	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	294,40	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>294,40</b>	
FA05A	294,40	
FA3 - Sistemazioni esterne	294,40	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	294,40	
Sistemazioni esterne	294,40	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	294,40	
295,85	591,70	
C - LAVORI A CORPO	591,70	
LAVORI A CORPO	591,70	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	295,85	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>295,85</b>	
FA03	295,85	
FA4 - Opere di finitura interne	295,85	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	295,85	
Opere di finitura interne	295,85	
Uscita lato binario dispari	295,85	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	295,85	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>295,85</b>	
FA04	295,85	
FA4 - Opere di finitura interne	295,85	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	295,85	
Opere di finitura interne	295,85	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	295,85	
297,00	297,00	
C - LAVORI A CORPO	297,00	
LAVORI A CORPO	297,00	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	297,00	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>297,00</b>	
FA02A	297,00	
FA3 - Sistemazioni esterne	297,00	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	297,00	
Sistemazioni esterne	297,00	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	297,00	
298,70	298,70	
C - LAVORI A CORPO	298,70	
LAVORI A CORPO	298,70	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	298,70	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>298,70</b>	
00001 - Generico	298,70	
Generico	298,70	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA4 - Opere di finitura interne	298,70	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	298,70	
Opere di finitura interne	298,70	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	298,70	
301,63	301,63	
C - LAVORI A CORPO	301,63	
LAVORI A CORPO	301,63	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	301,63	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>301,63</b>	
FA02A	301,63	
FA3 - Sistemazioni esterne	301,63	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	301,63	
Sistemazioni esterne	301,63	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	301,63	
310,46	310,46	
C - LAVORI A CORPO	310,46	
LAVORI A CORPO	310,46	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	310,46	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>310,46</b>	
FA02A	310,46	
FA3 - Sistemazioni esterne	310,46	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	310,46	
Sistemazioni esterne	310,46	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	310,46	
312,25	312,25	
C - LAVORI A CORPO	312,25	
LAVORI A CORPO	312,25	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	312,25	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>312,25</b>	
00001 - Generico	312,25	
Generico	312,25	
FA4 - Opere di finitura interne	312,25	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	312,25	
Opere di finitura interne	312,25	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	312,25	
313,00	626,00	
C - LAVORI A CORPO	626,00	



### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO	626,00	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	313,00	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>313,00</b>	
FA02A	313,00	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	313,00	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	313,00	
Fondazioni/Elevazioni	313,00	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	313,00	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	313,00	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>313,00</b>	
FA01	313,00	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	313,00	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	313,00	
Fondazioni/Elevazioni	313,00	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	313,00	
313,56	313,56	
C - LAVORI A CORPO	313,56	
LAVORI A CORPO	313,56	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	313,56	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>313,56</b>	
FA02A	313,56	
FA3 - Sistemazioni esterne	313,56	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	313,56	
Sistemazioni esterne	313,56	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	313,56	
319,10	957,30	
C - LAVORI A CORPO	957,30	
LAVORI A CORPO	957,30	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	638,20	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>638,20</b>	
FA05A	638,20	
FA5 - Opere di finitura esterne	638,20	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	319,10	
Opere di finitura esterne	319,10	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	319,10	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	319,10	
Opere di finitura esterne	319,10	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	319,10	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	319,10	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>319,10</b>	
FA02A	319,10	
FA5 - Opere di finitura esterne	319,10	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	319,10	
Opere di finitura esterne	319,10	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	319,10	
320,20	640,40	
C - LAVORI A CORPO	640,40	
LAVORI A CORPO	640,40	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	320,20	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>320,20</b>	
FA03	320,20	
FA4 - Opere di finitura interne	320,20	
FA10007 - Uscita lato binario pari	320,20	
Opere di finitura interne	320,20	
Uscita lato binario pari	320,20	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	320,20	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>320,20</b>	
FA04	320,20	
FA4 - Opere di finitura interne	320,20	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	320,20	
Opere di finitura interne	320,20	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	320,20	
325,88	325,88	
C - LAVORI A CORPO	325,88	
LAVORI A CORPO	325,88	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	325,88	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>325,88</b>	
FA02A	325,88	
FA3 - Sistemazioni esterne	325,88	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	325,88	
Sistemazioni esterne	325,88	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	325,88	
326,40	326,40	
C - LAVORI A CORPO	326,40	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO	326,40	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	326,40	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>326,40</b>	
FA02A	326,40	
FA3 - Sistemazioni esterne	326,40	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	326,40	
Sistemazioni esterne	326,40	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	326,40	
339,81	339,81	
C - LAVORI A CORPO	339,81	
LAVORI A CORPO	339,81	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	339,81	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>339,81</b>	
FA03	339,81	
FA3 - Sistemazioni esterne	339,81	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	339,81	
Sistemazioni esterne	339,81	
Area di soccorso al km 23+243,40	339,81	
343,63	1 030,89	
C - LAVORI A CORPO	1 030,89	
LAVORI A CORPO	1 030,89	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	687,26	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>687,26</b>	
FA05A	687,26	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	343,63	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	343,63	
Fondazioni/Elevazioni	343,63	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	343,63	
FA5 - Opere di finitura esterne	343,63	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	343,63	
Opere di finitura esterne	343,63	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	343,63	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	343,63	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>343,63</b>	
FA02A	343,63	
FA5 - Opere di finitura esterne	343,63	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	343,63	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Opere di finitura esterne	343,63	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	343,63	
355,97	1 067,91	
C - LAVORI A CORPO	1 067,91	
LAVORI A CORPO	1 067,91	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	711,94	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>711,94</b>	
FA05A	711,94	
FA5 - Opere di finitura esterne	711,94	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	355,97	
Opere di finitura esterne	355,97	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	355,97	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	355,97	
Opere di finitura esterne	355,97	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	355,97	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	355,97	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>355,97</b>	
FA02A	355,97	
FA5 - Opere di finitura esterne	355,97	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	355,97	
Opere di finitura esterne	355,97	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	355,97	
357,70	715,40	
C - LAVORI A CORPO	715,40	
LAVORI A CORPO	715,40	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	357,70	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>357,70</b>	
FA05A	357,70	
FA3 - Sistemazioni esterne	357,70	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	357,70	
Sistemazioni esterne	357,70	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	357,70	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	357,70	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>357,70</b>	
FA02A	357,70	
FA3 - Sistemazioni esterne	357,70	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	357,70	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Sistemazioni esterne	357,70	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	357,70	
364,78	364,78	
C - LAVORI A CORPO	364,78	
LAVORI A CORPO	364,78	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	364,78	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>364,78</b>	
FA05A	364,78	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	364,78	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	364,78	
Fondazioni/Elevazioni	364,78	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	364,78	
369,63	739,26	
C - LAVORI A CORPO	739,26	
LAVORI A CORPO	739,26	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	739,26	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>739,26</b>	
FA03	739,26	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	739,26	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	369,63	
Fondazioni/Elevazioni	369,63	
Uscita lato binario dispari	369,63	
FA10007 - Uscita lato binario pari	369,63	
Fondazioni/Elevazioni	369,63	
Uscita lato binario pari	369,63	
369,72	369,72	
C - LAVORI A CORPO	369,72	
LAVORI A CORPO	369,72	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	369,72	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>369,72</b>	
FA02A	369,72	
FA3 - Sistemazioni esterne	369,72	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	369,72	
Sistemazioni esterne	369,72	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	369,72	
371,55	371,55	
C - LAVORI A CORPO	371,55	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO	371,55	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	371,55	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>371,55</b>	
FA05A	371,55	
FA3 - Sistemazioni esterne	371,55	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	371,55	
Sistemazioni esterne	371,55	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	371,55	
384,09	384,09	
C - LAVORI A CORPO	384,09	
LAVORI A CORPO	384,09	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	384,09	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>384,09</b>	
FA02A	384,09	
FA3 - Sistemazioni esterne	384,09	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	384,09	
Sistemazioni esterne	384,09	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	384,09	
392,09	392,09	
C - LAVORI A CORPO	392,09	
LAVORI A CORPO	392,09	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	392,09	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>392,09</b>	
FA04	392,09	
FA3 - Sistemazioni esterne	392,09	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	392,09	
Sistemazioni esterne	392,09	
Area di soccorso km 24+200,00	392,09	
397,28	794,56	
C - LAVORI A CORPO	794,56	
LAVORI A CORPO	794,56	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	397,28	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>397,28</b>	
FA05A	397,28	
FA3 - Sistemazioni esterne	397,28	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	397,28	
Sistemazioni esterne	397,28	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	397,28	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	397,28	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>397,28</b>	
FA02A	397,28	
FA3 - Sistemazioni esterne	397,28	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	397,28	
Sistemazioni esterne	397,28	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	397,28	
397,72	397,72	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	<b>397,72</b>	
LAVORI A CORPO	397,72	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	397,72	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>397,72</b>	
00001 - Generico	397,72	
Generico	397,72	
FA4 - Opere di finitura interne	397,72	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	397,72	
Opere di finitura interne	397,72	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	397,72	
403,88	403,88	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	<b>403,88</b>	
LAVORI A CORPO	403,88	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	403,88	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>403,88</b>	
00001 - Generico	403,88	
Generico	403,88	
FA4 - Opere di finitura interne	403,88	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	403,88	
Opere di finitura interne	403,88	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	403,88	
405,25	405,25	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	<b>405,25</b>	
LAVORI A CORPO	405,25	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	405,25	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>405,25</b>	
00001 - Generico	405,25	
Generico	405,25	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA5 - Opere di finitura esterne	405,25	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	405,25	
Opere di finitura esterne	405,25	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	405,25	
408,50	408,50	
C - LAVORI A CORPO	408,50	
LAVORI A CORPO	408,50	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	408,50	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>408,50</b>	
FA05A	408,50	
FA3 - Sistemazioni esterne	408,50	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	408,50	
Sistemazioni esterne	408,50	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	408,50	
410,33	410,33	
C - LAVORI A CORPO	410,33	
LAVORI A CORPO	410,33	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	410,33	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>410,33</b>	
FA02A	410,33	
FA3 - Sistemazioni esterne	410,33	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	410,33	
Sistemazioni esterne	410,33	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	410,33	
413,88	413,88	
C - LAVORI A CORPO	413,88	
LAVORI A CORPO	413,88	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	413,88	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>413,88</b>	
FA02A	413,88	
FA3 - Sistemazioni esterne	413,88	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	413,88	
Sistemazioni esterne	413,88	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	413,88	
433,08	433,08	
C - LAVORI A CORPO	433,08	
LAVORI A CORPO	433,08	



**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	433,08	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>433,08</b>	
FA02A	433,08	
FA5 - Opere di finitura esterne	433,08	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	433,08	
Opere di finitura esterne	433,08	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	433,08	
453,12	453,12	
C - LAVORI A CORPO	453,12	
LAVORI A CORPO	453,12	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	453,12	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>453,12</b>	
FA02A	453,12	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	453,12	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	453,12	
Fondazioni/Elevazioni	453,12	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	453,12	
457,15	914,30	
C - LAVORI A CORPO	914,30	
LAVORI A CORPO	914,30	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	457,15	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>457,15</b>	
FA03	457,15	
FA4 - Opere di finitura interne	457,15	
FA10007 - Uscita lato binario pari	457,15	
Opere di finitura interne	457,15	
Uscita lato binario pari	457,15	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	457,15	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>457,15</b>	
FA04	457,15	
FA4 - Opere di finitura interne	457,15	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	457,15	
Opere di finitura interne	457,15	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	457,15	
463,77	927,54	
C - LAVORI A CORPO	927,54	
LAVORI A CORPO	927,54	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Uscita di emergenza al km 23+246,00	463,77	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>463,77</b>	
FA03	463,77	
FA4 - Opere di finitura interne	463,77	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	463,77	
Opere di finitura interne	463,77	
Uscita lato binario dispari	463,77	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	463,77	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>463,77</b>	
FA04	463,77	
FA4 - Opere di finitura interne	463,77	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	463,77	
Opere di finitura interne	463,77	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	463,77	
465,70	931,40	
C - LAVORI A CORPO	931,40	
LAVORI A CORPO	931,40	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	465,70	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>465,70</b>	
FA05A	465,70	
FA3 - Sistemazioni esterne	465,70	
FA10102 - Fondazione antenna GSM	465,70	
Sistemazioni esterne	465,70	
Fondazione antenna GSM	465,70	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	465,70	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>465,70</b>	
FA02A	465,70	
FA3 - Sistemazioni esterne	465,70	
FA10101 - Fondazione antenna GSM	465,70	
Sistemazioni esterne	465,70	
Fondazione antenna GSM	465,70	
468,37	468,37	
C - LAVORI A CORPO	468,37	
LAVORI A CORPO	468,37	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	468,37	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>468,37</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA02A	468,37	
FA3 - Sistemazioni esterne	468,37	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	468,37	
Sistemazioni esterne	468,37	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	468,37	
477,93	955,86	
C - LAVORI A CORPO	955,86	
LAVORI A CORPO	955,86	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	955,86	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>955,86</b>	
FA05A	955,86	
FA3 - Sistemazioni esterne	955,86	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	477,93	
Sistemazioni esterne	477,93	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	477,93	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	477,93	
Sistemazioni esterne	477,93	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	477,93	
479,57	479,57	
C - LAVORI A CORPO	479,57	
LAVORI A CORPO	479,57	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	479,57	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>479,57</b>	
FA02A	479,57	
FA3 - Sistemazioni esterne	479,57	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	479,57	
Sistemazioni esterne	479,57	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	479,57	
482,70	482,70	
C - LAVORI A CORPO	482,70	
LAVORI A CORPO	482,70	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	482,70	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>482,70</b>	
FA03	482,70	
FA3 - Sistemazioni esterne	482,70	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	482,70	
Sistemazioni esterne	482,70	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Area di soccorso al km 23+243,40	482,70	
492,72	492,72	
C - LAVORI A CORPO	492,72	
LAVORI A CORPO	492,72	
Fermata Amorosì - Fabbricato tecnologico	492,72	
<b>FA01 - Fermata Amorosì - Fabbricato tecnologico</b>	<b>492,72</b>	
00001 - Generico	492,72	
Generico	492,72	
FA4 - Opere di finitura interne	492,72	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosì	492,72	
Opere di finitura interne	492,72	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosì	492,72	
508,69	508,69	
C - LAVORI A CORPO	508,69	
LAVORI A CORPO	508,69	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì	508,69	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì</b>	<b>508,69</b>	
FA02A	508,69	
FA3 - Sistemazioni esterne	508,69	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosì	508,69	
Sistemazioni esterne	508,69	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosì	508,69	
509,65	509,65	
C - LAVORI A CORPO	509,65	
LAVORI A CORPO	509,65	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì	509,65	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì</b>	<b>509,65</b>	
FA02A	509,65	
FA3 - Sistemazioni esterne	509,65	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì	509,65	
Sistemazioni esterne	509,65	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì	509,65	
510,21	510,21	
C - LAVORI A CORPO	510,21	
LAVORI A CORPO	510,21	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì	510,21	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì</b>	<b>510,21</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA02A	510,21	
FA4 - Opere di finitura interne	510,21	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	510,21	
Opere di finitura interne	510,21	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	510,21	
512,75	1 025,50	
C - LAVORI A CORPO	1 025,50	
LAVORI A CORPO	1 025,50	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	512,75	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>512,75</b>	
FA03	512,75	
FA4 - Opere di finitura interne	512,75	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	512,75	
Opere di finitura interne	512,75	
Uscita lato binario dispari	512,75	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	512,75	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>512,75</b>	
FA04	512,75	
FA4 - Opere di finitura interne	512,75	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	512,75	
Opere di finitura interne	512,75	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	512,75	
514,80	514,80	
C - LAVORI A CORPO	514,80	
LAVORI A CORPO	514,80	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	514,80	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>514,80</b>	
FA03	514,80	
FA3 - Sistemazioni esterne	514,80	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	514,80	
Sistemazioni esterne	514,80	
Area di soccorso al km 23+243,40	514,80	
525,39	525,39	
C - LAVORI A CORPO	525,39	
LAVORI A CORPO	525,39	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	525,39	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>525,39</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA02A	525,39	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	525,39	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	525,39	
Fondazioni/Elevazioni	525,39	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	525,39	
525,53	525,53	
C - LAVORI A CORPO	525,53	
LAVORI A CORPO	525,53	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	525,53	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>525,53</b>	
FA05A	525,53	
FA3 - Sistemazioni esterne	525,53	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	525,53	
Sistemazioni esterne	525,53	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	525,53	
532,20	1 064,40	
C - LAVORI A CORPO	1 064,40	
LAVORI A CORPO	1 064,40	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 064,40	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 064,40</b>	
FA05A	1 064,40	
FA4 - Opere di finitura interne	1 064,40	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	532,20	
Opere di finitura interne	532,20	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	532,20	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	532,20	
Opere di finitura interne	532,20	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	532,20	
553,50	553,50	
C - LAVORI A CORPO	553,50	
LAVORI A CORPO	553,50	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	553,50	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>553,50</b>	
FA02A	553,50	
FA3 - Sistemazioni esterne	553,50	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	553,50	
Sistemazioni esterne	553,50	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	553,50	
556,96	556,96	
C - LAVORI A CORPO	556,96	
LAVORI A CORPO	556,96	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	556,96	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>556,96</b>	
FA04	556,96	
FA3 - Sistemazioni esterne	556,96	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	556,96	
Sistemazioni esterne	556,96	
Area di soccorso km 24+200,00	556,96	
560,78	560,78	
C - LAVORI A CORPO	560,78	
LAVORI A CORPO	560,78	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	560,78	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>560,78</b>	
FA02A	560,78	
FA5 - Opere di finitura esterne	560,78	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	560,78	
Opere di finitura esterne	560,78	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	560,78	
568,76	568,76	
C - LAVORI A CORPO	568,76	
LAVORI A CORPO	568,76	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	568,76	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>568,76</b>	
00001 - Generico	568,76	
Generico	568,76	
FA4 - Opere di finitura interne	568,76	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	568,76	
Opere di finitura interne	568,76	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	568,76	
571,78	571,78	
C - LAVORI A CORPO	571,78	
LAVORI A CORPO	571,78	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	571,78	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>571,78</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA02A	571,78	
FA3 - Sistemazioni esterne	571,78	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	571,78	
Sistemazioni esterne	571,78	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	571,78	
572,06	2 288,24	
C - LAVORI A CORPO	2 288,24	
LAVORI A CORPO	2 288,24	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	1 144,12	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>1 144,12</b>	
FA03	1 144,12	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 144,12	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	572,06	
Fondazioni/Elevazioni	572,06	
Uscita lato binario dispari	572,06	
FA10007 - Uscita lato binario pari	572,06	
Fondazioni/Elevazioni	572,06	
Uscita lato binario pari	572,06	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	1 144,12	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>1 144,12</b>	
FA04	1 144,12	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 144,12	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	572,06	
Fondazioni/Elevazioni	572,06	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	572,06	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	572,06	
Fondazioni/Elevazioni	572,06	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	572,06	
575,91	575,91	
C - LAVORI A CORPO	575,91	
LAVORI A CORPO	575,91	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	575,91	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>575,91</b>	
FA02A	575,91	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	575,91	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	575,91	
Fondazioni/Elevazioni	575,91	



### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	575,91	
576,64	576,64	
C - LAVORI A CORPO	576,64	
LAVORI A CORPO	576,64	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	576,64	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>576,64</b>	
FA04	576,64	
FA3 - Sistemazioni esterne	576,64	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	576,64	
Sistemazioni esterne	576,64	
Area di soccorso km 24+200,00	576,64	
594,00	594,00	
C - LAVORI A CORPO	594,00	
LAVORI A CORPO	594,00	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	594,00	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>594,00</b>	
FA04	594,00	
FA3 - Sistemazioni esterne	594,00	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	594,00	
Sistemazioni esterne	594,00	
Area di soccorso km 24+200,00	594,00	
607,20	607,20	
C - LAVORI A CORPO	607,20	
LAVORI A CORPO	607,20	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	607,20	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>607,20</b>	
FA05A	607,20	
FA3 - Sistemazioni esterne	607,20	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	607,20	
Sistemazioni esterne	607,20	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	607,20	
608,99	1 217,98	
C - LAVORI A CORPO	1 217,98	
LAVORI A CORPO	1 217,98	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	608,99	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>608,99</b>	
FA05A	608,99	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA5 - Opere di finitura esterne	608,99	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	608,99	
Opere di finitura esterne	608,99	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	608,99	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	608,99	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>608,99</b>	
FA02A	608,99	
FA5 - Opere di finitura esterne	608,99	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	608,99	
Opere di finitura esterne	608,99	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	608,99	
611,73	611,73	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	<b>611,73</b>	
LAVORI A CORPO	611,73	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	611,73	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>611,73</b>	
FA02A	611,73	
FA3 - Sistemazioni esterne	611,73	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	611,73	
Sistemazioni esterne	611,73	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	611,73	
618,75	1 237,50	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	<b>1 237,50</b>	
LAVORI A CORPO	1 237,50	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	618,75	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>618,75</b>	
FA05A	618,75	
FA4 - Opere di finitura interne	618,75	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	618,75	
Opere di finitura interne	618,75	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	618,75	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	618,75	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>618,75</b>	
FA02A	618,75	
FA4 - Opere di finitura interne	618,75	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	618,75	
Opere di finitura interne	618,75	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	618,75	
630,02	1 260,04	
C - LAVORI A CORPO	1 260,04	
LAVORI A CORPO	1 260,04	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	630,02	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>630,02</b>	
FA03	630,02	
FA4 - Opere di finitura interne	630,02	
FA10007 - Uscita lato binario pari	630,02	
Opere di finitura interne	630,02	
Uscita lato binario pari	630,02	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	630,02	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>630,02</b>	
FA04	630,02	
FA4 - Opere di finitura interne	630,02	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	630,02	
Opere di finitura interne	630,02	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	630,02	
631,21	1 262,42	
C - LAVORI A CORPO	1 262,42	
LAVORI A CORPO	1 262,42	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 262,42	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 262,42</b>	
FA02A	1 262,42	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 262,42	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 262,42	
Sistemazioni esterne	1 262,42	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 262,42	
636,45	1 909,35	
C - LAVORI A CORPO	1 909,35	
LAVORI A CORPO	1 909,35	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 272,90	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 272,90</b>	
FA05A	1 272,90	
FA5 - Opere di finitura esterne	1 272,90	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	636,45	
Opere di finitura esterne	636,45	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	636,45	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	636,45	
Opere di finitura esterne	636,45	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	636,45	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	636,45	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>636,45</b>	
FA02A	636,45	
FA5 - Opere di finitura esterne	636,45	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	636,45	
Opere di finitura esterne	636,45	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	636,45	
638,69	638,69	
C - LAVORI A CORPO	638,69	
LAVORI A CORPO	638,69	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	638,69	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>638,69</b>	
00001 - Generico	638,69	
Generico	638,69	
FA4 - Opere di finitura interne	638,69	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	638,69	
Opere di finitura interne	638,69	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	638,69	
641,38	641,38	
C - LAVORI A CORPO	641,38	
LAVORI A CORPO	641,38	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	641,38	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>641,38</b>	
FA05A	641,38	
FA3 - Sistemazioni esterne	641,38	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	641,38	
Sistemazioni esterne	641,38	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	641,38	
641,88	641,88	
C - LAVORI A CORPO	641,88	
LAVORI A CORPO	641,88	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	641,88	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>641,88</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA04	641,88	
FA3 - Sistemazioni esterne	641,88	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	641,88	
Sistemazioni esterne	641,88	
Area di soccorso km 24+200,00	641,88	
646,63	1 293,26	
C - LAVORI A CORPO	1 293,26	
LAVORI A CORPO	1 293,26	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	646,63	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>646,63</b>	
FA05A	646,63	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	646,63	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	646,63	
Fondazioni/Elevazioni	646,63	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	646,63	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	646,63	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>646,63</b>	
FA02A	646,63	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	646,63	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	646,63	
Fondazioni/Elevazioni	646,63	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	646,63	
647,98	1 295,96	
C - LAVORI A CORPO	1 295,96	
LAVORI A CORPO	1 295,96	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	647,98	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>647,98</b>	
FA05A	647,98	
FA4 - Opere di finitura interne	647,98	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	647,98	
Opere di finitura interne	647,98	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	647,98	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	647,98	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>647,98</b>	
FA02A	647,98	
FA4 - Opere di finitura interne	647,98	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	647,98	
Opere di finitura interne	647,98	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	647,98	
648,49	648,49	
C - LAVORI A CORPO	648,49	
LAVORI A CORPO	648,49	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	648,49	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>648,49</b>	
FA05A	648,49	
FA3 - Sistemazioni esterne	648,49	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	648,49	
Sistemazioni esterne	648,49	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	648,49	
655,30	655,30	
C - LAVORI A CORPO	655,30	
LAVORI A CORPO	655,30	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	655,30	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>655,30</b>	
00001 - Generico	655,30	
Generico	655,30	
FA4 - Opere di finitura interne	655,30	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	655,30	
Opere di finitura interne	655,30	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	655,30	
658,68	658,68	
C - LAVORI A CORPO	658,68	
LAVORI A CORPO	658,68	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	658,68	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>658,68</b>	
FA02A	658,68	
FA3 - Sistemazioni esterne	658,68	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	658,68	
Sistemazioni esterne	658,68	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	658,68	
659,58	659,58	
C - LAVORI A CORPO	659,58	
LAVORI A CORPO	659,58	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	659,58	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>659,58</b>	
FA02A	659,58	
FA3 - Sistemazioni esterne	659,58	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	659,58	
Sistemazioni esterne	659,58	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	659,58	
662,11	662,11	
C - LAVORI A CORPO	662,11	
LAVORI A CORPO	662,11	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	662,11	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>662,11</b>	
00001 - Generico	662,11	
Generico	662,11	
FA4 - Opere di finitura interne	662,11	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	662,11	
Opere di finitura interne	662,11	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	662,11	
664,73	1 329,46	
C - LAVORI A CORPO	1 329,46	
LAVORI A CORPO	1 329,46	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	664,73	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>664,73</b>	
FA03	664,73	
FA4 - Opere di finitura interne	664,73	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	664,73	
Opere di finitura interne	664,73	
Uscita lato binario dispari	664,73	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	664,73	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>664,73</b>	
FA04	664,73	
FA4 - Opere di finitura interne	664,73	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	664,73	
Opere di finitura interne	664,73	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	664,73	
673,20	673,20	
C - LAVORI A CORPO	673,20	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO	673,20	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	673,20	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>673,20</b>	
FA02A	673,20	
FA3 - Sistemazioni esterne	673,20	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	673,20	
Sistemazioni esterne	673,20	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	673,20	
679,85	679,85	
C - LAVORI A CORPO	679,85	
LAVORI A CORPO	679,85	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	679,85	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>679,85</b>	
FA05A	679,85	
FA3 - Sistemazioni esterne	679,85	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	679,85	
Sistemazioni esterne	679,85	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	679,85	
685,38	685,38	
C - LAVORI A CORPO	685,38	
LAVORI A CORPO	685,38	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	685,38	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>685,38</b>	
00001 - Generico	685,38	
Generico	685,38	
FA4 - Opere di finitura interne	685,38	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	685,38	
Opere di finitura interne	685,38	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	685,38	
711,95	711,95	
C - LAVORI A CORPO	711,95	
LAVORI A CORPO	711,95	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	711,95	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>711,95</b>	
FA02A	711,95	
FA4 - Opere di finitura interne	711,95	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	711,95	



**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Opere di finitura interne	711,95	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	711,95	
720,80	720,80	
C - LAVORI A CORPO	720,80	
LAVORI A CORPO	720,80	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	720,80	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>720,80</b>	
FA03	720,80	
FA3 - Sistemazioni esterne	720,80	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	720,80	
Sistemazioni esterne	720,80	
Area di soccorso al km 23+243,40	720,80	
733,00	733,00	
C - LAVORI A CORPO	733,00	
LAVORI A CORPO	733,00	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	733,00	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>733,00</b>	
FA02A	733,00	
FA3 - Sistemazioni esterne	733,00	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	733,00	
Sistemazioni esterne	733,00	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	733,00	
734,64	734,64	
C - LAVORI A CORPO	734,64	
LAVORI A CORPO	734,64	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	734,64	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>734,64</b>	
FA02A	734,64	
FA3 - Sistemazioni esterne	734,64	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	734,64	
Sistemazioni esterne	734,64	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	734,64	
741,13	741,13	
C - LAVORI A CORPO	741,13	
LAVORI A CORPO	741,13	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	741,13	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>741,13</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA02A	741,13	
FA4 - Opere di finitura interne	741,13	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	741,13	
Opere di finitura interne	741,13	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	741,13	
741,50	741,50	
C - LAVORI A CORPO	741,50	
LAVORI A CORPO	741,50	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	741,50	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>741,50</b>	
FA02A	741,50	
FA4 - Opere di finitura interne	741,50	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	741,50	
Opere di finitura interne	741,50	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	741,50	
746,64	1 493,28	
C - LAVORI A CORPO	1 493,28	
LAVORI A CORPO	1 493,28	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 493,28	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 493,28</b>	
FA05A	1 493,28	
FA4 - Opere di finitura interne	1 493,28	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	746,64	
Opere di finitura interne	746,64	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	746,64	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	746,64	
Opere di finitura interne	746,64	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	746,64	
755,77	755,77	
C - LAVORI A CORPO	755,77	
LAVORI A CORPO	755,77	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	755,77	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>755,77</b>	
FA05A	755,77	
FA5 - Opere di finitura esterne	755,77	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	755,77	
Opere di finitura esterne	755,77	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	755,77	
767,23	3 068,92	
C - LAVORI A CORPO	3 068,92	
LAVORI A CORPO	3 068,92	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	1 534,46	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>1 534,46</b>	
FA03	1 534,46	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 534,46	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	767,23	
Fondazioni/Elevazioni	767,23	
Uscita lato binario dispari	767,23	
FA10007 - Uscita lato binario pari	767,23	
Fondazioni/Elevazioni	767,23	
Uscita lato binario pari	767,23	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	1 534,46	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>1 534,46</b>	
FA04	1 534,46	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 534,46	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	767,23	
Fondazioni/Elevazioni	767,23	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	767,23	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	767,23	
Fondazioni/Elevazioni	767,23	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	767,23	
772,83	772,83	
C - LAVORI A CORPO	772,83	
LAVORI A CORPO	772,83	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	772,83	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>772,83</b>	
FA02A	772,83	
FA5 - Opere di finitura esterne	772,83	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	772,83	
Opere di finitura esterne	772,83	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	772,83	
773,07	1 546,14	
C - LAVORI A CORPO	1 546,14	
LAVORI A CORPO	1 546,14	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 546,14	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 546,14</b>	
FA05A	1 546,14	
FA4 - Opere di finitura interne	1 546,14	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	773,07	
Opere di finitura interne	773,07	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	773,07	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	773,07	
Opere di finitura interne	773,07	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	773,07	
774,92	2 324,76	
C - LAVORI A CORPO	2 324,76	
LAVORI A CORPO	2 324,76	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 549,84	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 549,84</b>	
FA05A	1 549,84	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 549,84	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	774,92	
Sistemazioni esterne	774,92	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	774,92	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	774,92	
Sistemazioni esterne	774,92	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	774,92	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	774,92	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>774,92</b>	
FA02A	774,92	
FA3 - Sistemazioni esterne	774,92	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	774,92	
Sistemazioni esterne	774,92	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	774,92	
779,52	2 338,56	
C - LAVORI A CORPO	2 338,56	
LAVORI A CORPO	2 338,56	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 559,04	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 559,04</b>	
FA05A	1 559,04	
FA4 - Opere di finitura interne	1 559,04	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	779,52	
Opere di finitura interne	779,52	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	779,52	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	779,52	
Opere di finitura interne	779,52	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	779,52	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	779,52	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>779,52</b>	
FA02A	779,52	
FA4 - Opere di finitura interne	779,52	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	779,52	
Opere di finitura interne	779,52	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	779,52	
780,32	1 560,64	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	<b>1 560,64</b>	
LAVORI A CORPO	1 560,64	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	780,32	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>780,32</b>	
FA02A	780,32	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	780,32	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	780,32	
Fondazioni/Elevazioni	780,32	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	780,32	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	780,32	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>780,32</b>	
FA01	780,32	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	780,32	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	780,32	
Fondazioni/Elevazioni	780,32	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	780,32	
781,93	1 563,86	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	<b>1 563,86</b>	
LAVORI A CORPO	1 563,86	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	781,93	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>781,93</b>	
FA05A	781,93	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	781,93	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	781,93	
Fondazioni/Elevazioni	781,93	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	781,93	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	781,93	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>781,93</b>	
FA02A	781,93	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	781,93	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	781,93	
Fondazioni/Elevazioni	781,93	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	781,93	
799,30	1 598,60	
C - LAVORI A CORPO	1 598,60	
LAVORI A CORPO	1 598,60	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	799,30	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>799,30</b>	
FA03	799,30	
FA4 - Opere di finitura interne	799,30	
FA10007 - Uscita lato binario pari	799,30	
Opere di finitura interne	799,30	
Uscita lato binario pari	799,30	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	799,30	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>799,30</b>	
FA04	799,30	
FA4 - Opere di finitura interne	799,30	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	799,30	
Opere di finitura interne	799,30	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	799,30	
802,35	802,35	
C - LAVORI A CORPO	802,35	
LAVORI A CORPO	802,35	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	802,35	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>802,35</b>	
FA03	802,35	
FA3 - Sistemazioni esterne	802,35	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	802,35	
Sistemazioni esterne	802,35	
Area di soccorso al km 23+243,40	802,35	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
826,39	1 652,78	
C - LAVORI A CORPO	1 652,78	
LAVORI A CORPO	1 652,78	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	1 652,78	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>1 652,78</b>	
FA03	1 652,78	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 652,78	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	826,39	
Fondazioni/Elevazioni	826,39	
Uscita lato binario dispari	826,39	
FA10007 - Uscita lato binario pari	826,39	
Fondazioni/Elevazioni	826,39	
Uscita lato binario pari	826,39	
830,76	1 661,52	
C - LAVORI A CORPO	1 661,52	
LAVORI A CORPO	1 661,52	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	830,76	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>830,76</b>	
FA05A	830,76	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	830,76	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	830,76	
Fondazioni/Elevazioni	830,76	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	830,76	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	830,76	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>830,76</b>	
FA02A	830,76	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	830,76	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	830,76	
Fondazioni/Elevazioni	830,76	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	830,76	
839,74	839,74	
C - LAVORI A CORPO	839,74	
LAVORI A CORPO	839,74	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	839,74	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>839,74</b>	
FA02A	839,74	
FA5 - Opere di finitura esterne	839,74	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	839,74	
Opere di finitura esterne	839,74	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	839,74	
845,60	845,60	
C - LAVORI A CORPO	845,60	
LAVORI A CORPO	845,60	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	845,60	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>845,60</b>	
FA02A	845,60	
FA3 - Sistemazioni esterne	845,60	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	845,60	
Sistemazioni esterne	845,60	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	845,60	
868,81	868,81	
C - LAVORI A CORPO	868,81	
LAVORI A CORPO	868,81	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	868,81	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>868,81</b>	
FA02A	868,81	
FA3 - Sistemazioni esterne	868,81	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	868,81	
Sistemazioni esterne	868,81	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	868,81	
870,00	4 350,00	
C - LAVORI A CORPO	4 350,00	
LAVORI A CORPO	4 350,00	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	2 610,00	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>2 610,00</b>	
FA05A	2 610,00	
FA5 - Opere di finitura esterne	2 610,00	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 740,00	
Opere di finitura esterne	1 740,00	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 740,00	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	870,00	
Opere di finitura esterne	870,00	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	870,00	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 740,00	



**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 740,00</b>	
FA02A	1 740,00	
FA5 - Opere di finitura esterne	1 740,00	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	870,00	
Opere di finitura esterne	870,00	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	870,00	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	870,00	
Opere di finitura esterne	870,00	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	870,00	
883,26	883,26	
C - LAVORI A CORPO	883,26	
LAVORI A CORPO	883,26	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	883,26	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>883,26</b>	
00001 - Generico	883,26	
Generico	883,26	
FA4 - Opere di finitura interne	883,26	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	883,26	
Opere di finitura interne	883,26	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	883,26	
899,00	899,00	
C - LAVORI A CORPO	899,00	
LAVORI A CORPO	899,00	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	899,00	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>899,00</b>	
FA02A	899,00	
FA5 - Opere di finitura esterne	899,00	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	899,00	
Opere di finitura esterne	899,00	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	899,00	
906,44	906,44	
C - LAVORI A CORPO	906,44	
LAVORI A CORPO	906,44	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	906,44	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>906,44</b>	
FA05A	906,44	
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	906,44	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	906,44	
Opere di sostegno e consolidamento	906,44	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	906,44	
911,39	911,39	
C - LAVORI A CORPO	911,39	
LAVORI A CORPO	911,39	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	911,39	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>911,39</b>	
FA05A	911,39	
FA3 - Sistemazioni esterne	911,39	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	911,39	
Sistemazioni esterne	911,39	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	911,39	
914,59	914,59	
C - LAVORI A CORPO	914,59	
LAVORI A CORPO	914,59	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	914,59	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>914,59</b>	
FA05A	914,59	
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	914,59	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	914,59	
Opere di sostegno e consolidamento	914,59	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	914,59	
916,10	1 832,20	
C - LAVORI A CORPO	1 832,20	
LAVORI A CORPO	1 832,20	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	916,10	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>916,10</b>	
FA03	916,10	
FA4 - Opere di finitura interne	916,10	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	916,10	
Opere di finitura interne	916,10	
Uscita lato binario dispari	916,10	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	916,10	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>916,10</b>	
FA04	916,10	
FA4 - Opere di finitura interne	916,10	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	916,10	
Opere di finitura interne	916,10	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	916,10	
919,21	919,21	
C - LAVORI A CORPO	919,21	
LAVORI A CORPO	919,21	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	919,21	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>919,21</b>	
FA05A	919,21	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	919,21	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	919,21	
Fondazioni/Elevazioni	919,21	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	919,21	
923,63	2 770,89	
C - LAVORI A CORPO	2 770,89	
LAVORI A CORPO	2 770,89	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 847,26	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 847,26</b>	
FA05A	1 847,26	
FA5 - Opere di finitura esterne	1 847,26	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	923,63	
Opere di finitura esterne	923,63	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	923,63	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	923,63	
Opere di finitura esterne	923,63	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	923,63	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	923,63	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>923,63</b>	
FA02A	923,63	
FA5 - Opere di finitura esterne	923,63	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	923,63	
Opere di finitura esterne	923,63	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	923,63	
927,50	2 782,50	
C - LAVORI A CORPO	2 782,50	
LAVORI A CORPO	2 782,50	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	927,50	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>927,50</b>	
FA05A	927,50	
FA3 - Sistemazioni esterne	927,50	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	927,50	
Sistemazioni esterne	927,50	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	927,50	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	927,50	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>927,50</b>	
FA03	927,50	
FA3 - Sistemazioni esterne	927,50	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	927,50	
Sistemazioni esterne	927,50	
Area di soccorso al km 23+243,40	927,50	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	927,50	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>927,50</b>	
FA04	927,50	
FA3 - Sistemazioni esterne	927,50	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	927,50	
Sistemazioni esterne	927,50	
Area di soccorso km 24+200,00	927,50	
938,51	938,51	
C - LAVORI A CORPO	938,51	
LAVORI A CORPO	938,51	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	938,51	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>938,51</b>	
FA02A	938,51	
FA3 - Sistemazioni esterne	938,51	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	938,51	
Sistemazioni esterne	938,51	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	938,51	
953,50	1 907,00	
C - LAVORI A CORPO	1 907,00	
LAVORI A CORPO	1 907,00	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	953,50	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>953,50</b>	
FA05A	953,50	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA3 - Sistemazioni esterne	953,50	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	953,50	
Sistemazioni esterne	953,50	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	953,50	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	953,50	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>953,50</b>	
FA02A	953,50	
FA3 - Sistemazioni esterne	953,50	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	953,50	
Sistemazioni esterne	953,50	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	953,50	
978,86	1 957,72	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	<b>1 957,72</b>	
LAVORI A CORPO	1 957,72	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	978,86	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>978,86</b>	
FA05A	978,86	
FA3 - Sistemazioni esterne	978,86	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	978,86	
Sistemazioni esterne	978,86	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	978,86	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	978,86	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>978,86</b>	
FA02A	978,86	
FA3 - Sistemazioni esterne	978,86	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	978,86	
Sistemazioni esterne	978,86	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	978,86	
988,42	988,42	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	<b>988,42</b>	
LAVORI A CORPO	988,42	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	988,42	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>988,42</b>	
FA02A	988,42	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	988,42	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	988,42	
Fondazioni/Elevazioni	988,42	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	988,42	
994,30	994,30	
C - LAVORI A CORPO	994,30	
LAVORI A CORPO	994,30	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	994,30	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>994,30</b>	
00001 - Generico	994,30	
Generico	994,30	
FA4 - Opere di finitura interne	994,30	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	994,30	
Opere di finitura interne	994,30	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	994,30	
994,56	1 989,12	
C - LAVORI A CORPO	1 989,12	
LAVORI A CORPO	1 989,12	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	994,56	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>994,56</b>	
FA02A	994,56	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	994,56	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	994,56	
Fondazioni/Elevazioni	994,56	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	994,56	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	994,56	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>994,56</b>	
FA01	994,56	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	994,56	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	994,56	
Fondazioni/Elevazioni	994,56	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	994,56	
1 003,52	2 007,04	
C - LAVORI A CORPO	2 007,04	
LAVORI A CORPO	2 007,04	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	2 007,04	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>2 007,04</b>	
FA03	2 007,04	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	2 007,04	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	1 003,52	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fondazioni/Elevazioni	1 003,52	
Uscita lato binario dispari	1 003,52	
FA10007 - Uscita lato binario pari	1 003,52	
Fondazioni/Elevazioni	1 003,52	
Uscita lato binario pari	1 003,52	
1 021,44	1 021,44	
C - LAVORI A CORPO	1 021,44	
LAVORI A CORPO	1 021,44	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 021,44	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 021,44</b>	
FA05A	1 021,44	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 021,44	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1 021,44	
Sistemazioni esterne	1 021,44	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1 021,44	
1 061,10	1 061,10	
C - LAVORI A CORPO	1 061,10	
LAVORI A CORPO	1 061,10	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 061,10	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 061,10</b>	
FA02A	1 061,10	
FA4 - Opere di finitura interne	1 061,10	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	1 061,10	
Opere di finitura interne	1 061,10	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	1 061,10	
1 070,02	1 070,02	
C - LAVORI A CORPO	1 070,02	
LAVORI A CORPO	1 070,02	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 070,02	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 070,02</b>	
FA02A	1 070,02	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 070,02	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 070,02	
Sistemazioni esterne	1 070,02	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 070,02	
1 076,07	4 304,28	
C - LAVORI A CORPO	4 304,28	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO	4 304,28	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	2 152,14	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>2 152,14</b>	
FA03	2 152,14	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	2 152,14	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	1 076,07	
Fondazioni/Elevazioni	1 076,07	
Uscita lato binario dispari	1 076,07	
FA10007 - Uscita lato binario pari	1 076,07	
Fondazioni/Elevazioni	1 076,07	
Uscita lato binario pari	1 076,07	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	2 152,14	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>2 152,14</b>	
FA04	2 152,14	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	2 152,14	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	1 076,07	
Fondazioni/Elevazioni	1 076,07	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	1 076,07	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	1 076,07	
Fondazioni/Elevazioni	1 076,07	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	1 076,07	
1 091,19	2 182,38	
C - LAVORI A CORPO	2 182,38	
LAVORI A CORPO	2 182,38	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 091,19	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 091,19</b>	
FA02A	1 091,19	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 091,19	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	1 091,19	
Fondazioni/Elevazioni	1 091,19	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	1 091,19	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	1 091,19	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>1 091,19</b>	
FA01	1 091,19	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 091,19	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 091,19	
Fondazioni/Elevazioni	1 091,19	



### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 091,19	
1 120,19	1 120,19	
C - LAVORI A CORPO	1 120,19	
LAVORI A CORPO	1 120,19	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	1 120,19	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>1 120,19</b>	
FA04	1 120,19	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 120,19	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	1 120,19	
Sistemazioni esterne	1 120,19	
Area di soccorso km 24+200,00	1 120,19	
1 132,17	2 264,34	
C - LAVORI A CORPO	2 264,34	
LAVORI A CORPO	2 264,34	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 132,17	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 132,17</b>	
FA05A	1 132,17	
FA5 - Opere di finitura esterne	1 132,17	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 132,17	
Opere di finitura esterne	1 132,17	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 132,17	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 132,17	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 132,17</b>	
FA02A	1 132,17	
FA5 - Opere di finitura esterne	1 132,17	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	1 132,17	
Opere di finitura esterne	1 132,17	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	1 132,17	
1 133,28	1 133,28	
C - LAVORI A CORPO	1 133,28	
LAVORI A CORPO	1 133,28	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 133,28	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 133,28</b>	
FA05A	1 133,28	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 133,28	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1 133,28	
Sistemazioni esterne	1 133,28	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1 133,28	
1 136,75	1 136,75	
C - LAVORI A CORPO	1 136,75	
LAVORI A CORPO	1 136,75	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 136,75	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 136,75</b>	
FA02A	1 136,75	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 136,75	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 136,75	
Sistemazioni esterne	1 136,75	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 136,75	
1 155,84	1 155,84	
C - LAVORI A CORPO	1 155,84	
LAVORI A CORPO	1 155,84	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 155,84	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 155,84</b>	
FA05A	1 155,84	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 155,84	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 155,84	
Fondazioni/Elevazioni	1 155,84	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 155,84	
1 157,24	1 157,24	
C - LAVORI A CORPO	1 157,24	
LAVORI A CORPO	1 157,24	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 157,24	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 157,24</b>	
FA02A	1 157,24	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 157,24	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 157,24	
Sistemazioni esterne	1 157,24	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 157,24	
1 158,95	1 158,95	
C - LAVORI A CORPO	1 158,95	
LAVORI A CORPO	1 158,95	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	1 158,95	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>1 158,95</b>	
00001 - Generico	1 158,95	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Generico	1 158,95	
FA4 - Opere di finitura interne	1 158,95	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 158,95	
Opere di finitura interne	1 158,95	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 158,95	
1 162,26	1 162,26	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	1 162,26	
LAVORI A CORPO	1 162,26	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	1 162,26	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>1 162,26</b>	
00001 - Generico	1 162,26	
Generico	1 162,26	
FA4 - Opere di finitura interne	1 162,26	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 162,26	
Opere di finitura interne	1 162,26	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 162,26	
1 172,17	2 344,34	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	2 344,34	
LAVORI A CORPO	2 344,34	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 172,17	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 172,17</b>	
FA05A	1 172,17	
FA4 - Opere di finitura interne	1 172,17	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 172,17	
Opere di finitura interne	1 172,17	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 172,17	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 172,17	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 172,17</b>	
FA02A	1 172,17	
FA4 - Opere di finitura interne	1 172,17	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	1 172,17	
Opere di finitura interne	1 172,17	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	1 172,17	
1 182,18	3 546,54	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	3 546,54	
LAVORI A CORPO	3 546,54	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	2 364,36	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>2 364,36</b>	
FA05A	2 364,36	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 364,36	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 182,18	
Sistemazioni esterne	1 182,18	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 182,18	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	1 182,18	
Sistemazioni esterne	1 182,18	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	1 182,18	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 182,18	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 182,18</b>	
FA02A	1 182,18	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 182,18	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	1 182,18	
Sistemazioni esterne	1 182,18	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	1 182,18	
1 200,67	1 200,67	
C - LAVORI A CORPO	1 200,67	
LAVORI A CORPO	1 200,67	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 200,67	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 200,67</b>	
FA02A	1 200,67	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 200,67	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 200,67	
Sistemazioni esterne	1 200,67	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 200,67	
1 207,17	1 207,17	
C - LAVORI A CORPO	1 207,17	
LAVORI A CORPO	1 207,17	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 207,17	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 207,17</b>	
FA02A	1 207,17	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 207,17	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 207,17	
Sistemazioni esterne	1 207,17	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 207,17	
1 215,29	1 215,29	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
C - LAVORI A CORPO	1 215,29	
LAVORI A CORPO	1 215,29	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	1 215,29	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>1 215,29</b>	
00001 - Generico	1 215,29	
Generico	1 215,29	
FA5 - Opere di finitura esterne	1 215,29	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 215,29	
Opere di finitura esterne	1 215,29	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 215,29	
1 220,22	1 220,22	
C - LAVORI A CORPO	1 220,22	
LAVORI A CORPO	1 220,22	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 220,22	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 220,22</b>	
FA02A	1 220,22	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 220,22	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 220,22	
Sistemazioni esterne	1 220,22	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 220,22	
1 263,11	1 263,11	
C - LAVORI A CORPO	1 263,11	
LAVORI A CORPO	1 263,11	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 263,11	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 263,11</b>	
FA05A	1 263,11	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 263,11	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 263,11	
Fondazioni/Elevazioni	1 263,11	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 263,11	
1 279,79	1 279,79	
C - LAVORI A CORPO	1 279,79	
LAVORI A CORPO	1 279,79	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 279,79	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 279,79</b>	
FA02A	1 279,79	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 279,79	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 279,79	
Sistemazioni esterne	1 279,79	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 279,79	
1 288,44	1 288,44	
C - LAVORI A CORPO	1 288,44	
LAVORI A CORPO	1 288,44	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	1 288,44	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>1 288,44</b>	
00001 - Generico	1 288,44	
Generico	1 288,44	
FA4 - Opere di finitura interne	1 288,44	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 288,44	
Opere di finitura interne	1 288,44	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 288,44	
1 290,23	1 290,23	
C - LAVORI A CORPO	1 290,23	
LAVORI A CORPO	1 290,23	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 290,23	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 290,23</b>	
FA02A	1 290,23	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 290,23	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	1 290,23	
Sistemazioni esterne	1 290,23	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	1 290,23	
1 297,95	1 297,95	
C - LAVORI A CORPO	1 297,95	
LAVORI A CORPO	1 297,95	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	1 297,95	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>1 297,95</b>	
00001 - Generico	1 297,95	
Generico	1 297,95	
FA4 - Opere di finitura interne	1 297,95	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 297,95	
Opere di finitura interne	1 297,95	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 297,95	
1 330,41	1 330,41	
C - LAVORI A CORPO	1 330,41	
LAVORI A CORPO	1 330,41	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	1 330,41	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>1 330,41</b>	
00001 - Generico	1 330,41	
Generico	1 330,41	
FA4 - Opere di finitura interne	1 330,41	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 330,41	
Opere di finitura interne	1 330,41	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 330,41	
1 351,65	1 351,65	
C - LAVORI A CORPO	1 351,65	
LAVORI A CORPO	1 351,65	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 351,65	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 351,65</b>	
FA05A	1 351,65	
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	1 351,65	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1 351,65	
Opere di sostegno e consolidamento	1 351,65	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1 351,65	
1 361,27	1 361,27	
C - LAVORI A CORPO	1 361,27	
LAVORI A CORPO	1 361,27	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 361,27	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 361,27</b>	
FA02A	1 361,27	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 361,27	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 361,27	
Sistemazioni esterne	1 361,27	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 361,27	
1 403,67	1 403,67	
C - LAVORI A CORPO	1 403,67	
LAVORI A CORPO	1 403,67	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	1 403,67	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>1 403,67</b>	
FA03	1 403,67	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 403,67	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	1 403,67	
Sistemazioni esterne	1 403,67	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Area di soccorso al km 23+243,40	1 403,67	
1 430,86	1 430,86	
C - LAVORI A CORPO	1 430,86	
LAVORI A CORPO	1 430,86	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	1 430,86	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>1 430,86</b>	
FA03	1 430,86	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 430,86	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	1 430,86	
Sistemazioni esterne	1 430,86	
Area di soccorso al km 23+243,40	1 430,86	
1 520,27	1 520,27	
C - LAVORI A CORPO	1 520,27	
LAVORI A CORPO	1 520,27	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	1 520,27	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>1 520,27</b>	
00001 - Generico	1 520,27	
Generico	1 520,27	
FA4 - Opere di finitura interne	1 520,27	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 520,27	
Opere di finitura interne	1 520,27	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 520,27	
1 533,12	3 066,24	
C - LAVORI A CORPO	3 066,24	
LAVORI A CORPO	3 066,24	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 533,12	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 533,12</b>	
FA05A	1 533,12	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 533,12	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 533,12	
Sistemazioni esterne	1 533,12	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 533,12	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 533,12	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 533,12</b>	
FA02A	1 533,12	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 533,12	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	1 533,12	



### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Sistemazioni esterne	1 533,12	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	1 533,12	
1 539,30	1 539,30	
C - LAVORI A CORPO	1 539,30	
LAVORI A CORPO	1 539,30	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 539,30	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 539,30</b>	
FA05A	1 539,30	
FA4 - Opere di finitura interne	1 539,30	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 539,30	
Opere di finitura interne	1 539,30	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 539,30	
1 542,62	3 085,24	
C - LAVORI A CORPO	3 085,24	
LAVORI A CORPO	3 085,24	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 542,62	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 542,62</b>	
FA02A	1 542,62	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 542,62	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	1 542,62	
Fondazioni/Elevazioni	1 542,62	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	1 542,62	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	1 542,62	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>1 542,62</b>	
FA01	1 542,62	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 542,62	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 542,62	
Fondazioni/Elevazioni	1 542,62	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 542,62	
1 551,77	1 551,77	
C - LAVORI A CORPO	1 551,77	
LAVORI A CORPO	1 551,77	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 551,77	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 551,77</b>	
FA02A	1 551,77	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 551,77	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 551,77	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Sistemazioni esterne	1 551,77	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 551,77	
1 567,09	1 567,09	
C - LAVORI A CORPO	1 567,09	
LAVORI A CORPO	1 567,09	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 567,09	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 567,09</b>	
FA02A	1 567,09	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 567,09	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	1 567,09	
Fondazioni/Elevazioni	1 567,09	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	1 567,09	
1 574,81	1 574,81	
C - LAVORI A CORPO	1 574,81	
LAVORI A CORPO	1 574,81	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	1 574,81	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>1 574,81</b>	
FA03	1 574,81	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 574,81	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	1 574,81	
Sistemazioni esterne	1 574,81	
Area di soccorso al km 23+243,40	1 574,81	
1 576,96	3 153,92	
C - LAVORI A CORPO	3 153,92	
LAVORI A CORPO	3 153,92	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	3 153,92	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>3 153,92</b>	
FA04	3 153,92	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	3 153,92	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	1 576,96	
Fondazioni/Elevazioni	1 576,96	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	1 576,96	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	1 576,96	
Fondazioni/Elevazioni	1 576,96	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	1 576,96	
1 592,87	1 592,87	
C - LAVORI A CORPO	1 592,87	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO	1 592,87	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	1 592,87	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>1 592,87</b>	
FA04	1 592,87	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 592,87	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	1 592,87	
Sistemazioni esterne	1 592,87	
Area di soccorso km 24+200,00	1 592,87	
1 598,62	1 598,62	
C - LAVORI A CORPO	1 598,62	
LAVORI A CORPO	1 598,62	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	1 598,62	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>1 598,62</b>	
FA03	1 598,62	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 598,62	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	1 598,62	
Sistemazioni esterne	1 598,62	
Area di soccorso al km 23+243,40	1 598,62	
1 605,82	1 605,82	
C - LAVORI A CORPO	1 605,82	
LAVORI A CORPO	1 605,82	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 605,82	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 605,82</b>	
FA02A	1 605,82	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 605,82	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	1 605,82	
Fondazioni/Elevazioni	1 605,82	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	1 605,82	
1 617,22	1 617,22	
C - LAVORI A CORPO	1 617,22	
LAVORI A CORPO	1 617,22	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	1 617,22	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>1 617,22</b>	
FA04	1 617,22	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 617,22	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	1 617,22	
Sistemazioni esterne	1 617,22	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Area di soccorso km 24+200,00	1 617,22	
1 618,40	1 618,40	
C - LAVORI A CORPO	1 618,40	
LAVORI A CORPO	1 618,40	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 618,40	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 618,40</b>	
FA02A	1 618,40	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 618,40	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 618,40	
Sistemazioni esterne	1 618,40	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 618,40	
1 635,26	1 635,26	
C - LAVORI A CORPO	1 635,26	
LAVORI A CORPO	1 635,26	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	1 635,26	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>1 635,26</b>	
FA04	1 635,26	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 635,26	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	1 635,26	
Sistemazioni esterne	1 635,26	
Area di soccorso km 24+200,00	1 635,26	
1 639,40	1 639,40	
C - LAVORI A CORPO	1 639,40	
LAVORI A CORPO	1 639,40	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 639,40	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 639,40</b>	
FA02A	1 639,40	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 639,40	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 639,40	
Sistemazioni esterne	1 639,40	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 639,40	
1 662,52	1 662,52	
C - LAVORI A CORPO	1 662,52	
LAVORI A CORPO	1 662,52	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 662,52	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 662,52</b>	
FA05A	1 662,52	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	1 662,52	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1 662,52	
Opere di sostegno e consolidamento	1 662,52	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1 662,52	
1 667,95	1 667,95	
C - LAVORI A CORPO	1 667,95	
LAVORI A CORPO	1 667,95	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	1 667,95	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>1 667,95</b>	
FA03	1 667,95	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 667,95	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	1 667,95	
Fondazioni/Elevazioni	1 667,95	
Uscita lato binario dispari	1 667,95	
1 693,18	1 693,18	
C - LAVORI A CORPO	1 693,18	
LAVORI A CORPO	1 693,18	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 693,18	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 693,18</b>	
FA05A	1 693,18	
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	1 693,18	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1 693,18	
Opere di sostegno e consolidamento	1 693,18	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1 693,18	
1 693,24	3 386,48	
C - LAVORI A CORPO	3 386,48	
LAVORI A CORPO	3 386,48	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 693,24	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 693,24</b>	
FA05A	1 693,24	
FA4 - Opere di finitura interne	1 693,24	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 693,24	
Opere di finitura interne	1 693,24	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 693,24	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 693,24	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 693,24</b>	
FA02A	1 693,24	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA4 - Opere di finitura interne	1 693,24	
FA10002 - Fabbriato PGEP in ambito Fermata Amorosi	1 693,24	
Opere di finitura interne	1 693,24	
Fabbriato PGEP in ambito Fermata Amorosi	1 693,24	
1 693,56	1 693,56	
C - LAVORI A CORPO	1 693,56	
LAVORI A CORPO	1 693,56	
Fabbriato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 693,56	
<b>FA05 - Fabbriato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>3 693,56</b>	
FA05A	1 693,56	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 693,56	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1 693,56	
Sistemazioni esterne	1 693,56	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1 693,56	
1 699,09	3 398,18	
C - LAVORI A CORPO	3 398,18	
LAVORI A CORPO	3 398,18	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	3 398,18	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>3 398,18</b>	
FA04	3 398,18	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	3 398,18	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	1 699,09	
Fondazioni/Elevazioni	1 699,09	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	1 699,09	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	1 699,09	
Fondazioni/Elevazioni	1 699,09	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	1 699,09	
1 706,42	1 706,42	
C - LAVORI A CORPO	1 706,42	
LAVORI A CORPO	1 706,42	
Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico	1 706,42	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbriato tecnologico</b>	<b>1 706,42</b>	
00001 - Generico	1 706,42	
Generico	1 706,42	
FA4 - Opere di finitura interne	1 706,42	
FA10001 - Fabbriato tecnologico Fermata Amorosi	1 706,42	
Opere di finitura interne	1 706,42	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 706,42	
1 739,23	3 478,46	
C - LAVORI A CORPO	3 478,46	
LAVORI A CORPO	3 478,46	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	3 478,46	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>3 478,46</b>	
FA04	3 478,46	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	3 478,46	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	1 739,23	
Fondazioni/Elevazioni	1 739,23	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	1 739,23	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	1 739,23	
Fondazioni/Elevazioni	1 739,23	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	1 739,23	
1 767,74	1 767,74	
C - LAVORI A CORPO	1 767,74	
LAVORI A CORPO	1 767,74	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	1 767,74	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>1 767,74</b>	
FA03	1 767,74	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 767,74	
FA10007 - Uscita lato binario pari	1 767,74	
Fondazioni/Elevazioni	1 767,74	
Uscita lato binario pari	1 767,74	
1 771,40	1 771,40	
C - LAVORI A CORPO	1 771,40	
LAVORI A CORPO	1 771,40	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 771,40	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 771,40</b>	
FA05A	1 771,40	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 771,40	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1 771,40	
Sistemazioni esterne	1 771,40	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	1 771,40	
1 830,57	1 830,57	
C - LAVORI A CORPO	1 830,57	
LAVORI A CORPO	1 830,57	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 830,57	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 830,57</b>	
FA05A	1 830,57	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 830,57	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 830,57	
Fondazioni/Elevazioni	1 830,57	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 830,57	
1 855,00	1 855,00	
C - LAVORI A CORPO	1 855,00	
LAVORI A CORPO	1 855,00	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	1 855,00	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>1 855,00</b>	
FA02A	1 855,00	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 855,00	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 855,00	
Sistemazioni esterne	1 855,00	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	1 855,00	
1 873,04	3 746,08	
C - LAVORI A CORPO	3 746,08	
LAVORI A CORPO	3 746,08	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	1 873,04	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>1 873,04</b>	
FA05A	1 873,04	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 873,04	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 873,04	
Fondazioni/Elevazioni	1 873,04	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	1 873,04	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	1 873,04	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>1 873,04</b>	
FA01	1 873,04	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	1 873,04	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 873,04	
Fondazioni/Elevazioni	1 873,04	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	1 873,04	
1 978,88	1 978,88	
C - LAVORI A CORPO	1 978,88	
LAVORI A CORPO	1 978,88	



### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Uscita di emergenza al km 23+246,00	1 978,88	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>1 978,88</b>	
FA03	1 978,88	
FA3 - Sistemazioni esterne	1 978,88	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	1 978,88	
Sistemazioni esterne	1 978,88	
Area di soccorso al km 23+243,40	1 978,88	
2 002,28	4 004,56	
C - LAVORI A CORPO	4 004,56	
LAVORI A CORPO	4 004,56	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	2 002,28	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>2 002,28</b>	
FA05A	2 002,28	
FA4 - Opere di finitura interne	2 002,28	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 002,28	
Opere di finitura interne	2 002,28	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 002,28	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 002,28	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 002,28</b>	
FA02A	2 002,28	
FA4 - Opere di finitura interne	2 002,28	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	2 002,28	
Opere di finitura interne	2 002,28	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	2 002,28	
2 037,85	2 037,85	
C - LAVORI A CORPO	2 037,85	
LAVORI A CORPO	2 037,85	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	2 037,85	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>2 037,85</b>	
00001 - Generico	2 037,85	
Generico	2 037,85	
FA4 - Opere di finitura interne	2 037,85	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	2 037,85	
Opere di finitura interne	2 037,85	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	2 037,85	
2 049,06	2 049,06	
C - LAVORI A CORPO	2 049,06	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO	2 049,06	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 049,06	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 049,06</b>	
FA02A	2 049,06	
FA4 - Opere di finitura interne	2 049,06	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	2 049,06	
Opere di finitura interne	2 049,06	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	2 049,06	
2 059,11	4 118,22	
C - LAVORI A CORPO	4 118,22	
LAVORI A CORPO	4 118,22	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	2 059,11	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>2 059,11</b>	
FA05A	2 059,11	
FA4 - Opere di finitura interne	2 059,11	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 059,11	
Opere di finitura interne	2 059,11	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 059,11	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 059,11	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 059,11</b>	
FA02A	2 059,11	
FA4 - Opere di finitura interne	2 059,11	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	2 059,11	
Opere di finitura interne	2 059,11	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	2 059,11	
2 074,12	2 074,12	
C - LAVORI A CORPO	2 074,12	
LAVORI A CORPO	2 074,12	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	2 074,12	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>2 074,12</b>	
00001 - Generico	2 074,12	
Generico	2 074,12	
FA4 - Opere di finitura interne	2 074,12	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	2 074,12	
Opere di finitura interne	2 074,12	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	2 074,12	
2 077,36	2 077,36	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
C - LAVORI A CORPO	2 077,36	
LAVORI A CORPO	2 077,36	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	2 077,36	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>2 077,36</b>	
00001 - Generico	2 077,36	
Generico	2 077,36	
FA4 - Opere di finitura interne	2 077,36	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	2 077,36	
Opere di finitura interne	2 077,36	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	2 077,36	
2 088,00	4 176,00	
C - LAVORI A CORPO	4 176,00	
LAVORI A CORPO	4 176,00	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	2 088,00	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>2 088,00</b>	
FA03	2 088,00	
FA4 - Opere di finitura interne	2 088,00	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	2 088,00	
Opere di finitura interne	2 088,00	
Uscita lato binario dispari	2 088,00	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	2 088,00	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>2 088,00</b>	
FA04	2 088,00	
FA4 - Opere di finitura interne	2 088,00	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	2 088,00	
Opere di finitura interne	2 088,00	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	2 088,00	
2 091,01	2 091,01	
C - LAVORI A CORPO	2 091,01	
LAVORI A CORPO	2 091,01	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 091,01	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 091,01</b>	
FA02A	2 091,01	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 091,01	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 091,01	
Sistemazioni esterne	2 091,01	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 091,01	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
2 108,16	2 108,16	
C - LAVORI A CORPO	2 108,16	
LAVORI A CORPO	2 108,16	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	2 108,16	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>2 108,16</b>	
FA04	2 108,16	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 108,16	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	2 108,16	
Sistemazioni esterne	2 108,16	
Area di soccorso km 24+200,00	2 108,16	
2 109,89	4 219,78	
C - LAVORI A CORPO	4 219,78	
LAVORI A CORPO	4 219,78	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 109,89	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 109,89</b>	
FA02A	2 109,89	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	2 109,89	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	2 109,89	
Fondazioni/Elevazioni	2 109,89	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	2 109,89	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	2 109,89	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>2 109,89</b>	
FA01	2 109,89	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	2 109,89	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	2 109,89	
Fondazioni/Elevazioni	2 109,89	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	2 109,89	
2 122,73	4 245,46	
C - LAVORI A CORPO	4 245,46	
LAVORI A CORPO	4 245,46	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	2 122,73	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>2 122,73</b>	
FA05A	2 122,73	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 122,73	
FA10102 - Fondazione antenna GSM	2 122,73	
Sistemazioni esterne	2 122,73	
Fondazione antenna GSM	2 122,73	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 122,73	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 122,73</b>	
FA02A	2 122,73	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 122,73	
FA10101 - Fondazione antenna GSM	2 122,73	
Sistemazioni esterne	2 122,73	
Fondazione antenna GSM	2 122,73	
2 132,96	2 132,96	
C - LAVORI A CORPO	2 132,96	
LAVORI A CORPO	2 132,96	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 132,96	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 132,96</b>	
FA02A	2 132,96	
FA4 - Opere di finitura interne	2 132,96	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	2 132,96	
Opere di finitura interne	2 132,96	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	2 132,96	
2 146,64	4 293,28	
C - LAVORI A CORPO	4 293,28	
LAVORI A CORPO	4 293,28	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	4 293,28	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>4 293,28</b>	
FA05A	4 293,28	
FA4 - Opere di finitura interne	4 293,28	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 146,64	
Opere di finitura interne	2 146,64	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 146,64	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	2 146,64	
Opere di finitura interne	2 146,64	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	2 146,64	
2 177,24	2 177,24	
C - LAVORI A CORPO	2 177,24	
LAVORI A CORPO	2 177,24	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 177,24	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 177,24</b>	
FA02A	2 177,24	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 177,24	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 177,24	
Sistemazioni esterne	2 177,24	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 177,24	
2 187,24	2 187,24	
C - LAVORI A CORPO	2 187,24	
LAVORI A CORPO	2 187,24	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 187,24	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 187,24</b>	
FA02A	2 187,24	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 187,24	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 187,24	
Sistemazioni esterne	2 187,24	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 187,24	
2 189,53	4 379,06	
C - LAVORI A CORPO	4 379,06	
LAVORI A CORPO	4 379,06	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	4 379,06	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>4 379,06</b>	
FA03	4 379,06	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	4 379,06	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	2 189,53	
Fondazioni/Elevazioni	2 189,53	
Uscita lato binario dispari	2 189,53	
FA10007 - Uscita lato binario pari	2 189,53	
Fondazioni/Elevazioni	2 189,53	
Uscita lato binario pari	2 189,53	
2 192,90	4 385,80	
C - LAVORI A CORPO	4 385,80	
LAVORI A CORPO	4 385,80	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	4 385,80	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>4 385,80</b>	
FA04	4 385,80	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	4 385,80	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	2 192,90	
Fondazioni/Elevazioni	2 192,90	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	2 192,90	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	2 192,90	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fondazioni/Elevazioni	2 192,90	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	2 192,90	
2 241,02	2 241,02	
C - LAVORI A CORPO	2 241,02	
LAVORI A CORPO	2 241,02	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	2 241,02	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>2 241,02</b>	
00001 - Generico	2 241,02	
Generico	2 241,02	
FA5 - Opere di finitura esterne	2 241,02	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	2 241,02	
Opere di finitura esterne	2 241,02	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	2 241,02	
2 266,17	2 266,17	
C - LAVORI A CORPO	2 266,17	
LAVORI A CORPO	2 266,17	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 266,17	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 266,17</b>	
FA02A	2 266,17	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	2 266,17	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	2 266,17	
Fondazioni/Elevazioni	2 266,17	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	2 266,17	
2 268,34	2 268,34	
C - LAVORI A CORPO	2 268,34	
LAVORI A CORPO	2 268,34	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	2 268,34	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>2 268,34</b>	
FA04	2 268,34	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 268,34	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	2 268,34	
Sistemazioni esterne	2 268,34	
Area di soccorso km 24+200,00	2 268,34	
2 271,96	4 543,92	
C - LAVORI A CORPO	4 543,92	
LAVORI A CORPO	4 543,92	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	2 271,96	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>2 271,96</b>	
FA05A	2 271,96	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 271,96	
FA10102 - Fondazione antenna GSM	2 271,96	
Sistemazioni esterne	2 271,96	
Fondazione antenna GSM	2 271,96	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 271,96	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 271,96</b>	
FA02A	2 271,96	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 271,96	
FA10101 - Fondazione antenna GSM	2 271,96	
Sistemazioni esterne	2 271,96	
Fondazione antenna GSM	2 271,96	
2 272,87	2 272,87	
C - LAVORI A CORPO	2 272,87	
LAVORI A CORPO	2 272,87	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 272,87	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 272,87</b>	
FA02A	2 272,87	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 272,87	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 272,87	
Sistemazioni esterne	2 272,87	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 272,87	
2 280,56	2 280,56	
C - LAVORI A CORPO	2 280,56	
LAVORI A CORPO	2 280,56	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	2 280,56	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>2 280,56</b>	
00001 - Generico	2 280,56	
Generico	2 280,56	
FA4 - Opere di finitura interne	2 280,56	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	2 280,56	
Opere di finitura interne	2 280,56	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	2 280,56	
2 315,17	2 315,17	
C - LAVORI A CORPO	2 315,17	
LAVORI A CORPO	2 315,17	



### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	2 315,17	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>2 315,17</b>	
FA05A	2 315,17	
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	2 315,17	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	2 315,17	
Opere di sostegno e consolidamento	2 315,17	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	2 315,17	
2 338,93	4 677,86	
C - LAVORI A CORPO	4 677,86	
LAVORI A CORPO	4 677,86	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	2 338,93	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>2 338,93</b>	
FA05A	2 338,93	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 338,93	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 338,93	
Sistemazioni esterne	2 338,93	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 338,93	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì	2 338,93	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì</b>	<b>2 338,93</b>	
FA02A	2 338,93	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 338,93	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosì	2 338,93	
Sistemazioni esterne	2 338,93	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosì	2 338,93	
2 345,46	2 345,46	
C - LAVORI A CORPO	2 345,46	
LAVORI A CORPO	2 345,46	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì	2 345,46	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì</b>	<b>2 345,46</b>	
FA02A	2 345,46	
FA4 - Opere di finitura interne	2 345,46	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosì	2 345,46	
Opere di finitura interne	2 345,46	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosì	2 345,46	
2 381,76	2 381,76	
C - LAVORI A CORPO	2 381,76	
LAVORI A CORPO	2 381,76	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 381,76	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 381,76</b>	
FA02A	2 381,76	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 381,76	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 381,76	
Sistemazioni esterne	2 381,76	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 381,76	
2 400,31	2 400,31	
C - LAVORI A CORPO	2 400,31	
LAVORI A CORPO	2 400,31	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 400,31	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 400,31</b>	
FA02A	2 400,31	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 400,31	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 400,31	
Sistemazioni esterne	2 400,31	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 400,31	
2 430,90	2 430,90	
C - LAVORI A CORPO	2 430,90	
LAVORI A CORPO	2 430,90	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 430,90	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 430,90</b>	
FA02A	2 430,90	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	2 430,90	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	2 430,90	
Fondazioni/Elevazioni	2 430,90	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	2 430,90	
2 452,03	2 452,03	
C - LAVORI A CORPO	2 452,03	
LAVORI A CORPO	2 452,03	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	2 452,03	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>2 452,03</b>	
FA05A	2 452,03	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	2 452,03	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 452,03	
Fondazioni/Elevazioni	2 452,03	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 452,03	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
2 459,57	4 919,14	
C - LAVORI A CORPO	4 919,14	
LAVORI A CORPO	4 919,14	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	2 459,57	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>2 459,57</b>	
FA05A	2 459,57	
FA4 - Opere di finitura interne	2 459,57	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 459,57	
Opere di finitura interne	2 459,57	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 459,57	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 459,57	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 459,57</b>	
FA02A	2 459,57	
FA4 - Opere di finitura interne	2 459,57	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	2 459,57	
Opere di finitura interne	2 459,57	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	2 459,57	
2 475,95	2 475,95	
C - LAVORI A CORPO	2 475,95	
LAVORI A CORPO	2 475,95	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 475,95	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 475,95</b>	
FA02A	2 475,95	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 475,95	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 475,95	
Sistemazioni esterne	2 475,95	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 475,95	
2 492,89	2 492,89	
C - LAVORI A CORPO	2 492,89	
LAVORI A CORPO	2 492,89	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 492,89	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 492,89</b>	
FA02A	2 492,89	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 492,89	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 492,89	
Sistemazioni esterne	2 492,89	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 492,89	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
2 497,37	2 497,37	
C - LAVORI A CORPO	2 497,37	
LAVORI A CORPO	2 497,37	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	2 497,37	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>2 497,37</b>	
FA05A	2 497,37	
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	2 497,37	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	2 497,37	
Opere di sostegno e consolidamento	2 497,37	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	2 497,37	
2 505,49	2 505,49	
C - LAVORI A CORPO	2 505,49	
LAVORI A CORPO	2 505,49	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 505,49	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 505,49</b>	
FA02A	2 505,49	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	2 505,49	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	2 505,49	
Fondazioni/Elevazioni	2 505,49	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	2 505,49	
2 527,92	2 527,92	
C - LAVORI A CORPO	2 527,92	
LAVORI A CORPO	2 527,92	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 527,92	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 527,92</b>	
FA02A	2 527,92	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 527,92	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 527,92	
Sistemazioni esterne	2 527,92	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 527,92	
2 553,75	5 107,50	
C - LAVORI A CORPO	5 107,50	
LAVORI A CORPO	5 107,50	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	2 553,75	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>2 553,75</b>	
FA05A	2 553,75	
FA4 - Opere di finitura interne	2 553,75	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 553,75	
Opere di finitura interne	2 553,75	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 553,75	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 553,75	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 553,75</b>	
FA02A	2 553,75	
FA4 - Opere di finitura interne	2 553,75	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	2 553,75	
Opere di finitura interne	2 553,75	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	2 553,75	
2 609,27	2 609,27	
C - LAVORI A CORPO	2 609,27	
LAVORI A CORPO	2 609,27	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 609,27	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 609,27</b>	
FA02A	2 609,27	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 609,27	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 609,27	
Sistemazioni esterne	2 609,27	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 609,27	
2 612,62	2 612,62	
C - LAVORI A CORPO	2 612,62	
LAVORI A CORPO	2 612,62	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	2 612,62	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>2 612,62</b>	
FA03	2 612,62	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 612,62	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	2 612,62	
Sistemazioni esterne	2 612,62	
Area di soccorso al km 23+243,40	2 612,62	
2 639,36	2 639,36	
C - LAVORI A CORPO	2 639,36	
LAVORI A CORPO	2 639,36	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 639,36	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 639,36</b>	
FA02A	2 639,36	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 639,36	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 639,36	
Sistemazioni esterne	2 639,36	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	2 639,36	
2 643,17	2 643,17	
C - LAVORI A CORPO	2 643,17	
LAVORI A CORPO	2 643,17	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	2 643,17	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>2 643,17</b>	
FA04	2 643,17	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 643,17	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	2 643,17	
Sistemazioni esterne	2 643,17	
Area di soccorso km 24+200,00	2 643,17	
2 645,46	2 645,46	
C - LAVORI A CORPO	2 645,46	
LAVORI A CORPO	2 645,46	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	2 645,46	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>2 645,46</b>	
FA03	2 645,46	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 645,46	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	2 645,46	
Sistemazioni esterne	2 645,46	
Area di soccorso al km 23+243,40	2 645,46	
2 676,39	2 676,39	
C - LAVORI A CORPO	2 676,39	
LAVORI A CORPO	2 676,39	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	2 676,39	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>2 676,39</b>	
FA04	2 676,39	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 676,39	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	2 676,39	
Sistemazioni esterne	2 676,39	
Area di soccorso km 24+200,00	2 676,39	
2 740,00	2 740,00	
C - LAVORI A CORPO	2 740,00	
LAVORI A CORPO	2 740,00	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 740,00	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì</b>	<b>2 740,00</b>	
FA02A	2 740,00	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 740,00	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì	2 740,00	
Sistemazioni esterne	2 740,00	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosì	2 740,00	
2 819,32	2 819,32	
C - LAVORI A CORPO	2 819,32	
LAVORI A CORPO	2 819,32	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì	2 819,32	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì</b>	<b>2 819,32</b>	
FA02A	2 819,32	
FA4 - Opere di finitura interne	2 819,32	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosì	2 819,32	
Opere di finitura interne	2 819,32	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosì	2 819,32	
2 835,43	2 835,43	
C - LAVORI A CORPO	2 835,43	
LAVORI A CORPO	2 835,43	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	2 835,43	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>2 835,43</b>	
FA03	2 835,43	
FA3 - Sistemazioni esterne	2 835,43	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	2 835,43	
Sistemazioni esterne	2 835,43	
Area di soccorso al km 23+243,40	2 835,43	
2 859,98	5 719,96	
C - LAVORI A CORPO	5 719,96	
LAVORI A CORPO	5 719,96	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì	2 859,98	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosì</b>	<b>2 859,98</b>	
FA02A	2 859,98	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	2 859,98	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosì	2 859,98	
Fondazioni/Elevazioni	2 859,98	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosì	2 859,98	
Fermata Amorosì - Fabbricato tecnologico	2 859,98	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>2 859,98</b>	
FA01	2 859,98	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	2 859,98	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	2 859,98	
Fondazioni/Elevazioni	2 859,98	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	2 859,98	
2 899,10	5 798,20	
C - LAVORI A CORPO	5 798,20	
LAVORI A CORPO	5 798,20	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	2 899,10	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>2 899,10</b>	
FA05A	2 899,10	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	2 899,10	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	2 899,10	
Fondazioni/Elevazioni	2 899,10	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	2 899,10	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 899,10	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 899,10</b>	
FA02A	2 899,10	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	2 899,10	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	2 899,10	
Fondazioni/Elevazioni	2 899,10	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	2 899,10	
2 935,83	5 871,66	
C - LAVORI A CORPO	5 871,66	
LAVORI A CORPO	5 871,66	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	2 935,83	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>2 935,83</b>	
FA05A	2 935,83	
FA5 - Opere di finitura esterne	2 935,83	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 935,83	
Opere di finitura esterne	2 935,83	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	2 935,83	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	2 935,83	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>2 935,83</b>	
FA02A	2 935,83	



### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA5 - Opere di finitura esterne	2 935,83	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	2 935,83	
Opere di finitura esterne	2 935,83	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	2 935,83	
2 961,37	5 922,74	
C - LAVORI A CORPO	5 922,74	
LAVORI A CORPO	5 922,74	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	5 922,74	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>5 922,74</b>	
FA03	5 922,74	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	5 922,74	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	2 961,37	
Fondazioni/Elevazioni	2 961,37	
Uscita lato binario dispari	2 961,37	
FA10007 - Uscita lato binario pari	2 961,37	
Fondazioni/Elevazioni	2 961,37	
Uscita lato binario pari	2 961,37	
3 055,16	6 110,32	
C - LAVORI A CORPO	6 110,32	
LAVORI A CORPO	6 110,32	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	3 055,16	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>3 055,16</b>	
FA03	3 055,16	
FA4 - Opere di finitura interne	3 055,16	
FA10007 - Uscita lato binario pari	3 055,16	
Opere di finitura interne	3 055,16	
Uscita lato binario pari	3 055,16	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	3 055,16	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>3 055,16</b>	
FA04	3 055,16	
FA4 - Opere di finitura interne	3 055,16	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	3 055,16	
Opere di finitura interne	3 055,16	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	3 055,16	
3 059,02	3 059,02	
C - LAVORI A CORPO	3 059,02	
LAVORI A CORPO	3 059,02	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Uscita di emergenza al km 24+200,00	3 059,02	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>3 059,02</b>	
FA04	3 059,02	
FA3 - Sistemazioni esterne	3 059,02	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	3 059,02	
Sistemazioni esterne	3 059,02	
Area di soccorso km 24+200,00	3 059,02	
3 225,80	6 451,60	
C - LAVORI A CORPO	6 451,60	
LAVORI A CORPO	6 451,60	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	3 225,80	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>3 225,80</b>	
FA05A	3 225,80	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	3 225,80	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	3 225,80	
Fondazioni/Elevazioni	3 225,80	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	3 225,80	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	3 225,80	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>3 225,80</b>	
FA02A	3 225,80	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	3 225,80	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	3 225,80	
Fondazioni/Elevazioni	3 225,80	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	3 225,80	
3 319,58	6 639,16	
C - LAVORI A CORPO	6 639,16	
LAVORI A CORPO	6 639,16	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	6 639,16	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>6 639,16</b>	
FA04	6 639,16	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	6 639,16	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	3 319,58	
Fondazioni/Elevazioni	3 319,58	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	3 319,58	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	3 319,58	
Fondazioni/Elevazioni	3 319,58	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	3 319,58	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
3 339,71	3 339,71	
C - LAVORI A CORPO	3 339,71	
LAVORI A CORPO	3 339,71	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	3 339,71	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>3 339,71</b>	
FA05A	3 339,71	
FA3 - Sistemazioni esterne	3 339,71	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	3 339,71	
Sistemazioni esterne	3 339,71	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	3 339,71	
3 467,17	6 934,34	
C - LAVORI A CORPO	6 934,34	
LAVORI A CORPO	6 934,34	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	3 467,17	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>3 467,17</b>	
FA02A	3 467,17	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	3 467,17	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	3 467,17	
Fondazioni/Elevazioni	3 467,17	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	3 467,17	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	3 467,17	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>3 467,17</b>	
FA01	3 467,17	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	3 467,17	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	3 467,17	
Fondazioni/Elevazioni	3 467,17	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	3 467,17	
3 470,57	3 470,57	
C - LAVORI A CORPO	3 470,57	
LAVORI A CORPO	3 470,57	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	3 470,57	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>3 470,57</b>	
FA04	3 470,57	
FA3 - Sistemazioni esterne	3 470,57	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	3 470,57	
Sistemazioni esterne	3 470,57	
Area di soccorso km 24+200,00	3 470,57	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
3 586,62	3 586,62	
C - LAVORI A CORPO	3 586,62	
LAVORI A CORPO	3 586,62	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	3 586,62	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>3 586,62</b>	
00001 - Generico	3 586,62	
Generico	3 586,62	
FA5 - Opere di finitura esterne	3 586,62	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	3 586,62	
Opere di finitura esterne	3 586,62	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	3 586,62	
3 636,30	3 636,30	
C - LAVORI A CORPO	3 636,30	
LAVORI A CORPO	3 636,30	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	3 636,30	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>3 636,30</b>	
FA05A	3 636,30	
FA3 - Sistemazioni esterne	3 636,30	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	3 636,30	
Sistemazioni esterne	3 636,30	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	3 636,30	
3 778,84	7 557,68	
C - LAVORI A CORPO	7 557,68	
LAVORI A CORPO	7 557,68	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	7 557,68	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>7 557,68</b>	
FA03	7 557,68	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	7 557,68	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	3 778,84	
Fondazioni/Elevazioni	3 778,84	
Uscita lato binario dispari	3 778,84	
FA10007 - Uscita lato binario pari	3 778,84	
Fondazioni/Elevazioni	3 778,84	
Uscita lato binario pari	3 778,84	
3 807,38	7 614,76	
C - LAVORI A CORPO	7 614,76	
LAVORI A CORPO	7 614,76	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Uscita di emergenza al km 23+246,00	7 614,76	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>7 614,76</b>	
FA03	7 614,76	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	7 614,76	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	3 807,38	
Fondazioni/Elevazioni	3 807,38	
Uscita lato binario dispari	3 807,38	
FA10007 - Uscita lato binario pari	3 807,38	
Fondazioni/Elevazioni	3 807,38	
Uscita lato binario pari	3 807,38	
3 811,64	7 623,28	
C - LAVORI A CORPO	7 623,28	
LAVORI A CORPO	7 623,28	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	3 811,64	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>3 811,64</b>	
FA05A	3 811,64	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	3 811,64	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	3 811,64	
Fondazioni/Elevazioni	3 811,64	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	3 811,64	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	3 811,64	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>3 811,64</b>	
FA02A	3 811,64	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	3 811,64	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	3 811,64	
Fondazioni/Elevazioni	3 811,64	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	3 811,64	
3 813,30	3 813,30	
C - LAVORI A CORPO	3 813,30	
LAVORI A CORPO	3 813,30	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	3 813,30	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>3 813,30</b>	
FA05A	3 813,30	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	3 813,30	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	3 813,30	
Fondazioni/Elevazioni	3 813,30	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	3 813,30	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
3 823,78	3 823,78	
C - LAVORI A CORPO	3 823,78	
LAVORI A CORPO	3 823,78	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	3 823,78	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>3 823,78</b>	
FA03	3 823,78	
FA3 - Sistemazioni esterne	3 823,78	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	3 823,78	
Sistemazioni esterne	3 823,78	
Area di soccorso al km 23+243,40	3 823,78	
3 837,38	7 674,76	
C - LAVORI A CORPO	7 674,76	
LAVORI A CORPO	7 674,76	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	7 674,76	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>7 674,76</b>	
FA03	7 674,76	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	7 674,76	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	3 837,38	
Fondazioni/Elevazioni	3 837,38	
Uscita lato binario dispari	3 837,38	
FA10007 - Uscita lato binario pari	3 837,38	
Fondazioni/Elevazioni	3 837,38	
Uscita lato binario pari	3 837,38	
3 902,18	3 902,18	
C - LAVORI A CORPO	3 902,18	
LAVORI A CORPO	3 902,18	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	3 902,18	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>3 902,18</b>	
FA05A	3 902,18	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	3 902,18	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	3 902,18	
Fondazioni/Elevazioni	3 902,18	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	3 902,18	
3 943,20	3 943,20	
C - LAVORI A CORPO	3 943,20	
LAVORI A CORPO	3 943,20	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	3 943,20	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>3 943,20</b>	
FA05A	3 943,20	
FA3 - Sistemazioni esterne	3 943,20	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	3 943,20	
Sistemazioni esterne	3 943,20	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	3 943,20	
3 956,45	3 956,45	
C - LAVORI A CORPO	3 956,45	
LAVORI A CORPO	3 956,45	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	3 956,45	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>3 956,45</b>	
00001 - Generico	3 956,45	
Generico	3 956,45	
FA4 - Opere di finitura interne	3 956,45	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	3 956,45	
Opere di finitura interne	3 956,45	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	3 956,45	
4 024,35	16 097,40	
C - LAVORI A CORPO	16 097,40	
LAVORI A CORPO	16 097,40	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	8 048,70	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>8 048,70</b>	
FA03	8 048,70	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	8 048,70	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	4 024,35	
Fondazioni/Elevazioni	4 024,35	
Uscita lato binario dispari	4 024,35	
FA10007 - Uscita lato binario pari	4 024,35	
Fondazioni/Elevazioni	4 024,35	
Uscita lato binario pari	4 024,35	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	8 048,70	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>8 048,70</b>	
FA04	8 048,70	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	8 048,70	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	4 024,35	
Fondazioni/Elevazioni	4 024,35	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	4 024,35	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	4 024,35	
Fondazioni/Elevazioni	4 024,35	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	4 024,35	
4 031,26	4 031,26	
C - LAVORI A CORPO	4 031,26	
LAVORI A CORPO	4 031,26	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	4 031,26	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>4 031,26</b>	
FA05A	4 031,26	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	4 031,26	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	4 031,26	
Fondazioni/Elevazioni	4 031,26	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	4 031,26	
4 046,01	8 092,02	
C - LAVORI A CORPO	8 092,02	
LAVORI A CORPO	8 092,02	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	4 046,01	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>8 046,01</b>	
FA05A	4 046,01	
FA5 - Opere di finitura esterne	4 046,01	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	4 046,01	
Opere di finitura esterne	4 046,01	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	4 046,01	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	4 046,01	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>4 046,01</b>	
FA02A	4 046,01	
FA5 - Opere di finitura esterne	4 046,01	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	4 046,01	
Opere di finitura esterne	4 046,01	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	4 046,01	
4 063,20	4 063,20	
C - LAVORI A CORPO	4 063,20	
LAVORI A CORPO	4 063,20	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	4 063,20	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>4 063,20</b>	
FA02A	4 063,20	
FA4 - Opere di finitura interne	4 063,20	



### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	4 063,20	
Opere di finitura interne	4 063,20	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	4 063,20	
4 093,97	4 093,97	
C - LAVORI A CORPO	4 093,97	
LAVORI A CORPO	4 093,97	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	4 093,97	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>4 093,97</b>	
FA03	4 093,97	
FA3 - Sistemazioni esterne	4 093,97	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	4 093,97	
Sistemazioni esterne	4 093,97	
Area di soccorso al km 23+243,40	4 093,97	
4 128,21	4 128,21	
C - LAVORI A CORPO	4 128,21	
LAVORI A CORPO	4 128,21	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	4 128,21	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>4 128,21</b>	
FA05A	4 128,21	
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	4 128,21	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	4 128,21	
Opere di sostegno e consolidamento	4 128,21	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	4 128,21	
4 135,11	4 135,11	
C - LAVORI A CORPO	4 135,11	
LAVORI A CORPO	4 135,11	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	4 135,11	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>4 135,11</b>	
FA05A	4 135,11	
FA3 - Sistemazioni esterne	4 135,11	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	4 135,11	
Sistemazioni esterne	4 135,11	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	4 135,11	
4 141,37	4 141,37	
C - LAVORI A CORPO	4 141,37	
LAVORI A CORPO	4 141,37	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	4 141,37	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>4 141,37</b>	
FA04	4 141,37	
FA3 - Sistemazioni esterne	4 141,37	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	4 141,37	
Sistemazioni esterne	4 141,37	
Area di soccorso km 24+200,00	4 141,37	
4 185,00	4 185,00	
C - LAVORI A CORPO	4 185,00	
LAVORI A CORPO	4 185,00	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	4 185,00	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>4 185,00</b>	
FA05A	4 185,00	
FA3 - Sistemazioni esterne	4 185,00	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	4 185,00	
Sistemazioni esterne	4 185,00	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	4 185,00	
4 256,68	8 513,36	
C - LAVORI A CORPO	8 513,36	
LAVORI A CORPO	8 513,36	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	8 513,36	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>8 513,36</b>	
FA05A	8 513,36	
FA4 - Opere di finitura interne	8 513,36	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	4 256,68	
Opere di finitura interne	4 256,68	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	4 256,68	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	4 256,68	
Opere di finitura interne	4 256,68	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	4 256,68	
4 297,08	4 297,08	
C - LAVORI A CORPO	4 297,08	
LAVORI A CORPO	4 297,08	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	4 297,08	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>4 297,08</b>	
FA04	4 297,08	
FA3 - Sistemazioni esterne	4 297,08	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	4 297,08	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Sistemazioni esterne	4 297,08	
Area di soccorso km 24+200,00	4 297,08	
4 338,21	4 338,21	
C - LAVORI A CORPO	4 338,21	
LAVORI A CORPO	4 338,21	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	4 338,21	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>4 338,21</b>	
FA03	4 338,21	
FA3 - Sistemazioni esterne	4 338,21	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	4 338,21	
Sistemazioni esterne	4 338,21	
Area di soccorso al km 23+243,40	4 338,21	
4 482,60	4 482,60	
C - LAVORI A CORPO	4 482,60	
LAVORI A CORPO	4 482,60	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	4 482,60	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>4 482,60</b>	
FA05A	4 482,60	
FA3 - Sistemazioni esterne	4 482,60	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	4 482,60	
Sistemazioni esterne	4 482,60	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	4 482,60	
4 541,93	4 541,93	
C - LAVORI A CORPO	4 541,93	
LAVORI A CORPO	4 541,93	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	4 541,93	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>4 541,93</b>	
FA02A	4 541,93	
FA3 - Sistemazioni esterne	4 541,93	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	4 541,93	
Sistemazioni esterne	4 541,93	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	4 541,93	
4 635,48	4 635,48	
C - LAVORI A CORPO	4 635,48	
LAVORI A CORPO	4 635,48	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	4 635,48	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>4 635,48</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA02A	4 635,48	
FA4 - Opere di finitura interne	4 635,48	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	4 635,48	
Opere di finitura interne	4 635,48	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	4 635,48	
4 933,88	4 933,88	
C - LAVORI A CORPO	4 933,88	
LAVORI A CORPO	4 933,88	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	4 933,88	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>4 933,88</b>	
FA02A	4 933,88	
FA4 - Opere di finitura interne	4 933,88	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	4 933,88	
Opere di finitura interne	4 933,88	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	4 933,88	
4 959,04	9 918,08	
C - LAVORI A CORPO	9 918,08	
LAVORI A CORPO	9 918,08	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	4 959,04	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>4 959,04</b>	
FA02A	4 959,04	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	4 959,04	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	4 959,04	
Fondazioni/Elevazioni	4 959,04	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	4 959,04	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	4 959,04	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>4 959,04</b>	
FA01	4 959,04	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	4 959,04	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	4 959,04	
Fondazioni/Elevazioni	4 959,04	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	4 959,04	
4 993,42	19 973,68	
C - LAVORI A CORPO	19 973,68	
LAVORI A CORPO	19 973,68	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	9 986,84	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>9 986,84</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA03	9 986,84	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	9 986,84	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	4 993,42	
Fondazioni/Elevazioni	4 993,42	
Uscita lato binario dispari	4 993,42	
FA10007 - Uscita lato binario pari	4 993,42	
Fondazioni/Elevazioni	4 993,42	
Uscita lato binario pari	4 993,42	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	9 986,84	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>9 986,84</b>	
FA04	9 986,84	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	9 986,84	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	4 993,42	
Fondazioni/Elevazioni	4 993,42	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	4 993,42	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	4 993,42	
Fondazioni/Elevazioni	4 993,42	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	4 993,42	
5 071,30	10 142,60	
C - LAVORI A CORPO	10 142,60	
LAVORI A CORPO	10 142,60	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	5 071,30	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>5 071,30</b>	
FA02A	5 071,30	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	5 071,30	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	5 071,30	
Fondazioni/Elevazioni	5 071,30	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	5 071,30	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	5 071,30	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>5 071,30</b>	
FA01	5 071,30	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	5 071,30	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	5 071,30	
Fondazioni/Elevazioni	5 071,30	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	5 071,30	
5 166,72	5 166,72	
C - LAVORI A CORPO	5 166,72	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO	5 166,72	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	5 166,72	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>5 166,72</b>	
FA02A	5 166,72	
FA3 - Sistemazioni esterne	5 166,72	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	5 166,72	
Sistemazioni esterne	5 166,72	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	5 166,72	
5 240,25	5 240,25	
C - LAVORI A CORPO	5 240,25	
LAVORI A CORPO	5 240,25	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	5 240,25	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>5 240,25</b>	
FA05A	5 240,25	
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	5 240,25	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	5 240,25	
Opere di sostegno e consolidamento	5 240,25	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	5 240,25	
5 249,80	10 499,60	
C - LAVORI A CORPO	10 499,60	
LAVORI A CORPO	10 499,60	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	5 249,80	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>5 249,80</b>	
FA05A	5 249,80	
FA4 - Opere di finitura interne	5 249,80	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	5 249,80	
Opere di finitura interne	5 249,80	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	5 249,80	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	5 249,80	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>5 249,80</b>	
FA02A	5 249,80	
FA4 - Opere di finitura interne	5 249,80	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	5 249,80	
Opere di finitura interne	5 249,80	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	5 249,80	
5 303,13	10 606,26	
C - LAVORI A CORPO	10 606,26	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO	10 606,26	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	10 606,26	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>10 606,26</b>	
FA04	10 606,26	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	10 606,26	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	5 303,13	
Fondazioni/Elevazioni	5 303,13	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	5 303,13	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	5 303,13	
Fondazioni/Elevazioni	5 303,13	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	5 303,13	
5 364,97	5 364,97	
C - LAVORI A CORPO	5 364,97	
LAVORI A CORPO	5 364,97	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	5 364,97	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>5 364,97</b>	
00001 - Generico	5 364,97	
Generico	5 364,97	
FA4 - Opere di finitura interne	5 364,97	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	5 364,97	
Opere di finitura interne	5 364,97	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	5 364,97	
5 423,34	10 846,68	
C - LAVORI A CORPO	10 846,68	
LAVORI A CORPO	10 846,68	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	5 423,34	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>5 423,34</b>	
FA02A	5 423,34	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	5 423,34	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	5 423,34	
Fondazioni/Elevazioni	5 423,34	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	5 423,34	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	5 423,34	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>5 423,34</b>	
FA01	5 423,34	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	5 423,34	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	5 423,34	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fondazioni/Elevazioni	5 423,34	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	5 423,34	
5 500,56	5 500,56	
C - LAVORI A CORPO	5 500,56	
LAVORI A CORPO	5 500,56	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	5 500,56	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>5 500,56</b>	
FA05A	5 500,56	
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	5 500,56	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	5 500,56	
Opere di sostegno e consolidamento	5 500,56	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	5 500,56	
5 501,37	5 501,37	
C - LAVORI A CORPO	5 501,37	
LAVORI A CORPO	5 501,37	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	5 501,37	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>5 501,37</b>	
FA03	5 501,37	
FA3 - Sistemazioni esterne	5 501,37	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	5 501,37	
Sistemazioni esterne	5 501,37	
Area di soccorso al km 23+243,40	5 501,37	
5 514,43	5 514,43	
C - LAVORI A CORPO	5 514,43	
LAVORI A CORPO	5 514,43	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	5 514,43	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>5 514,43</b>	
FA05A	5 514,43	
FA3 - Sistemazioni esterne	5 514,43	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	5 514,43	
Sistemazioni esterne	5 514,43	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	5 514,43	
5 678,86	5 678,86	
C - LAVORI A CORPO	5 678,86	
LAVORI A CORPO	5 678,86	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	5 678,86	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>5 678,86</b>	



### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA03	5 678,86	
FA3 - Sistemazioni esterne	5 678,86	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	5 678,86	
Sistemazioni esterne	5 678,86	
Area di soccorso al km 23+243,40	5 678,86	
5 745,26	5 745,26	
C - LAVORI A CORPO	5 745,26	
LAVORI A CORPO	5 745,26	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	5 745,26	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>5 745,26</b>	
FA04	5 745,26	
FA3 - Sistemazioni esterne	5 745,26	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	5 745,26	
Sistemazioni esterne	5 745,26	
Area di soccorso km 24+200,00	5 745,26	
5 876,73	5 876,73	
C - LAVORI A CORPO	5 876,73	
LAVORI A CORPO	5 876,73	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	5 876,73	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>5 876,73</b>	
FA04	5 876,73	
FA3 - Sistemazioni esterne	5 876,73	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	5 876,73	
Sistemazioni esterne	5 876,73	
Area di soccorso km 24+200,00	5 876,73	
5 902,46	5 902,46	
C - LAVORI A CORPO	5 902,46	
LAVORI A CORPO	5 902,46	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	5 902,46	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>5 902,46</b>	
FA02A	5 902,46	
FA3 - Sistemazioni esterne	5 902,46	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	5 902,46	
Sistemazioni esterne	5 902,46	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	5 902,46	
5 965,68	5 965,68	
C - LAVORI A CORPO	5 965,68	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO	5 965,68	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	5 965,68	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>5 965,68</b>	
FA03	5 965,68	
FA3 - Sistemazioni esterne	5 965,68	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	5 965,68	
Sistemazioni esterne	5 965,68	
Area di soccorso al km 23+243,40	5 965,68	
6 047,33	6 047,33	
C - LAVORI A CORPO	6 047,33	
LAVORI A CORPO	6 047,33	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	6 047,33	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>6 047,33</b>	
FA02A	6 047,33	
FA3 - Sistemazioni esterne	6 047,33	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	6 047,33	
Sistemazioni esterne	6 047,33	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	6 047,33	
6 066,45	6 066,45	
C - LAVORI A CORPO	6 066,45	
LAVORI A CORPO	6 066,45	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	6 066,45	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>6 066,45</b>	
00001 - Generico	6 066,45	
Generico	6 066,45	
FA5 - Opere di finitura esterne	6 066,45	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	6 066,45	
Opere di finitura esterne	6 066,45	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	6 066,45	
6 223,10	6 223,10	
C - LAVORI A CORPO	6 223,10	
LAVORI A CORPO	6 223,10	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	6 223,10	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>6 223,10</b>	
FA05A	6 223,10	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	6 223,10	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	6 223,10	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fondazioni/Elevazioni	6 223,10	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	6 223,10	
6 331,50	6 331,50	
C - LAVORI A CORPO	6 331,50	
LAVORI A CORPO	6 331,50	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	6 331,50	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>6 331,50</b>	
FA03	6 331,50	
FA3 - Sistemazioni esterne	6 331,50	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	6 331,50	
Sistemazioni esterne	6 331,50	
Area di soccorso al km 23+243,40	6 331,50	
6 361,74	6 361,74	
C - LAVORI A CORPO	6 361,74	
LAVORI A CORPO	6 361,74	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	6 361,74	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>6 361,74</b>	
FA05A	6 361,74	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	6 361,74	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	6 361,74	
Fondazioni/Elevazioni	6 361,74	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	6 361,74	
6 372,72	6 372,72	
C - LAVORI A CORPO	6 372,72	
LAVORI A CORPO	6 372,72	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	6 372,72	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>6 372,72</b>	
FA04	6 372,72	
FA3 - Sistemazioni esterne	6 372,72	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	6 372,72	
Sistemazioni esterne	6 372,72	
Area di soccorso km 24+200,00	6 372,72	
6 763,50	6 763,50	
C - LAVORI A CORPO	6 763,50	
LAVORI A CORPO	6 763,50	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	6 763,50	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>6 763,50</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA04	6 763,50	
FA3 - Sistemazioni esterne	6 763,50	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	6 763,50	
Sistemazioni esterne	6 763,50	
Area di soccorso km 24+200,00	6 763,50	
6 781,74	6 781,74	
C - LAVORI A CORPO	6 781,74	
LAVORI A CORPO	6 781,74	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	6 781,74	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>6 781,74</b>	
FA03	6 781,74	
FA3 - Sistemazioni esterne	6 781,74	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	6 781,74	
Sistemazioni esterne	6 781,74	
Area di soccorso al km 23+243,40	6 781,74	
6 878,58	6 878,58	
C - LAVORI A CORPO	6 878,58	
LAVORI A CORPO	6 878,58	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	6 878,58	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>6 878,58</b>	
FA02A	6 878,58	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	6 878,58	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	6 878,58	
Fondazioni/Elevazioni	6 878,58	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	6 878,58	
7 244,46	7 244,46	
C - LAVORI A CORPO	7 244,46	
LAVORI A CORPO	7 244,46	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	7 244,46	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>7 244,46</b>	
FA04	7 244,46	
FA3 - Sistemazioni esterne	7 244,46	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	7 244,46	
Sistemazioni esterne	7 244,46	
Area di soccorso km 24+200,00	7 244,46	
7 442,61	29 770,44	
C - LAVORI A CORPO	29 770,44	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
LAVORI A CORPO	29 770,44	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	14 885,22	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>14 885,22</b>	
FA03	14 885,22	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	14 885,22	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	7 442,61	
Fondazioni/Elevazioni	7 442,61	
Uscita lato binario dispari	7 442,61	
FA10007 - Uscita lato binario pari	7 442,61	
Fondazioni/Elevazioni	7 442,61	
Uscita lato binario pari	7 442,61	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	14 885,22	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>14 885,22</b>	
FA04	14 885,22	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	14 885,22	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	7 442,61	
Fondazioni/Elevazioni	7 442,61	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	7 442,61	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	7 442,61	
Fondazioni/Elevazioni	7 442,61	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	7 442,61	
7 467,90	7 467,90	
C - LAVORI A CORPO	7 467,90	
LAVORI A CORPO	7 467,90	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	7 467,90	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>7 467,90</b>	
FA05A	7 467,90	
FA3 - Sistemazioni esterne	7 467,90	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	7 467,90	
Sistemazioni esterne	7 467,90	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	7 467,90	
7 625,73	7 625,73	
C - LAVORI A CORPO	7 625,73	
LAVORI A CORPO	7 625,73	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	7 625,73	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>7 625,73</b>	
FA02A	7 625,73	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	7 625,73	
FA10003 - Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	7 625,73	
Fondazioni/Elevazioni	7 625,73	
Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi	7 625,73	
7 691,81	15 383,62	
C - LAVORI A CORPO	15 383,62	
LAVORI A CORPO	15 383,62	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	7 691,81	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>7 691,81</b>	
FA05A	7 691,81	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	7 691,81	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	7 691,81	
Fondazioni/Elevazioni	7 691,81	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	7 691,81	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	7 691,81	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>7 691,81</b>	
FA02A	7 691,81	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	7 691,81	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	7 691,81	
Fondazioni/Elevazioni	7 691,81	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	7 691,81	
7 924,27	7 924,27	
C - LAVORI A CORPO	7 924,27	
LAVORI A CORPO	7 924,27	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	7 924,27	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>7 924,27</b>	
FA05A	7 924,27	
FA3 - Sistemazioni esterne	7 924,27	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	7 924,27	
Sistemazioni esterne	7 924,27	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	7 924,27	
7 981,88	7 981,88	
C - LAVORI A CORPO	7 981,88	
LAVORI A CORPO	7 981,88	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	7 981,88	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>7 981,88</b>	
FA05A	7 981,88	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA3 - Sistemazioni esterne	7 981,88	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	7 981,88	
Sistemazioni esterne	7 981,88	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	7 981,88	
7 993,68	15 987,36	
C - LAVORI A CORPO	15 987,36	
LAVORI A CORPO	15 987,36	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	7 993,68	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>7 993,68</b>	
FA05A	7 993,68	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	7 993,68	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	7 993,68	
Fondazioni/Elevazioni	7 993,68	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	7 993,68	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	7 993,68	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>7 993,68</b>	
FA02A	7 993,68	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	7 993,68	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	7 993,68	
Fondazioni/Elevazioni	7 993,68	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	7 993,68	
8 062,42	8 062,42	
C - LAVORI A CORPO	8 062,42	
LAVORI A CORPO	8 062,42	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	8 062,42	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>8 062,42</b>	
FA02A	8 062,42	
FA3 - Sistemazioni esterne	8 062,42	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	8 062,42	
Sistemazioni esterne	8 062,42	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	8 062,42	
8 742,88	8 742,88	
C - LAVORI A CORPO	8 742,88	
LAVORI A CORPO	8 742,88	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	8 742,88	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>8 742,88</b>	
FA02A	8 742,88	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA3 - Sistemazioni esterne	8 742,88	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	8 742,88	
Sistemazioni esterne	8 742,88	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	8 742,88	
8 934,59	17 869,18	
C - LAVORI A CORPO	17 869,18	
LAVORI A CORPO	17 869,18	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	8 934,59	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>8 934,59</b>	
FA05A	8 934,59	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	8 934,59	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	8 934,59	
Fondazioni/Elevazioni	8 934,59	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	8 934,59	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	8 934,59	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>8 934,59</b>	
FA02A	8 934,59	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	8 934,59	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	8 934,59	
Fondazioni/Elevazioni	8 934,59	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	8 934,59	
9 113,34	9 113,34	
C - LAVORI A CORPO	9 113,34	
LAVORI A CORPO	9 113,34	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	9 113,34	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>9 113,34</b>	
FA02A	9 113,34	
FA3 - Sistemazioni esterne	9 113,34	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	9 113,34	
Sistemazioni esterne	9 113,34	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	9 113,34	
9 221,63	18 443,26	
C - LAVORI A CORPO	18 443,26	
LAVORI A CORPO	18 443,26	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	18 443,26	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>18 443,26</b>	
FA04	18 443,26	



**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	18 443,26	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	9 221,63	
Fondazioni/Elevazioni	9 221,63	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	9 221,63	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	9 221,63	
Fondazioni/Elevazioni	9 221,63	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	9 221,63	
9 279,00	9 279,00	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	9 279,00	
LAVORI A CORPO	9 279,00	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	9 279,00	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>9 279,00</b>	
FA02A	9 279,00	
FA3 - Sistemazioni esterne	9 279,00	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	9 279,00	
Sistemazioni esterne	9 279,00	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	9 279,00	
9 386,10	9 386,10	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	9 386,10	
LAVORI A CORPO	9 386,10	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	9 386,10	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>9 386,10</b>	
FA03	9 386,10	
FA3 - Sistemazioni esterne	9 386,10	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	9 386,10	
Sistemazioni esterne	9 386,10	
Area di soccorso al km 23+243,40	9 386,10	
9 567,61	9 567,61	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	9 567,61	
LAVORI A CORPO	9 567,61	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	9 567,61	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>9 567,61</b>	
FA05A	9 567,61	
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	9 567,61	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	9 567,61	
Opere di sostegno e consolidamento	9 567,61	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	9 567,61	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
9 781,24	9 781,24	
C - LAVORI A CORPO	9 781,24	
LAVORI A CORPO	9 781,24	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	9 781,24	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>9 781,24</b>	
FA02A	9 781,24	
FA3 - Sistemazioni esterne	9 781,24	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	9 781,24	
Sistemazioni esterne	9 781,24	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	9 781,24	
9 938,84	9 938,84	
C - LAVORI A CORPO	9 938,84	
LAVORI A CORPO	9 938,84	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	9 938,84	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>9 938,84</b>	
FA02A	9 938,84	
FA3 - Sistemazioni esterne	9 938,84	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	9 938,84	
Sistemazioni esterne	9 938,84	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	9 938,84	
10 043,35	10 043,35	
C - LAVORI A CORPO	10 043,35	
LAVORI A CORPO	10 043,35	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	10 043,35	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>10 043,35</b>	
FA05A	10 043,35	
FA3 - Sistemazioni esterne	10 043,35	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	10 043,35	
Sistemazioni esterne	10 043,35	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	10 043,35	
10 351,31	10 351,31	
C - LAVORI A CORPO	10 351,31	
LAVORI A CORPO	10 351,31	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	10 351,31	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>10 351,31</b>	
00001 - Generico	10 351,31	
Generico	10 351,31	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA4 - Opere di finitura interne	10 351,31	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	10 351,31	
Opere di finitura interne	10 351,31	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	10 351,31	
11 009,85	11 009,85	
C - LAVORI A CORPO	11 009,85	
LAVORI A CORPO	11 009,85	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	11 009,85	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>11 009,85</b>	
FA05A	11 009,85	
FA3 - Sistemazioni esterne	11 009,85	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	11 009,85	
Sistemazioni esterne	11 009,85	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	11 009,85	
11 049,73	11 049,73	
C - LAVORI A CORPO	11 049,73	
LAVORI A CORPO	11 049,73	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	11 049,73	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>11 049,73</b>	
FA02A	11 049,73	
FA3 - Sistemazioni esterne	11 049,73	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	11 049,73	
Sistemazioni esterne	11 049,73	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	11 049,73	
11 143,25	11 143,25	
C - LAVORI A CORPO	11 143,25	
LAVORI A CORPO	11 143,25	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	11 143,25	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>11 143,25</b>	
FA05A	11 143,25	
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	11 143,25	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	11 143,25	
Opere di sostegno e consolidamento	11 143,25	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	11 143,25	
11 201,00	11 201,00	
C - LAVORI A CORPO	11 201,00	
LAVORI A CORPO	11 201,00	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Uscita di emergenza al km 23+246,00	11 201,00	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>11 201,00</b>	
FA03	11 201,00	
FA3 - Sistemazioni esterne	11 201,00	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	11 201,00	
Sistemazioni esterne	11 201,00	
Area di soccorso al km 23+243,40	11 201,00	
11 298,21	11 298,21	
C - LAVORI A CORPO	11 298,21	
LAVORI A CORPO	11 298,21	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	11 298,21	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>11 298,21</b>	
FA03	11 298,21	
FA3 - Sistemazioni esterne	11 298,21	
FA10008 - Area di soccorso al km 23+243,40	11 298,21	
Sistemazioni esterne	11 298,21	
Area di soccorso al km 23+243,40	11 298,21	
11 331,65	11 331,65	
C - LAVORI A CORPO	11 331,65	
LAVORI A CORPO	11 331,65	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	11 331,65	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>11 331,65</b>	
FA04	11 331,65	
FA3 - Sistemazioni esterne	11 331,65	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	11 331,65	
Sistemazioni esterne	11 331,65	
Area di soccorso km 24+200,00	11 331,65	
11 413,79	22 827,58	
C - LAVORI A CORPO	22 827,58	
LAVORI A CORPO	22 827,58	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	11 413,79	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>11 413,79</b>	
FA02A	11 413,79	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	11 413,79	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	11 413,79	
Fondazioni/Elevazioni	11 413,79	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	11 413,79	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	11 413,79	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>11 413,79</b>	
FA01	11 413,79	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	11 413,79	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	11 413,79	
Fondazioni/Elevazioni	11 413,79	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	11 413,79	
12 069,09	12 069,09	
C - LAVORI A CORPO	12 069,09	
LAVORI A CORPO	12 069,09	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	12 069,09	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>12 069,09</b>	
FA04	12 069,09	
FA3 - Sistemazioni esterne	12 069,09	
FA10011 - Area di soccorso km 24+200,00	12 069,09	
Sistemazioni esterne	12 069,09	
Area di soccorso km 24+200,00	12 069,09	
13 214,43	13 214,43	
C - LAVORI A CORPO	13 214,43	
LAVORI A CORPO	13 214,43	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	13 214,43	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>13 214,43</b>	
FA05A	13 214,43	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	13 214,43	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	13 214,43	
Fondazioni/Elevazioni	13 214,43	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	13 214,43	
13 222,51	13 222,51	
C - LAVORI A CORPO	13 222,51	
LAVORI A CORPO	13 222,51	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	13 222,51	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>13 222,51</b>	
FA02A	13 222,51	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	13 222,51	
FA10002 - Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	13 222,51	
Fondazioni/Elevazioni	13 222,51	
Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi	13 222,51	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
14 525,64	14 525,64	
C - LAVORI A CORPO	14 525,64	
LAVORI A CORPO	14 525,64	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	14 525,64	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>14 525,64</b>	
00001 - Generico	14 525,64	
Generico	14 525,64	
FA4 - Opere di finitura interne	14 525,64	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	14 525,64	
Opere di finitura interne	14 525,64	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	14 525,64	
14 617,59	14 617,59	
C - LAVORI A CORPO	14 617,59	
LAVORI A CORPO	14 617,59	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	14 617,59	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>14 617,59</b>	
00001 - Generico	14 617,59	
Generico	14 617,59	
FA4 - Opere di finitura interne	14 617,59	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	14 617,59	
Opere di finitura interne	14 617,59	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	14 617,59	
14 876,98	14 876,98	
C - LAVORI A CORPO	14 876,98	
LAVORI A CORPO	14 876,98	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	14 876,98	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>14 876,98</b>	
FA05A	14 876,98	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	14 876,98	
FA10012 - Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	14 876,98	
Fondazioni/Elevazioni	14 876,98	
Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00	14 876,98	
15 311,12	30 622,24	
C - LAVORI A CORPO	30 622,24	
LAVORI A CORPO	30 622,24	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	30 622,24	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>30 622,24</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA04	30 622,24	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	30 622,24	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	15 311,12	
Fondazioni/Elevazioni	15 311,12	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	15 311,12	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	15 311,12	
Fondazioni/Elevazioni	15 311,12	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	15 311,12	
16 557,86	16 557,86	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	16 557,86	
LAVORI A CORPO	16 557,86	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	16 557,86	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>16 557,86</b>	
FA02A	16 557,86	
FA3 - Sistemazioni esterne	16 557,86	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	16 557,86	
Sistemazioni esterne	16 557,86	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	16 557,86	
16 918,31	33 836,62	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	33 836,62	
LAVORI A CORPO	33 836,62	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	33 836,62	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>33 836,62</b>	
FA03	33 836,62	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	33 836,62	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	16 918,31	
Fondazioni/Elevazioni	16 918,31	
Uscita lato binario dispari	16 918,31	
FA10007 - Uscita lato binario pari	16 918,31	
Fondazioni/Elevazioni	16 918,31	
Uscita lato binario pari	16 918,31	
18 340,12	36 680,24	
<b>C - LAVORI A CORPO</b>	36 680,24	
LAVORI A CORPO	36 680,24	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	36 680,24	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>36 680,24</b>	
FA04	36 680,24	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	36 680,24	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	18 340,12	
Fondazioni/Elevazioni	18 340,12	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	18 340,12	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	18 340,12	
Fondazioni/Elevazioni	18 340,12	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	18 340,12	
22 902,00	45 804,00	
C - LAVORI A CORPO	45 804,00	
LAVORI A CORPO	45 804,00	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	22 902,00	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>22 902,00</b>	
FA03	22 902,00	
FA4 - Opere di finitura interne	22 902,00	
FA10007 - Uscita lato binario pari	22 902,00	
Opere di finitura interne	22 902,00	
Uscita lato binario pari	22 902,00	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	22 902,00	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>22 902,00</b>	
FA04	22 902,00	
FA4 - Opere di finitura interne	22 902,00	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	22 902,00	
Opere di finitura interne	22 902,00	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	22 902,00	
24 441,92	24 441,92	
C - LAVORI A CORPO	24 441,92	
LAVORI A CORPO	24 441,92	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	24 441,92	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>24 441,92</b>	
FA05A	24 441,92	
FA3 - Sistemazioni esterne	24 441,92	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	24 441,92	
Sistemazioni esterne	24 441,92	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	24 441,92	
25 040,48	25 040,48	
C - LAVORI A CORPO	25 040,48	
LAVORI A CORPO	25 040,48	



### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	25 040,48	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>25 040,48</b>	
FA05A	25 040,48	
FA3 - Sistemazioni esterne	25 040,48	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	25 040,48	
Sistemazioni esterne	25 040,48	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	25 040,48	
25 063,18	50 126,36	
C - LAVORI A CORPO	50 126,36	
LAVORI A CORPO	50 126,36	
Uscita di emergenza al km 24+200,00	50 126,36	
<b>FA04 - Uscita di emergenza al km 24+200,00</b>	<b>50 126,36</b>	
FA04	50 126,36	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	50 126,36	
FA10009 - Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	25 063,18	
Fondazioni/Elevazioni	25 063,18	
Uscita lato binario dispari al km 24+200,00	25 063,18	
FA10010 - Uscita lato binario pari al km 24+200,00	25 063,18	
Fondazioni/Elevazioni	25 063,18	
Uscita lato binario pari al km 24+200,00	25 063,18	
25 216,23	50 432,46	
C - LAVORI A CORPO	50 432,46	
LAVORI A CORPO	50 432,46	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	25 216,23	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>25 216,23</b>	
FA05A	25 216,23	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	25 216,23	
FA10013 - Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	25 216,23	
Fondazioni/Elevazioni	25 216,23	
Locale Vasca antincendio al km 25+125,00	25 216,23	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	25 216,23	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>25 216,23</b>	
FA02A	25 216,23	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	25 216,23	
FA10004 - Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	25 216,23	
Fondazioni/Elevazioni	25 216,23	
Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi	25 216,23	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
26 441,78	52 883,56	
C - LAVORI A CORPO	52 883,56	
LAVORI A CORPO	52 883,56	
Uscita di emergenza al km 23+246,00	52 883,56	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>52 883,56</b>	
FA03	52 883,56	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	52 883,56	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	26 441,78	
Fondazioni/Elevazioni	26 441,78	
Uscita lato binario dispari	26 441,78	
FA10007 - Uscita lato binario pari	26 441,78	
Fondazioni/Elevazioni	26 441,78	
Uscita lato binario pari	26 441,78	
26 928,66	26 928,66	
C - LAVORI A CORPO	26 928,66	
LAVORI A CORPO	26 928,66	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	26 928,66	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>26 928,66</b>	
FA01	26 928,66	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	26 928,66	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	26 928,66	
Fondazioni/Elevazioni	26 928,66	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	26 928,66	
27 491,77	27 491,77	
C - LAVORI A CORPO	27 491,77	
LAVORI A CORPO	27 491,77	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	27 491,77	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>27 491,77</b>	
00001 - Generico	27 491,77	
Generico	27 491,77	
FA5 - Opere di finitura esterne	27 491,77	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	27 491,77	
Opere di finitura esterne	27 491,77	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	27 491,77	
36 134,71	72 269,42	
C - LAVORI A CORPO	72 269,42	
LAVORI A CORPO	72 269,42	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Uscita di emergenza al km 23+246,00	72 269,42	
<b>FA03 - Uscita di emergenza al km 23+246,00</b>	<b>72 269,42</b>	
FA03	72 269,42	
FA2 - Fondazioni/Elevazioni	72 269,42	
FA10006 - Uscita lato binario dispari	36 134,71	
Fondazioni/Elevazioni	36 134,71	
Uscita lato binario dispari	36 134,71	
FA10007 - Uscita lato binario pari	36 134,71	
Fondazioni/Elevazioni	36 134,71	
Uscita lato binario pari	36 134,71	
37 917,22	37 917,22	
C - LAVORI A CORPO	37 917,22	
LAVORI A CORPO	37 917,22	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	37 917,22	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>37 917,22</b>	
FA05A	37 917,22	
FA3 - Sistemazioni esterne	37 917,22	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	37 917,22	
Sistemazioni esterne	37 917,22	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	37 917,22	
40 697,56	40 697,56	
C - LAVORI A CORPO	40 697,56	
LAVORI A CORPO	40 697,56	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	40 697,56	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>40 697,56</b>	
FA05A	40 697,56	
FA3 - Sistemazioni esterne	40 697,56	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	40 697,56	
Sistemazioni esterne	40 697,56	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	40 697,56	
50 111,88	50 111,88	
C - LAVORI A CORPO	50 111,88	
LAVORI A CORPO	50 111,88	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	50 111,88	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>50 111,88</b>	
FA05A	50 111,88	
FA3 - Sistemazioni esterne	50 111,88	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	50 111,88	
Sistemazioni esterne	50 111,88	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	50 111,88	
51 623,37	51 623,37	
C - LAVORI A CORPO	51 623,37	
LAVORI A CORPO	51 623,37	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	51 623,37	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>51 623,37</b>	
FA05A	51 623,37	
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	51 623,37	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	51 623,37	
Opere di sostegno e consolidamento	51 623,37	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	51 623,37	
61 481,84	61 481,84	
C - LAVORI A CORPO	61 481,84	
LAVORI A CORPO	61 481,84	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	61 481,84	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>61 481,84</b>	
FA05A	61 481,84	
FA6 - Opere di sostegno e consolidamento	61 481,84	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	61 481,84	
Opere di sostegno e consolidamento	61 481,84	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	61 481,84	
81 861,32	81 861,32	
C - LAVORI A CORPO	81 861,32	
LAVORI A CORPO	81 861,32	
Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico	81 861,32	
<b>FA01 - Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico</b>	<b>81 861,32</b>	
00001 - Generico	81 861,32	
Generico	81 861,32	
FA5 - Opere di finitura esterne	81 861,32	
FA10001 - Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	81 861,32	
Opere di finitura esterne	81 861,32	
Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi	81 861,32	
121 835,33	121 835,33	
C - LAVORI A CORPO	121 835,33	
LAVORI A CORPO	121 835,33	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi	121 835,33	
<b>FA02 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi</b>	<b>121 835,33</b>	
FA02A	121 835,33	
FA3 - Sistemazioni esterne	121 835,33	
FA10005 - Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	121 835,33	
Sistemazioni esterne	121 835,33	
Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi	121 835,33	
123 661,12	123 661,12	
C - LAVORI A CORPO	123 661,12	
LAVORI A CORPO	123 661,12	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	123 661,12	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>123 661,12</b>	
FA05A	123 661,12	
FA3 - Sistemazioni esterne	123 661,12	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	123 661,12	
Sistemazioni esterne	123 661,12	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	123 661,12	
128 840,90	128 840,90	
C - LAVORI A CORPO	128 840,90	
LAVORI A CORPO	128 840,90	
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)	128 840,90	
<b>FA05 - Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)</b>	<b>128 840,90</b>	
FA05A	128 840,90	
FA3 - Sistemazioni esterne	128 840,90	
FA10014 - Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	128 840,90	
Sistemazioni esterne	128 840,90	
Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00	128 840,90	
IMPORTO LAVORI Euro		2 357 203,88
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>2 357 203,88</b>