

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI 	Prof. Ing. Andrea Del Grosso	Ing. Piergiorgio GRASSO Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO- TELESE

COMPUTI

Segnaletica di emergenza Galleria Computo metrico estimativo

APPALTATORE		SCALA:
IMPRESA PIZZAROTTI & C. s.p.a. Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino DEL BALZO 23/06/2020		-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F 2 6 1 2 E Z Z C M S C 0 0 0 3 0 0 1 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	M.Parodi	24/02/2020	S. Cabo Bolado	24/02/2020	P. Grasso	24/02/2020	Ing. Piergiorgio GRASSO
B	Emissione	M.Parodi	23/06/2020	S. Cabo Bolado	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	23/06/2020

File: IF26.1.2.E.ZZ.CM.SC.00.0.3.001.B.docx

n. Elab.:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

SS01 - Frasso - Vitulano Sub lotto 1

SS01A - Galleria Telese

0000001 - Generico

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		LAVORI A CORPO						15 488,02	
		SS01 - Frasso - Vitulano Sub lotto 1						15 488,02	
		SS01A - Galleria Telese						15 488,02	
		0000001 - Generico						15 488,02	
1	FA.OM.B.3 01.A	Fornitura in opera di targhe per iscrizioni di servizio in lamiera di alluminio dello spessore non inferiore a 30/10 di mm							
		Attraversamento pedonale a raso	6,00		0,35	0,45	0,95		
		Dispositivo di messa a terra TE	4,00		0,35	0,25	0,35		
		Uscite di emergenza (a parete)	12,00		0,35	0,35	1,47		
		Uscita di emergenza (sulla porta)	16,00		0,35	0,35	1,96		
		Scala di emergenza	8,00		0,35	0,35	0,98		
		Distanze delle uscite in entrambe le direzioni (a parete)	115,00		0,90	0,35	36,23		
		Pulsante illuminazione di emergenza (a parete)	91,00		0,35	0,45	14,33		
		Presa elettrica (a parete)	23,00		0,35	0,25	2,01		
		Presa elettrica (su armadio)	23,00		0,35	0,25	2,01		
		Idrante UNI 45 (a parete)	16,00		0,35	0,45	2,52		
		Cartelli di esodo FFP 1	32,00		0,90	0,45	12,96		
		Cartelli di esodo FFP2	32,00		0,90	0,45	12,96		
		Totale m²					88,73	140,49	
								12 465,68	
2	FA.OM.B.3 02.A	Acciaio tipo Fe 430 protetto mediante zincatura a caldo, per sostegno di targhe della voce FA.OM.B.301							
			698,00				698,00		
		Totale kg					698,00	4,33	
								3 022,34	
		Importo Lavori Euro						15 488,02	

