

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Prof.Ing. Marco Petrangeli	Ing. Piergiorgio GRASSO
		Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

Variante VI01 Viadotto a doppia campata dal km 17+391.00 al km 17+431.00

Computo metrico

APPALTATORE IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino DEL BALZO 23/06/2020	SCALA:
	-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I	F	2	6	1	2	E	Z	Z	E	P	M	D	0	0	0	0	0	0	2	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	G. Liporace	24/02/2020	A. Tagliaferri	24/02/2020	P. Grasso	24/02/2020	Prof.Ing.Marco PETRANGELI
B	Revisione a seguito istruttoria ITF	A. Tagliaferri	23/06/2020	M. Pietrantoni	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	 23/06/2020

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.002.B.doc

n. Elab.:

PERIZIA COMPARATIVA VI01

OPERA PRINCIPALE	OPERA PRINCIPALE	TRATTO D'OPERA	PARTI D'OPERA	PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	PREZZO OFFERTO	Quantità (PD)	Quantità PE	DIFFERENZA QUANTITA'	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD-PE)	
VI01 corpo	Viadotto Ferroviario dal km 17+391,080 al km 17+430,580	VI01A	VI2	Pali o pozzi	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	64.15	4.98	5.54	0.56	319.47	355.39	-35.92	
					BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2)	77.33	17.75	19.75	2.00	1 372.61	1 527.27	-154.66	
					BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	0.50	17.75	19.75	2.00	8.88	9.88	-1.00	
					BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	15.84	71.50	79.50	8.00	1 132.56	1 259.28	-126.72	
					BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	0.83	1 420.00	1 580.00	160.00	1 178.60	1 311.40	-132.80	
					BA.PD.A.3015.B	Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 275 JR o superiore, filettati e con	0.96	48 754.44	52 592.40	3 837.96	46 804.26	50 488.70	-3 684.44	
					BA.PD.A.3103.F	Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con diametro da mm 226 a mm 250	39.36	1 934.70	2 008.20	73.50	76 149.79	79 042.75	-2 892.96	
					DC.CO.C.0 02.E	PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM.	12.04	1 193.00	1 304.00	111.00	14 363.72	15 700.16	-1 336.44	
					DC.CO.C.0 03.A	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002 PER PERFORAZIONI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A MT.	6.52	393.00	474.00	81.00	2 562.36	3 090.48	-528.12	
					DC.CO.C.3 14.A	TIRANTI IN TREFOLI O BARRE TIPO DYWIDAG ATTI A SOPPORTARE TRAZIONI DI ESERCIZIO DI	18.40	1 193.00	1 304.00	111.00	21 951.20	23 993.60	-2 042.40	
		DC.CO.C.3 15.A	SOVRAPPREZZO PER TIRANTI PER OGNI 100 KN DI MAGGIORE TRAZIONE O FRAZIONE.	1.76	288.00	180.00	-108.00	506.88	316.80	190.08				
		DC.CO.C.3023.H	Tubi prefabricati in calcestruzzo armato Del Ø interno di mm 1500 classe di resistenza a rottura >	173.76		50.00	50.00	0.00	8 688.00	-8 688.00				
		FA.OM.A.1001.D	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo, per carpenteria: Fe 510 B-C-	1.62	14 144.64	32 894.34	18 749.70	22 914.32	53 288.83	-30 374.51				
		FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002	0.60	14 144.64	32 894.34	18 749.70	8 486.78	19 736.60	-11 249.82				
		BA.DE.A.5 04.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione fino alla profondità di 2 m	30.11	0.00	219.24	219.24	0.00	6 601.32	-6 601.32				
		BA.DE.A.5 04.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione fino alla profondità di 2 m	30.11	0.00	5.85	5.85	0.00	176.14	-176.14				
		DC.CO.C.0 02.E	PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM.	12.04	0.00	254.00	254.00	0.00	3 058.16	-3 058.16				
		DC.CO.C.0 03.A	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002 PER PERFORAZIONI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A MT.	6.52	0.00	94.00	94.00	0.00	612.88	-612.88				
		DC.CO.C.3 14.A	TIRANTI IN TREFOLI O BARRE TIPO DYWIDAG ATTI A SOPPORTARE TRAZIONI DI ESERCIZIO DI	18.40	0.00	254.00	254.00	0.00	4 673.60	-4 673.60				
		DC.CO.C.3 15.A	SOVRAPPREZZO PER TIRANTI PER OGNI 100 KN DI MAGGIORE TRAZIONE O FRAZIONE.	1.76	0.00	15.00	15.00	0.00	26.40	-26.40				
FA.OM.A.1001.D	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo, per carpenteria: Fe 510 B-C-	1.62	0.00	6 287.26	6 287.26	0.00	10 185.36	-10 185.36						
FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002	0.60	0.00	6 287.26	6 287.26	0.00	3 772.36	-3 772.36						
TOTALE VI01_CORPO											197 751.42	287 915.36	-90 163.94	
OPERA PRINCIPALE	OPERA PRINCIPALE	TRATTO D'OPERA	PARTI D'OPERA	PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	PREZZO OFFERTO	Quantità (PD)	Quantità PE	DIFFERENZA QUANTITA'	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD-PE)	
VI01 Misura	Viadotto Ferroviario dal km 17+391,080 al km 17+430,580	VI01A	VIK	Demolizioni	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti	9.66	0.00	274.05	274.05	0.00	2 647.32	2 647.32	-2 647.32
					BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero	7.68	0.00	274.05	274.05	0.00	2 104.70	2 104.70	-2 104.70
					BA.DE.C.0106.A	Trasporto rifiuti in discarica o impianti di recupero	0.09	0.00	57 597.75	57 597.75	0.00	5 183.80	5 183.80	-5 183.80
					BA.DE.C.0106.A	Trasporto rifiuti in discarica o impianti di recupero	0.09	0.00	54 855.00	54 855.00	0.00	4 936.95	4 936.95	-4 936.95
		BA.DE.C.0102.A			Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti	9.66	0.00	7.31	7.31	0.00	70.61	70.61	-70.61	
		BA.DE.C.0104.A			Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero	7.68	0.00	7.31	7.31	0.00	56.14	56.14	-56.14	
		BA.DE.C.0106.A			Trasporto rifiuti in discarica o impianti di recupero	0.09	0.00	1 535.63	1 535.63	0.00	138.21	138.21	-138.21	
		BA.DE.C.0106.A			Trasporto rifiuti in discarica o impianti di recupero	0.09	0.00	1 462.50	1 462.50	0.00	131.63	131.63	-131.63	
TOTALE VI01_MISURA											0.00	15 269.36	-15 269.36	
TOTALE FV02													-90 163.94	
TOTALE GENERALE											197 751.42	303 184.72	-105 433.30	