

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

PROGETTISTA:

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI

Ing. Gaetano USAI

Ing. Piergiorgio GRASSO



Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

Variante IN07. Sottopasso ciclopedonale 4.50x3.00

Computo metrico

APPALTATORE IMPRESA PIZZAROTTI & C. s.p.a. Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino DEL BALZO 28/09/2020	SCALA: <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; text-align: center; margin-top: 10px;">-</div>
--	---

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I	F	2	6	1	2	E	Z	Z	E	P	M	D	0	0	0	0	0	1	6	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A. Tagliaferri	24/02/2020	M. Pietrantonì	24/02/2020	P. Grasso	24/02/2020	Ing. Gaetano USAI
B	Revisione a seguito istruttoria ITF	A. Tagliaferri	23/06/2020	M. Pietrantonì	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	 28/09/2020
C	Revisione a seguito istruttoria ITF	A. Tagliaferri	28/09/2020	M. Pietrantonì	28/09/2020	P. Grasso	28/09/2020	

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.016.C.doc

n. Elab.:

PERIZIA COMPARATIVA IN07

OPERA PRINCIPALE	OPERA PRINCIPALE	TRATTO D'OPERA	PARTI D'OPERA	PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	PREZZO OFFERTO	Quantità (PD)	Quantità PE	DIFFERENZA QUANTITA'	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD-PE)		
IN07 Corpo	Sottopasso ciclo-pedonale scatolare al km 27+137,95	IN07A	IN3	Movimenti di terra	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	2,56	7.261,94	10.156,00	2.894,06	18.590,57	25.999,36	-7.408,79		
				Movimenti di terra	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	0,19	7.261,94	10.156,00	2.894,06	1.379,77	1.929,64	-549,87		
			IN4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	1,06	0,00	6.328,25	6.328,25	0,00	6.707,95	-6.707,95		
				Fondazioni	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	64,15	151,15	331,45	180,30	9.696,27	21.262,52	-11.566,25		
		IN07B	IN8	Opere provvisoriale	VS.IF26.W.A01.BA.13	Apparecchiatura per l'aggottamento del terreno con punte filtranti per tombino id	34.900,00	0,00	1,00	1,00	0,00	34.900,00	-34.900,00		
				Movimenti di terra	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	2,56	0,00	957,00	957,00	0,00	2.449,92	-2.449,92		
			IN3	Movimenti di terra	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	0,19	0,00	957,00	957,00	0,00	181,83	-181,83		
				Movimenti di terra	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	1,06	0,00	626,45	626,45	0,00	664,04	-664,04		
			IN4	Fondazioni	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	64,15	16,96	42,70	25,74	1.087,98	2.739,21	-1.651,22		
				TOTALE IN07_Corpo											30.754,59
											TOTALE FV02		-66.079,86		
											TOTALE GENERALE		30.754,59	96.834,45	-66.079,86