

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Ing. Gaetano USAI	Ing. Piergiorgio GRASSO
		Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche 

## PROGETTO ESECUTIVO

### ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

Variante IN08. Tombino idraulico 2.00x2.00 al km 27+242.30

#### Computo metrico

APPALTATORE IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino DEL BALZO  28/09/2020	SCALA: <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; text-align: center; margin-top: 10px;">-</div>
---	---

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I	F	2	6	1	2	E	Z	Z	E	P	M	D	0	0	0	0	0	1	8	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A. Tagliaferri	24/02/2020	M. Pietrantonì	24/02/2020	P. Grasso	24/02/2020	Ing. Gaetano USAI
B	Revisione a seguito istruttoria ITF	A. Tagliaferri	23/06/2020	M. Pietrantonì	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	 28/09/2020
C	Revisione a seguito istruttoria ITF	A. Tagliaferri	28/09/2020	M. Pietrantonì	28/09/2020	P. Grasso	28/09/2020	

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.018.C.doc

n. Elab.:

**PERIZIA COMPARATIVA IN08**

OPERA PRINCIPALE	OPERA PRINCIPALE	TRATTO D'OPERA	PARTI D'OPERA	PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	PREZZO OFFERTO	Quantità (PD)	Quantità PE	DIFFERENZA QUANTITA'	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD-PE)
IN08 Corpo	Tombino scatolare al km 27+242,30	IN08A	IN3	Movimenti di terra	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	2,56	560,00	839,80	279,80	1.433,60	2.149,89	-716,29
				Movimenti di terra	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	0,19	560,00	839,80	279,80	106,40	159,56	-53,16
				Movimenti di terra	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	1,06	0,00	692,84	692,84	0,00	734,41	-734,41
		IN08B	IN3	Opere provvisionali	VS.IF26.W.A01.BA.14	APPARECCHIATURA PER L'AGGOTTAMENTO DEL TERRENO CON PUNTE FILTRANT	11.021,00	0,00	1,00	1,00	0,00	11.021,00	-11.021,00
				Opere provvisionali	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	2,56	0,00	717,30	717,30	0,00	1.836,29	-1.836,29
				Opere provvisionali	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	0,19	0,00	717,30	717,30	0,00	136,29	-136,29
				Opere provvisionali	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	1,06	0,00	603,24	603,24	0,00	639,43	-639,43
<b>TOTALE IN08_Corpo</b>											<b>1.540,00</b>	<b>16.676,87</b>	<b>-15.136,87</b>
<b>TOTALE IN08</b>												<b>-15.136,87</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>											<b>1.540,00</b>	<b>16.676,87</b>	<b>-15.136,87</b>