

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Ing. Gaetano USAI	Ing. Piergiorgio GRASSO
		Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

Variante FV02. Sottopasso ciclo-pedonale della Stazione di Telese

Computo metrico

APPALTATORE IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino DEL BALZO 28/09/2020	SCALA: <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; text-align: center; margin-top: 10px;">-</div>
---	---

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I	F	2	6	1	2	E	Z	Z	E	P	M	D	0	0	0	0	0	2	0	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A. Tagliaferri	24/02/2020	M. Pietrantonì	24/02/2020	P. Grasso	24/02/2020	Ing. Gaetano USAI
B	Revisione a seguito istruttoria ITF	A. Tagliaferri	23/06/2020	M. Pietrantonì	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	 28/09/2020
C	Revisione a seguito istruttoria ITF	A. Tagliaferri	28/09/2020	M. Pietrantonì	28/09/2020	P. Grasso	28/09/2020	

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.020.C.doc

n. Elab.:

PERIZIA COMPARATIVA FV02 - STAZIONE DI TELESE

OPERA PRINCIPALE	OPERA PRINCIPALE	TRATTO D'OPERA	PARTI D'OPERA	PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	PREZZO OFFERTO	Quantità (PD)	Quantità PE	DIFFERENZA QUANTITA'	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD-PE)
FV02 Corpo	Stazione di Telese KM 26+397,10	FV02	FV3	Fondazioni	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2)	77,33	0,00	63,72	63,72	0,00	4.927,47	-4.927,47
					BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	0,50	0,00	63,72	63,72	0,00	31,86	-31,86
					BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	15,84	0,00	143,76	143,76	0,00	2.277,16	-2.277,16
					BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	0,83	0,00	3.823,20	3.823,20	0,00	3.173,26	-3.173,26
					BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	0,83	0,00	40.779,00	40.779,00	0,00	33.846,57	-33.846,57
					BA.DE.A.5 04.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione fino alla profondità	30,11	0,00	66,53	66,53	0,00	2.003,22	-2.003,22
					BA.DE.A.5 04.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione fino alla profondità	30,11	0,00	76,34	76,34	0,00	2.298,60	-2.298,60
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	1,06	0,00	10.098,00	10.098,00	0,00	10.703,88	-10.703,88
					BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	2,56	0,00	15.402,00	15.402,00	0,00	39.429,12	-39.429,12
					BA.MT.C.0101.A	Sovraprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	0,19	0,00	15.402,00	15.402,00	0,00	2.926,38	-2.926,38
					VS.IF26.W.A01.BA.17	APPARECCHIATURA PER L'AGGOTTAMENTO DEL TERRENO CON PUNTE FILTRANTI PER FABBRICATO VIAGGIATORI FV02	59.697,00	0,00	1,00	1,00	0,00	59.697,00	-59.697,00
					BA.PD.A.3 04.B	Pali Ø 1000 mm eseguito con tuboforma, classe di resistenza C25/30 N/mm2	98,63	0,00	221,00	221,00	0,00	21.797,23	-21.797,23
					BA.PD.A.3 04.A	Pali Ø 800 mm eseguito con tuboforma, classe di resistenza C25/30 N/mm2	75,68	0,00	424,00	424,00	0,00	32.088,32	-32.088,32
TOTALE FV02_CORPO											0,00	215.200,06	-215.200,06
OPERA PRINCIPALE	OPERA PRINCIPALE	TRATTO D'OPERA	PARTI D'OPERA	PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	PREZZO OFFERTO	Quantità (PD)	Quantità PE	DIFFERENZA QUANTITA'	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD-PE)
FV02 Misura	Stazione di Telese KM 26+397,10	FV02	FVK	Demolizioni	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti	9,66	0,00	83,16	83,16	0,00	803,33	-803,33
					BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero	7,68	0,00	83,16	83,16	0,00	638,67	-638,67
					BA.DE.C.0106.A	Trasporto rifiuti in discarica o impianti di recupero	0,09	0,00	17.464,13	17.464,13	0,00	1.571,77	-1.571,77
					BA.DE.C.0106.A	Trasporto rifiuti in discarica o impianti di recupero	0,09	0,00	16.632,50	16.632,50	0,00	1.496,93	-1.496,93
					BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti	9,66	0,00	95,43	95,43	0,00	921,85	-921,85
					BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero	7,68	0,00	95,43	95,43	0,00	732,90	-732,90
					BA.DE.C.0106.A	Trasporto rifiuti in discarica o impianti di recupero	0,09	0,00	20.039,25	20.039,25	0,00	1.803,53	-1.803,53
					BA.DE.C.0106.A	Trasporto rifiuti in discarica o impianti di recupero	0,09	0,00	19.085,00	19.085,00	0,00	1.717,65	-1.717,65
TOTALE FV02_MISURA											0,00	9.686,63	-9.686,63
TOTALE FV02												-215.200,06	
TOTALE GENERALE											0,00	224.886,69	-224.886,69