

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Ing. Fabio RIZZO	Ing. Piergiorgio GRASSO
		Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche 

## PROGETTO ESECUTIVO

### ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO- TELESE

Variante GA02

PERIZIA COMPARATIVA

APPALTATORE <b>IMPRESA PIZZAROTTI &amp; C. s.p.a.</b> Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO  28/10/2020	SCALA: <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto; text-align: center;">-</div>
---	---

COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA    Progr.    REV.  
I F 2 6   
 1 2   
 E   
 Z Z   
 E P   
 M D 0 0 0 0 0 0   
 0 2 8   
 C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	E. Proserpio	24/02/2020	F. Rizzo	24/02/2020	P. Grasso	24/02/2020	Ing. Fabio RIZZO
B	Revisione	F. Rizzo	23/06/2020	F. Rizzo	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	28/10/2020
C	Revisione	F. Rizzo	28/10/2020	F. Rizzo	28/10/2020	P. Grasso	28/10/2020	

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.028.C.doc

n. Elab.:

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	25,7	0,00	25,7	2185,27		2185,27
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	25,7	0,00	25,7	12,85		12,85
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	42,88	0,00	42,88	764,12		764,12
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	4112	0,00	4112	3412,96		3412,96
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.IP.A.3 04.A	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betonino, posa in opera di rete metallica	M2	2,69	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.IP.A.3 04.C	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betonino, fornitura e posa in opera di ancoraggi della rete metallica	CAD	4,96	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 02.D	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2)	M3	76,37	0,00	2,7	-2,7		206,2	-206,2
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	2,7	-2,7		1,35	-1,35
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	3,6	-3,6		64,15	-64,15
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	0,00	860,15	-860,15		842,95	-842,95
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	0,00	544,4	-544,4		854,71	-854,71
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	0,00	1197,68	-1197,68		1592,91	-1592,91
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	333,33	0,00	333,33	853,32		853,32
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA3	Scavo					1377,97	0,00	1377,97	3527,6		3527,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.B	Scavo di sbancamento in materiali litoidi	M3	4,72	344,49	0,00	344,49	1625,99		1625,99
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	2055,79	0,00	2055,79	390,6		390,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	0,00	2039,78	-2039,78		5221,84	-5221,84
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.B	Scavo di sbancamento in materiali litoidi	M3	4,72	0,00	509,94	-509,94		2406,92	-2406,92
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	0,00	3102,97	-3102,97		589,56	-589,56
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	553,25	-553,25		5477,18	-5477,18
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2	M2	1,12	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	GC.IP.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	GC.IP.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	32,66	-32,66	2777,08		-2777,08
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	32,66	-32,66	16,33		-16,33
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	86,16	-86,16	2161,75		-2161,75
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	4246,32	-4246,32	3524,45		-3524,45
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.D	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 401 a 500 g/m2	M2	1,48	0,00	163,32	-163,32	241,71		-241,71
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	163,32	-163,32	35,93		-35,93
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	GC.IP.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	117,88	-117,88	834,59		-834,59
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA5	Elevazione	GC.IP.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	0,00	81,66	-81,66	935,01		-935,01
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	28,05	0,00	28,05	1799,41		1799,41
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	321,71	0,00	321,71	27355		27355
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	321,71	0,00	321,71	160,86		160,86
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	123,82	0,00	123,82	2485,07		2485,07
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	48256,5	0,00	48256,5	40052,9		40052,9
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	NP.PZ.004	Predalla prefabbricata per getto solettone copertura	M2	33,45	175,26	0,00	175,26	5862,45		5862,45
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	NP.PZ.005	Sovrapprezzo per adozione di predalles bilastro per getto solettone di copertura	M2	40,14	71,76	0,00	71,76	2880,45		2880,45
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	186,99	0,00	186,99	542,27		542,27
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	0,00	73,46	-73,46	4712,46		-4712,46
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	75,94	-75,94	6457,18		-6457,18
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura						855,08	-855,08	72707,45		-72707,45
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	75,94	-75,94	37,97		-37,97

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura						862,89	-862,89		431,45	-431,45
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	0,00	124,78	-124,78		1976,52	-1976,52
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	272,83	-272,83		4861,83	-4861,83
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	11390,4	-11390,4		9454,03	-9454,03
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura						125201,84	-125201,84		103917,53	-103917,53
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 10.A	Rete acciaio del tipo B 450 C	KG	0,98	0,00	243,58	-243,58		238,71	-238,71
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.DE.A.5 01.A	Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e spessore	M3	15,05	0,00	54,51	-54,51		820,38	-820,38
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.IS.A.1100.D	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 401 a 500 g/m2	M2	1,48	0,00	153,83	-153,83		227,67	-227,67
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	153,83	-153,83		33,84	-33,84
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.OP.A.3 17.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza caratteristica 250.	M2	4,72	0,00	106,37	-106,37		502,07	-502,07
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	BA.OP.A.3131.A	Impermeabilizzazione impalcati ferroviari con doppia guaina	M2	16,87	0,00	153,83	-153,83		2595,11	-2595,11
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	GC.IP.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	38,3	-38,3		271,16	-271,16
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	0,00	80	-80		25,6	-25,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	0,00	80	-80		52,8	-52,8
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	0,00	368,83	-368,83		1069,61	-1069,61
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	469,25	0,00	469,25	497,41		497,41
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	418,2	0,00	418,2	83,64		83,64
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	125,46	0,00	125,46	797,93		797,93
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	270	-270		286,2	-286,2
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA8	Opere di finitura di Linea						1589,19	-1589,19		1684,54	-1684,54
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	0,00	345	-345		69	-69
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA8	Opere di finitura di Linea						816,6	-816,6		163,32	-163,32
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	0,00	103,5	-103,5		658,26	-658,26
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02B	GA8	Opere di finitura di Linea						244,98	-244,98		1558,07	-1558,07
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	428,31	0,00	428,31	36419,2		36419,2
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	428,31	0,00	428,31	214,16		214,16
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	617,76	0,00	617,76	11008,48		11008,48
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	68529,6	0,00	68529,6	56879,57		56879,57

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	19051,01	0,00	19051,01	18669,99		18669,99
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	1205,76	0,00	1205,76	1893,04		1893,04
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	21703,68	0,00	21703,68	28865,89		28865,89
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.IP.A.3 04.A	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betoncino, posa in opera di rete metallica	M2	2,69	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.IP.A.3 04.C	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betoncino, fornitura e posa in opera di ancoraggi della rete metallica	CAD	4,96	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	0,00	7664,26	-7664,26		7510,97	-7510,97
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	0,00	7276,2	-7276,2		11423,63	-11423,63
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	0,00	16007,64	-16007,64		21290,16	-21290,16
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	5799	0,00	5799	14845,44		14845,44
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA3	Scavo					14340,4	0,00	14340,4	36711,42		36711,42
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.B	Scavo di sbancamento in materiali litoidi	M3	4,72	3585,1	0,00	3585,1	16921,67		16921,67
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	23724,5	0,00	23724,5	4507,66		4507,66
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	0,00	23272,87	-23272,87		59578,55	-59578,55
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.B	Scavo di sbancamento in materiali litoidi	M3	4,72	0,00	5818,21	-5818,21		27461,95	-27461,95
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	0,00	35403,47	-35403,47		6726,66	-6726,66
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	4214,91	-4214,91		41727,61	-41727,61
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	396,15	0,00	396,15	33684,63		33684,63
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	396,15	0,00	396,15	198,08		198,08
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	969,52	0,00	969,52	17276,85		17276,85
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	51499,5	0,00	51499,5	42744,59		42744,59
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2	M2	1,12	2504,94	0,00	2504,94	2805,53		2805,53
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	2504,94	0,00	2504,94	551,09		551,09
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	GC.IP.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	1095,2	0,00	1095,2	7754,02		7754,02
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	GC.IP.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	1252,47	0,00	1252,47	14340,78		14340,78
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	NP.PZ.002	Sovrapprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettoni di copertura	M2	18,83	904,32	0,00	904,32	17028,35		17028,35

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	290,84	-290,84		24730,13	-24730,13
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	290,84	-290,84		145,42	-145,42
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	0,00	0		0	0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0		0	0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	738,42	-738,42		18526,96	-18526,96
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	37809,2	-37809,2		31381,64	-31381,64
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.D	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 401 a 500 g/m2	M2	1,48	0,00	1448,16	-1448,16		2143,28	-2143,28
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	1448,16	-1448,16		318,6	-318,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	GC.IP.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	995,56	-995,56		7048,56	-7048,56
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA5	Elevazione	GC.IP.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	0,00	721,92	-721,92		8265,98	-8265,98
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	451,15	0,00	451,15	28941,27		28941,27
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	33,57	0,00	33,57	2854,46		2854,46
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura					8753,15	0,00	8753,15	744280,34		744280,34
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	33,57	0,00	33,57	16,79		16,79
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura					8753,15	0,00	8753,15	4376,58		4376,58
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	203,56	0,00	203,56	3627,44		3627,44
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	4162,54	0,00	4162,54	83542,18		83542,18
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	3357	0,00	3357	2786,31		2786,31
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura					1204697,4	0,00	1204697,4	999898,84		999898,84
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	400	0,00	400	128		128
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	400	0,00	400	264		264
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	NP.PZ.002	Sovraprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettone di copertura	M2	18,83	2741,46	0,00	2741,46	51621,69		51621,69
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	3007,65	0,00	3007,65	8722,19		8722,19
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	0,00	596,01	-596,01		38234,04	-38234,04
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	206,11	-206,11		17525,53	-17525,53
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura						6827,93	-6827,93		580578,89	-580578,89
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	206,11	-206,11		103,06	-103,06
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura						6827,93	-6827,93		3413,97	-3413,97

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	0,00	338,68	-338,68	5364,69		-5364,69
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	1641,62	-1641,62	29253,67		-29253,67
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	30916,8	-30916,8	25660,94		-25660,94
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura						1020504	-1020504	847018,32		-847018,32
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 10.A	Rete acciaio del tipo B 450 C	KG	0,98	0,00	956,18	-956,18	937,06		-937,06
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.DE.A.5 01.A	Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e spessore	M3	15,05	0,00	419,04	-419,04	6306,55		-6306,55
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.IS.A.1100.D	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 401 a 500 g/m2	M2	1,48	0,00	417,54	-417,54	617,96		-617,96
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	417,54	-417,54	91,86		-91,86
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.OP.A.3 17.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza caratteristica 250.	M2	4,72	0,00	417,54	-417,54	1970,79		-1970,79
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	BA.OP.A.3131.A	Impermeabilizzazione impalcati ferroviari con doppia guaina	M2	16,87	0,00	417,54	-417,54	7043,9		-7043,9
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	GC.I.P.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	210,65	-210,65	1491,4		-1491,4
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	0,00	400	-400	128		-128
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	0,00	400	-400	264		-264
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura	OM.B.IV.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	0,00	101,75	-101,75	295,08		-295,08
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura						851,48	-851,48	2469,29		-2469,29
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura						932,51	-932,51	2704,28		-2704,28
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA6	Copertura						1009,57	-1009,57	2927,75		-2927,75
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	1144,5	0,00	1144,5	1213,17		1213,17
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	7536	0,00	7536	1507,2		1507,2
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	2260,8	0,00	2260,8	14378,69		14378,69
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	22643,51	-22643,51	24002,12		-24002,12
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	0,00	7276,2	-7276,2	1455,24		-1455,24
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02C	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	0,00	2182,86	-2182,86	13882,99		-13882,99
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	401,52	0,00	401,52	34141,25		34141,25
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	401,52	0,00	401,52	200,76		200,76
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	301,92	0,00	301,92	5380,21		5380,21
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	64243,2	0,00	64243,2	53321,86		53321,86
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	24711,2	0,00	24711,2	24216,98		24216,98

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	1564	0,00	1564	2455,48		2455,48
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	281,52	0,00	281,52	374,42		374,42
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.I.P.A.3 04.A	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betoncino, posa in opera di rete metallica	M2	2,69	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.I.P.A.3 04.C	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betoncino, fornitura e posa in opera di ancoraggi della rete metallica	CAD	4,96	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	0,00	7609,28	-7609,28		7457,09	-7457,09
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	0,00	7224	-7224		11341,68	-11341,68
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	0,00	15892,8	-15892,8		21137,42	-21137,42
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	9240	0,00	9240	23654,4		23654,4
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA3	Scavo					23013,68	0,00	23013,68	58915,02		58915,02
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.B	Scavo di sbancamento in materiali litoidi	M3	4,72	5753,42	0,00	5753,42	27156,14		27156,14
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	38007,1	0,00	38007,1	7221,35		7221,35
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	0,00	27808,36	-27808,36		71189,4	-71189,4
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.B	Scavo di sbancamento in materiali litoidi	M3	4,72	0,00	6952,09	-6952,09		32813,86	-32813,86
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	0,00	39878,75	-39878,75		7576,96	-7576,96
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	3833,94	-3833,94		37956,01	-37956,01
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	562,24	0,00	562,24	47807,27		47807,27
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	562,24	0,00	562,24	281,12		281,12
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	1383,36	0,00	1383,36	24651,48		24651,48
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	73091,2	0,00	73091,2	60665,7		60665,7
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2	M2	1,12	3295,2	0,00	3295,2	3690,62		3690,62
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	3295,2	0,00	3295,2	724,94		724,94
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	1038,8	0,00	1038,8	7354,7		7354,7
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	1647,6	0,00	1647,6	18865,02		18865,02
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	NP.PZ.002	Sovrapprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettone di copertura	M2	18,83	1288	0,00	1288	24253,04		24253,04
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	293,4	-293,4		24947,8	-24947,8



PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	293,4	-293,4		146,7	-146,7
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	0,00	0		0	0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0		0	0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	730,65	-730,65		18332,01	-18332,01
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	38142	-38142		31657,86	-31657,86
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.D	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 401 a 500 g/m2	M2	1,48	0,00	1453,68	-1453,68		2151,45	-2151,45
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	1453,68	-1453,68		319,81	-319,81
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	996,2	-996,2		7053,1	-7053,1
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	0,00	722,4	-722,4		8271,48	-8271,48
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	389,54	0,00	389,54	24988,99		24988,99
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	37,74	0,00	37,74	3209,03		3209,03
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura					7634,5	0,00	7634,5	649161,54		649161,54
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	37,74	0,00	37,74	18,87		18,87
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura					7634,5	0,00	7634,5	3817,25		3817,25
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	235,37	0,00	235,37	4723,88		4723,88
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura					3560,2	0,00	3560,2	71453,21		71453,21
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	3774	0,00	3774	3132,42		3132,42
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura					1051686,6	0,00	1051686,6	872899,88		872899,88
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	320	0,00	320	102,4		102,4
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	320	0,00	320	211,2		211,2
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	NP.FZ.002	Sovrapprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettone di copertura	M2	18,83	2346	0,00	2346	44175,18		44175,18
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	2596,9	0,00	2596,9	7531,01		7531,01
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	0,00	536,91	-536,91		34442,78	-34442,78
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	6029,38	-6029,38		512678,18	-512678,18
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	6029,38	-6029,38		3014,69	-3014,69
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	1782,58	-1782,58		31765,58	-31765,58
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	902520	-902520		749091,6	-749091,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	BA.DE.A.5 01.A	Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e spessore	M3	15,05	0,00	375,99	-375,99		5658,65	-5658,65

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	GC.I.P.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	184,8	-184,8	1308,38		-1308,38
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	0,00	320	-320	102,4		-102,4
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	0,00	320	-320	211,2		-211,2
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura	OM.B.I.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	0,00	50,84	-50,84	147,44		-147,44
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura						57,4	-57,4	166,46		-166,46
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura						584,08	-584,08	1693,83		-1693,83
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA6	Copertura						1848,56	-1848,56	5360,82		-5360,82
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	21867,09	0,00	21867,09	23179,12		23179,12
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	8050	0,00	8050	1610		1610
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	2415	0,00	2415	15359,4		15359,4
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	29158,24	-29158,24	30907,73		-30907,73
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	0,00	8050	-8050	1610		-1610
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02D	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	0,00	2415	-2415	15359,4		-15359,4
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	210,34	0,00	210,34	17885,21		17885,21
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	210,34	0,00	210,34	105,17		105,17
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	313,92	0,00	313,92	5594,05		5594,05
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	33654,4	0,00	33654,4	27933,15		27933,15
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	10117,06	0,00	10117,06	9914,72		9914,72
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	640,32	0,00	640,32	1005,3		1005,3
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	11525,76	0,00	11525,76	15329,26		15329,26
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.I.P.A.3 04.A	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betonino, posa in opera di rete metallica	M2	2,69	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.I.P.A.3 04.C	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betonino, fornitura e posa in opera di ancoraggi della rete metallica	CAD	4,96	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	0,00	4462,24	-4462,24	4373		-4373
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	0,00	4236,3	-4236,3	6650,99		-6650,99
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	0,00	64431,29	-64431,29	85693,62		-85693,62
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	4120	0,00	4120	10547,2		10547,2
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA3	Scavo					13365,6	0,00	13365,6	34215,94		34215,94
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.B	Scavo di sbancamento in materiali litoidi	M3	4,72	3341,4	0,00	3341,4	15771,41		15771,41

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	20827	0,00	20827	3957,13		3957,13
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	0,00	12954,21	-12954,21		33162,78	-33162,78
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.B	Scavo di sbancamento in materiali litoidi	M3	4,72	0,00	3238,56	-3238,56		15286	-15286
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	0,00	19467,64	-19467,64		3698,85	-3698,85
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	2524,31	-2524,31		24990,67	-24990,67
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	180,29	0,00	180,29	15330,06		15330,06
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	180,29	0,00	180,29	90,15		90,15
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	462,24	0,00	462,24	8237,12		8237,12
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	23437,44	0,00	23437,44	19453,08		19453,08
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2	M2	1,12	1201,92	0,00	1201,92	1346,15		1346,15
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	1201,92	0,00	1201,92	264,42		264,42
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	526,4	0,00	526,4	3726,91		3726,91
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	600,96	0,00	600,96	6880,99		6880,99
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	NP.PZ.002	Sovrapprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettone di copertura	M2	18,83	436,32	0,00	436,32	8215,91		8215,91
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	170,47	-170,47		14495,06	-14495,06
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	170,47	-170,47		85,24	-85,24
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	0,00	0		0	0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0		0	0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	431,13	-431,13		10817,05	-10817,05
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	22161,36	-22161,36		18393,93	-18393,93
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.D	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 401 a 500 g/m2	M2	1,48	0,00	845,7	-845,7		1251,64	-1251,64
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	845,7	-845,7		186,05	-186,05
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	581,84	-581,84		4119,43	-4119,43
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	0,00	420,63	-420,63		4816,21	-4816,21
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	204,88	0,00	204,88	13143,05		13143,05

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	13,32	0,00	13,32	1132,6		1132,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura					4012,51	0,00	4012,51	341183,73		341183,73
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	13,32	0,00	13,32	6,66		6,66
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura					4012,51	0,00	4012,51	2006,26		2006,26
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	80,68	0,00	80,68	1619,25		1619,25
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura					1904,56	0,00	1904,56	38224,52		38224,52
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	1332	0,00	1332	1105,56		1105,56
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura					552706,2	0,00	552706,2	458746,15		458746,15
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	160	0,00	160	51,2		51,2
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	160	0,00	160	105,6		105,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	NP.PZ.002	Sovrapprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettone di copertura	M2	18,83	1236,24	0,00	1236,24	23278,4		23278,4
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	1365,84	0,00	1365,84	3960,94		3960,94
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	0,00	323,21	-323,21		20733,92	-20733,92
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	3619,42	-3619,42		307759,28	-307759,28
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	3619,42	-3619,42		1809,71	-1809,71
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	993,84	-993,84		17710,23	-17710,23
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	544245	-544245		451723,35	-451723,35
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	BA.DE.A.5 01.A	Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e spessore	M3	15,05	0,00	229,24	-229,24		3450,06	-3450,06
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	GC.I.P.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	100,8	-100,8		713,66	-713,66
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	0,00	160	-160		51,2	-51,2
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	0,00	160	-160		105,6	-105,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	0,00	50,84	-50,84		147,44	-147,44
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA6	Copertura						1477,39	-1477,39		4284,43	-4284,43
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	12067	0,00	12067	12791,02		12791,02
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	3636	0,00	3636	727,2		727,2
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	1090,8	0,00	1090,8	6937,49		6937,49
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	12797,33	-12797,33		13565,17	-13565,17
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02E	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	0,00	4050,3	-4050,3		810,06	-810,06

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02E	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	0,00	1215,09	-1215,09		7727,97	-7727,97
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	20,78	0,00	20,78	1766,92		1766,92
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	20,78	0,00	20,78	10,39		10,39
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	36,41	0,00	36,41	648,83		648,83
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	3324,8	0,00	3324,8	2759,58		2759,58
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.IP.A.3 04.A	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betonino, posa in opera di rete metallica	M2	2,69	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.IP.A.3 04.C	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betonino, fornitura e posa in opera di ancoraggi della rete metallica	CAD	4,96	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	864,18	0,00	864,18	2212,3		2212,3
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.B	Scavo di sbancamento in materiali litoidi	M3	4,72	216,04	0,00	216,04	1019,71		1019,71
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovraprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	1080,22	0,00	1080,22	205,24		205,24
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2	M2	1,12	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA5	Elevazione	GC.IP.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA5	Elevazione	GC.IP.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	20,78	0,00	20,78	1333,04		1333,04
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	238,99	0,00	238,99	20321,32		20321,32
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	238,99	0,00	238,99	119,5		119,5
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02F	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	111,92	0,00	111,92	2246,23		2246,23

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02F	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	35848,5	0,00	35848,5	29754,26		29754,26
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02F	GA6	Copertura	NP.PZ.004	Predalla prefabbricata per getto solettone copertura	M2	33,45	128,03	0,00	128,03	4282,6		4282,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02F	GA6	Copertura	NP.PZ.005	Sovrapprezzo per adozione di predalles bilastra per getto solettone di copertura	M2	40,14	64,32	0,00	64,32	2581,8		2581,8
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02F	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	138,54	0,00	138,54	401,77		401,77
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02F	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	811,67	0,00	811,67	860,37		860,37
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02F	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	376,38	0,00	376,38	75,28		75,28
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02F	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	112,91	0,00	112,91	718,11		718,11
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	84	0,00	84	7142,52		7142,52
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	84	0,00	84	42		42
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	125,04	0,00	125,04	2228,21		2228,21
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	12600	0,00	12600	10458		10458
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	3792	0,00	3792	3716,16		3716,16
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	240	0,00	240	376,8		376,8
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	4320	0,00	4320	5745,6		5745,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.IP.A.3 04.A	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betoncino, posa in opera di rete metallica	M2	2,69	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.IP.A.3 04.C	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betoncino, fornitura e posa in opera di ancoraggi della rete metallica	CAD	4,96	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	0,00	1421,68	-1421,68		1393,25	-1393,25
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	0,00	1349,7	-1349,7		2119,03	-2119,03
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	0,00	2969,34	-2969,34		3949,22	-3949,22
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	1122,22	0,00	1122,22	2872,88		2872,88
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA3	Scavo					5089,82	0,00	5089,82	13029,94		13029,94
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.B	Scavo di sbancamento in materiali litoidi	M3	4,72	1272,45	0,00	1272,45	6005,96		6005,96
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	7484,49	0,00	7484,49	1422,05		1422,05
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	0,00	4124,01	-4124,01		10557,47	-10557,47
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.B	Scavo di sbancamento in materiali litoidi	M3	4,72	0,00	1031	-1031		4866,32	-4866,32
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	0,00	6166,19	-6166,19		1171,58	-1171,58
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	763,73	-763,73		7560,93	-7560,93

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	72	0,00	72	6122,16		6122,16
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	72	0,00	72	36		36
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	184,32	0,00	184,32	3284,58		3284,58
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	9360	0,00	9360	7768,8		7768,8
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2	M2	1,12	480	0,00	480	537,6		537,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	480	0,00	480	105,6		105,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	GC.IPA.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	210,8	0,00	210,8	1492,46		1492,46
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	GC.IPA.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	240	0,00	240	2748		2748
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	NP.PZ.002	Sovraprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettone di copertura	M2	18,83	180	0,00	180	3389,4		3389,4
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	53,99	-53,99	4590,77		-4590,77
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	53,99	-53,99	27		-27
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	138,72	-138,72	3480,48		-3480,48
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	7018,44	-7018,44	5825,31		-5825,31
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.D	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 401 a 500 g/m2	M2	1,48	0,00	269,94	-269,94	399,51		-399,51
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	269,94	-269,94	59,39		-59,39
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	GC.IPA.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	187,46	-187,46	1327,22		-1327,22
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA5	Elevazione	GC.IPA.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	0,00	134,97	-134,97	1545,41		-1545,41
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	84	0,00	84	5388,6		5388,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	1669,36	0,00	1669,36	141945,68		141945,68
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	1669,36	0,00	1669,36	834,68		834,68
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	866,6	0,00	866,6	17392,66		17392,66
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	229303,2	0,00	229303,2	190321,66		190321,66
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	NP.PZ.002	Sovraprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettone di copertura	M2	18,83	510	0,00	510	9603,3		9603,3
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	560	0,00	560	1624		1624

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	0,00	105,55	-105,55		6771,03	-6771,03
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	1191,8	-1191,8		101338,75	-101338,75
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	1191,8	-1191,8		595,9	-595,9
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	343,23	-343,23		6116,36	-6116,36
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	179551	-179551		149027,33	-149027,33
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	BA.DE.A.5 01.A	Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e spessore	M3	15,05	0,00	75,58	-75,58		1137,48	-1137,48
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	GC.I.P.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	33,6	-33,6		237,89	-237,89
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	0,00	80	-80		25,6	-25,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	0,00	80	-80		52,8	-52,8
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA6	Copertura	OM.B.I.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	0,00	494,89	-494,89		1435,18	-1435,18
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	4781,96	0,00	4781,96	5068,88		5068,88
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	1500	0,00	1500	300		300
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	450	0,00	450	2862		2862
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	-4030,71	-4030,71		4272,55	-4272,55
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	0,00	1349,7	-1349,7		269,94	-269,94
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02G	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	0,00	-404,91	-404,91		2575,23	-2575,23
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	575,24	0,00	575,24	48912,66		48912,66
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	575,24	0,00	575,24	287,62		287,62
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	459,48	0,00	459,48	8187,93		8187,93
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	92038,4	0,00	92038,4	76391,87		76391,87
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	33306,4	0,00	33306,4	32640,27		32640,27
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	2108	0,00	2108	3309,56		3309,56
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	37944	0,00	37944	50465,52		50465,52
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.I.P.A.3 04.A	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betoncino, posa in opera di rete metallica	M2	2,69	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.I.P.A.3 04.C	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betoncino, fornitura e posa in opera di ancoraggi della rete metallica	CAD	4,96	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	0,00	10477,3	-10477,3		10267,75	-10267,75
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	0,00	9946,8	-9946,8		15616,48	-15616,48
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	0,00	21882,96	-21882,96		29104,34	-29104,34



PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	13464	0,00	13464	34467,84		34467,84
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA3	Scavo					28256,52	0,00	28256,52	72336,69		72336,69
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.B	Scavo di sbancamento in materiali litoidi	M3	4,72	7064,13	0,00	7064,13	33342,69		33342,69
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	48784,65	0,00	48784,65	9269,08		9269,08
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	0,00	122,4	-122,4		313,34	-313,34
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA3	Scavo						39614,53	-39614,53	101413,2		-101413,2
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.B	Scavo di sbancamento in materiali litoidi	M3	4,72	0,00	9903,63	-9903,63	46745,13		-46745,13
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	0,00	55815,68	-55815,68	10604,98		-10604,98
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	5113,84	-5113,84		50627,02	-50627,02
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	712,32	0,00	712,32	60568,57		60568,57
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	712,32	0,00	712,32	356,16		356,16
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	1806,56	0,00	1806,56	32192,9		32192,9
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	92601,6	0,00	92601,6	76859,33		76859,33
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2	M2	1,12	680	0,00	680	761,6		761,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	680	0,00	680	149,6		149,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	GC.IP.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	1378,4	0,00	1378,4	9759,07		9759,07
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	GC.IP.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	340	0,00	340	3893		3893
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	NP.FZ.002	Sovrapprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettone di copertura	M2	18,83	1736	0,00	1736	32688,88		32688,88
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	370,45	-370,45	31499,36		-31499,36
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	370,45	-370,45	185,23		-185,23
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	941,58	-941,58	23624,24		-23624,24
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	48158,76	-48158,76	39971,77		-39971,77
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.D	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 401 a 500 g/m2	M2	1,48	0,00	1845,6	-1845,6	2731,49		-2731,49

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	1845,6	-1845,6		406,03	-406,03
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	1424,64	-1424,64		10086,45	-10086,45
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	0,00	920,58	-920,58		10540,64	-10540,64
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	523,32	0,00	523,32	33570,98		33570,98
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	46,84	0,00	46,84	3982,81		3982,81
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura					10239,6	0,00	10239,6	870673,19		870673,19
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	46,84	0,00	46,84	23,42		23,42
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura					10239,6	0,00	10239,6	5119,8		5119,8
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	287,96	0,00	287,96	5779,36		5779,36
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura					4853,8	0,00	4853,8	97415,77		97415,77
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	4684	0,00	4684	3887,72		3887,72
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura					1410343,2	0,00	1410343,2	1170584,86		1170584,86
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	480	0,00	480	153,6		153,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	480	0,00	480	316,8		316,8
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	NP.PZ.002	Sovraprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettone di copertura	M2	18,83	3162	0,00	3162	59540,46		59540,46
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	3474,52	0,00	3474,52	10076,11		10076,11
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	0,00	592,6	-592,6		38015,29	-38015,29
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	8077,21	-8077,21		686805,17	-686805,17
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	8461,75	-8461,75		4230,88	-4230,88
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	1658,13	-1658,13		29547,88	-29547,88
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	1211581,5	-1211581,5		1005612,65	-1005612,65
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	BA.DE.A.5 01.A	Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e spessore	M3	15,05	0,00	547,1	-547,1		8233,86	-8233,86
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	GC.I.P.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	235,2	-235,2		1665,22	-1665,22
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	0,00	480	-480		153,6	-153,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	0,00	480	-480		316,8	-316,8
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	0,00	136,12	-136,12		394,75	-394,75
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura						292,8	-292,8		849,12	-849,12
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA6	Copertura						3218,43	-3218,43		9333,45	-9333,45

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	25840,65	0,00	25840,65	27391,09		27391,09
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	10850	0,00	10850	2170		2170
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	3255	0,00	3255	20701,8		20701,8
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	40829,3	-40829,3	43279,06		-43279,06
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	0,00	10593,1	-10593,1	2118,62		-2118,62
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02H	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	0,00	3177,93	-3177,93	20211,63		-20211,63
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	325,92	0,00	325,92	27712,98		27712,98
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	325,92	0,00	325,92	162,96		162,96
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	482,4	0,00	482,4	8596,37		8596,37
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	52147,2	0,00	52147,2	43282,18		43282,18
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	14712,96	0,00	14712,96	14418,7		14418,7
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	698,4	0,00	698,4	1096,49		1096,49
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	16761,6	0,00	16761,6	22292,93		22292,93
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.IP.A.3 04.A	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betoncino, posa in opera di rete metallica	M2	2,69	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.IP.A.3 04.C	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betoncino, fornitura e posa in opera di ancoraggi della rete metallica	CAD	4,96	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	0,00	6555,42	-6555,42	6424,31		-6424,31
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	0,00	6223,5	-6223,5	9770,9		-9770,9
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	0,00	13691,7	-13691,7	18209,96		-18209,96
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	5874	0,00	5874	15037,44		15037,44
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA3	Scavo					16287,2	0,00	16287,2	41695,23		41695,23
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.B	Scavo di sbancamento in materiali litoidi	M3	4,72	4071,8	0,00	4071,8	19218,9		19218,9
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	26233	0,00	26233	4984,27		4984,27
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	0,00	18224,28	-18224,28	46654,16		-46654,16
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.B	Scavo di sbancamento in materiali litoidi	M3	4,72	0,00	4556,07	-4556,07	21504,65		-21504,65
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	0,00	27331,39	-27331,39	5192,96		-5192,96
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	3434,85	-3434,85	34005,02		-34005,02
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	279,36	0,00	279,36	23753,98		23753,98

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	279,36	0,00	279,36	139,68		139,68
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	714,24	0,00	714,24	12727,76		12727,76
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	36316,8	0,00	36316,8	30142,94		30142,94
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2	M2	1,12	1862,4	0,00	1862,4	2085,89		2085,89
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	1862,4	0,00	1862,4	409,73		409,73
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	812,4	0,00	812,4	5751,79		5751,79
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	931,2	0,00	931,2	10662,24		10662,24
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	NP.PZ.002	Sovrapprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettone di copertura	M2	18,83	684	0,00	684	12879,72		12879,72
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	244,92	-244,92	20825,55		-20825,55
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	244,92	-244,92	122,46		-122,46
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	624,6	-624,6	15671,21		-15671,21
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	31839,6	-31839,6	26426,87		-26426,87
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.D	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 401 a 500 g/m2	M2	1,48	0,00	1217,94	-1217,94	1802,55		-1802,55
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	1217,94	-1217,94	267,95		-267,95
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	862,8	-862,8	6108,62		-6108,62
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	0,00	617,85	-617,85	7074,38		-7074,38
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	320,46	0,00	320,46	20557,51		20557,51
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	16,95	0,00	16,95	1441,26		1441,26
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura					6304,03	0,00	6304,03	536031,67		536031,67
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	16,95	0,00	16,95	8,48		8,48
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura					6304,03	0,00	6304,03	3152,02		3152,02
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	100,85	0,00	100,85	2024,06		2024,06
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura					3035,48	0,00	3035,48	60922,08		60922,08
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	1695	0,00	1695	1406,85		1406,85

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura					867565,2	0,00	867565,2	720079,12		720079,12
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	240	0,00	240	76,8		76,8
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	240	0,00	240	158,4		158,4
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	NP.PZ.002	Sovraprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettone di copertura	M2	18,83	1938	0,00	1938	36492,54		36492,54
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	2136,4	0,00	2136,4	6195,56		6195,56
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	0,00	482,97	-482,97	30982,53		-30982,53
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	5410,72	-5410,72	460073,52		-460073,52
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	5410,72	-5410,72	2705,36		-2705,36
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	1596,69	-1596,69	28453,02		-28453,02
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	809837,5	-809837,5	672165,13		-672165,13
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	BA.DE.A.5 01.A	Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e spessore	M3	15,05	0,00	342,2	-342,2	5150,11		-5150,11
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	GC.IPA.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	151,2	-151,2	1070,5		-1070,5
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	0,00	400	-400	128		-128
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	0,00	400	-400	264		-264
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	0,00	50,84	-50,84	147,44		-147,44
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura						504	-504	1461,6		-1461,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA6	Copertura						1726,48	-1726,48	5006,79		-5006,79
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	14035	0,00	14035	14877,1		14877,1
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	5700	0,00	5700	1140		1140
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	1710	0,00	1710	10875,6		10875,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	17692,33	-17692,33	18753,87		-18753,87
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	0,00	6067,5	-6067,5	1213,5		-1213,5
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02I	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	0,00	1820,25	-1820,25	11576,79		-11576,79
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02L	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	10,03	0,00	10,03	852,85		852,85
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02L	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	10,03	0,00	10,03	5,02		5,02
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02L	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	14,33	0,00	14,33	255,36		255,36
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02L	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	1604,8	0,00	1604,8	1331,98		1331,98
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02L	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	0,00	0,00	0	0		0

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.IP.A.3 04.A	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betoncino, posa in opera di rete metallica	M2	2,69	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.IP.A.3 04.C	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betoncino, fornitura e posa in opera di ancoraggi della rete metallica	CAD	4,96	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	1558,79	0,00	1558,79	3990,5		3990,5
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	1558,79	0,00	1558,79	296,17		296,17
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2	M2	1,12	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA5	Elevazione	GC.IP.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA5	Elevazione	GC.IP.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA6	Copertura	NP.PZ.004	Predalla prefabbricata per getto solettone copertura	M2	33,45	61,79	0,00	61,79	2066,88		2066,88
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA6	Copertura	NP.PZ.005	Sovrapprezzo per adozione di predalles bilastra per getto solettone di copertura	M2	40,14	31,04	0,00	31,04	1245,95		1245,95
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	10,03	0,00	10,03	643,42		643,42
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	115,34	0,00	115,34	9807,36		9807,36
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	115,34	0,00	115,34	57,67		57,67
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	16,72	0,00	16,72	335,57		335,57
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	17301	0,00	17301	14359,83		14359,83
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	82,39	0,00	82,39	238,93		238,93
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	1165,99	0,00	1165,99	1235,95		1235,95
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	388,44	0,00	388,44	77,69		77,69
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02L	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	116,53	0,00	116,53	741,13		741,13

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	62,65	0,00	62,65	5327,13		5327,13
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	62,65	0,00	62,65	31,33		31,33
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	89,5	0,00	89,5	1594,89		1594,89
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	10024	0,00	10024	8319,92		8319,92
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.IP.A.3 04.A	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betonino, posa in opera di rete metallica	M2	2,69	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GR.IP.A.3 04.C	Armatura per intonaco impermeabilizzante e betonino, fornitura e posa in opera di ancoraggi della rete metallica	CAD	4,96	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	3719,44	0,00	3719,44	9521,77		9521,77
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	3719,44	0,00	3719,44	706,69		706,69
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2	M2	1,12	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA5	Elevazione	GC.IP.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA5	Elevazione	GC.IP.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA6	Copertura	NP.PZ.004	Predalla prefabbricata per getto solettonne copertura	M2	33,45	388,13	0,00	388,13	12982,95		12982,95
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA6	Copertura	NP.PZ.005	Sovrapprezzo per adozione di predalles bilastra per getto solettonne di copertura	M2	40,14	195	0,00	195	7827,3		7827,3
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	62,65	0,00	62,65	4019		4019
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	720,44	0,00	720,44	61259,01		61259,01
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	720,44	0,00	720,44	360,22		360,22
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	104,41	0,00	104,41	2095,51		2095,51

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	108066	0,00	108066	89694,78		89694,78
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	514,6	0,00	514,6	1492,34		1492,34
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	2752,93	0,00	2752,93	2918,11		2918,11
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	1055,46	0,00	1055,46	211,09		211,09
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02M	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	316,64	0,00	316,64	2013,83		2013,83
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	426,72	0,00	426,72	36284		36284
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	426,72	0,00	426,72	213,36		213,36
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	629,76	0,00	629,76	11222,32		11222,32
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	68275,2	0,00	68275,2	56668,42		56668,42
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	9631,68	0,00	9631,68	9439,05		9439,05
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	1219,2	0,00	1219,2	1914,14		1914,14
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	21945,6	0,00	21945,6	29187,65		29187,65
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	0,00	9443,98	-9443,98		9255,1	-9255,1
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	0,00	5977,2	-5977,2		9384,2	-9384,2
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	0,00	13149,84	-13149,84		17489,29	-17489,29
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	6328,27	0,00	6328,27	16200,37		16200,37
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA3	Scavo					19956,02	0,00	19956,02	51087,41		51087,41
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	26284,29	0,00	26284,29	4994,02		4994,02
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA3	Scavo	GC.SCA.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	0,00	33615,11	-33615,11		86054,68	-86054,68
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	0,00	74471,59	-74471,59		14149,6	-14149,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA3	Scavo	GC.SCA.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	5058,07	-5058,07		50074,89	-50074,89
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	365,76	0,00	365,76	31100,57		31100,57
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	365,76	0,00	365,76	182,88		182,88
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	931,68	0,00	931,68	16602,54		16602,54
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	47548,8	0,00	47548,8	39465,5		39465,5



PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2	M2	1,12	2438,4	0,00	2438,4	2731,01		2731,01
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	2438,4	0,00	2438,4	536,45		536,45
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	GC.IP.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	1182	0,00	1182	8368,56		8368,56
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	GC.IP.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	1219,2	0,00	1219,2	13959,84		13959,84
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	NP.PZ.002	Sovrapprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettone di copertura	M2	18,83	900	0,00	900	16947		16947
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	367,09	-367,09		31213,66	-31213,66
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	367,09	-367,09		183,55	-183,55
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	0,00	0		0	0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0		0	0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	933,18	-933,18		23413,49	-23413,49
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	47721,96	-47721,96		39609,23	-39609,23
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.D	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 401 a 500 g/m2	M2	1,48	0,00	1828,8	-1828,8		2706,62	-2706,62
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	1828,8	-1828,8		402,34	-402,34
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	GC.IP.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	1288,24	-1288,24		9120,74	-9120,74
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA5	Elevazione	GC.IP.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	0,00	912,18	-912,18		10444,46	-10444,46
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	421,26	0,00	421,26	27023,83		27023,83
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	21,71	0,00	21,71	1846		1846
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura					8245,44	0,00	8245,44	701109,76		701109,76
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	21,71	0,00	21,71	10,86		10,86
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura					8259,63	0,00	8259,63	4129,82		4129,82
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	128,52	0,00	128,52	2579,4		2579,4
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura					3908,24	0,00	3908,24	78438,38		78438,38
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	2171	0,00	2171	1801,93		1801,93
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura					1135310,4	0,00	1135310,4	942307,63		942307,63
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 10.A	Rete acciaio del tipo B 450 C	KG	0,98	7952,71	0,00	7952,71	7793,66		7793,66
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	1536,92	0,00	1536,92	338,12		338,12
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	BA.OP.A.3 17.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza caratteristica 250.	M2	4,72	3472,8	0,00	3472,8	16391,62		16391,62
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	BA.OP.A.3 20.A	Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti, mensole e simili	KG	1,78	1120	0,00	1120	1993,6		1993,6

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	IT.ID.C.2.16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	320	0,00	320	102,4		102,4
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	IT.TB.N.1.10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	320	0,00	320	211,2		211,2
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	NP.PZ.002	Sovraprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettone di copertura	M2	18,83	2550	0,00	2550	48016,5		48016,5
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	OM.BI.V.3.10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	2808,4	0,00	2808,4	8144,36		8144,36
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	OM.OM.V.1100.D	Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a parete, del diametro di mm 20	CAD	7,72	112	0,00	112	864,64		864,64
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	OM.OM.V.2100.B	Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100, su opere in pietrame, cemento anche se armato, o su marmo	CAD	1,44	112	0,00	112	161,28		161,28
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3.01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	0,00	703,54	-703,54		45132,09	-45132,09
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3.02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	7993,36	-7993,36		679675,4	-679675,4
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3.03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	7993,36	-7993,36		3996,68	-3996,68
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3.05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	2290,76	-2290,76		40821,34	-40821,34
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3.09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	1174473,5	-1174473,5		974813,01	-974813,01
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	BA.DE.A.5.01.A	Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e spessore	M3	15,05	0,00	495,53	-495,53		7457,73	-7457,73
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	GC.IPA.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	235,2	-235,2		1665,22	-1665,22
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	IT.ID.C.2.16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	0,00	480	-480		153,6	-153,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	IT.TB.N.1.10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	0,00	480	-480		316,8	-316,8
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura	OM.BI.V.3.10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	0,00	50,22	-50,22		145,64	-145,64
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura						990	-990		2871	-2871
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA6	Copertura						2263,36	-2263,36		6563,74	-6563,74
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3.29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	13055,97	0,00	13055,97	13839,33		13839,33
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2.02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	7500	0,00	7500	1500		1500
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3.14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	2250	0,00	2250	14310		14310
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3.29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	26117,05	-26117,05		27684,07	-27684,07
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2.02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	0,00	8965,8	-8965,8		1793,16	-1793,16
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02N	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3.14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	0,00	2689,74	-2689,74		17106,75	-17106,75
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3.02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	268,8	0,00	268,8	22856,06		22856,06
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3.03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	268,8	0,00	268,8	134,4		134,4
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3.05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	198,72	0,00	198,72	3541,19		3541,19
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	BA.CZ.A.3.09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	43008	0,00	43008	35696,64		35696,64

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	17190,4	0,00	17190,4	16846,59		16846,59
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	1088	0,00	1088	1708,16		1708,16
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	19584	0,00	19584	26046,72		26046,72
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata	KG	0,98	0,00	4690,39	-4690,39		4596,58	-4596,58
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.A	Conglomerato lanciato a pressione fino a cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,57	0,00	4452,9	-4452,9		6991,05	-6991,05
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA2	Opere di sostegno e consolidamento	GC.RV.A.6 05.B	Conglomerato lanciato a pressione oltre ai cm 10 per ogni cm di sp.	M2	1,33	0,00	9796,38	-9796,38		13029,19	-13029,19
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	5369,28	0,00	5369,28	13745,36		13745,36
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA3	Scavo					12112,37	0,00	12112,37	31007,67		31007,67
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	17481,65	0,00	17481,65	3321,51		3321,51
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA3	Scavo	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	0,00	22651,79	-22651,79		57988,58	-57988,58
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA3	Scavo	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	0,00	25961,78	-25961,78		4932,74	-4932,74
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA3	Scavo	GC.SC.A.5 02.D	Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro cubo.	M3	9,9	0,00	2493,62	-2493,62		24686,84	-24686,84
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	358,4	0,00	358,4	30474,75		30474,75
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	358,4	0,00	358,4	179,2		179,2
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	974,4	0,00	974,4	17363,81		17363,81
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	46592	0,00	46592	38671,36		38671,36
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2	M2	1,12	2230,4	0,00	2230,4	2498,05		2498,05
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	2230,4	0,00	2230,4	490,69		490,69
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	GC.IP.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	696	0,00	696	4927,68		4927,68
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	GC.IP.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	1115,2	0,00	1115,2	12769,04		12769,04
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	NP.P2.002	Sovrapprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettone di copertura	M2	18,83	896	0,00	896	16871,68		16871,68
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	178,12	-178,12		15145,54	-15145,54
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	178,12	-178,12		89,06	-89,06
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	0,00	0	0		0
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	0,00	0,00	0	0		0

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12	M2	25,09	0,00	455,79	-455,79	11435,77		-11435,77
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	23155,08	-23155,08	19218,72		-19218,72
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.I.S.A.1100.D	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 401 a 500 g/m2	M2	1,48	0,00	890,58	-890,58	1318,06		-1318,06
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	890,58	-890,58	195,93		-195,93
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	614,72	-614,72	4352,22		-4352,22
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA5	Elevazione	GC.I.P.A.6 01.A	Impermeabilizzazione con fogli in PVC sp. mm 2	M2	11,45	0,00	445,29	-445,29	5098,57		-5098,57
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	268,8	0,00	268,8	17243,52		17243,52
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	14,19	0,00	14,19	1206,58		1206,58
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura					5241,6	0,00	5241,6	445693,25		445693,25
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	14,19	0,00	14,19	7,1		7,1
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura					5241,6	0,00	5241,6	2620,8		2620,8
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8	M2	20,07	86,44	0,00	86,44	1734,85		1734,85
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura					2390,08	0,00	2390,08	47968,91		47968,91
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	1419	0,00	1419	1177,77		1177,77
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura					721728	0,00	721728	599034,24		599034,24
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	160	0,00	160	51,2		51,2
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	160	0,00	160	105,6		105,6
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura	NP.PZ.002	Sovrapprezzo per adozione di cassaforma mobile per getto in opera delle pareti e del solettone di copertura	M2	18,83	1632	0,00	1632	30730,56		30730,56
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	1792	0,00	1792	5196,8		5196,8
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	0,00	348,22	-348,22	22338,31		-22338,31
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	238,66	-238,66	20293,26		-20293,26
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura					3955,36	-3955,36		336324,26		-336324,26
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,5	0,00	238,66	-238,66	119,33		-119,33
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura					3955,36	-3955,36		1977,68		-1977,68
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	0,00	377,87	-377,87	5985,46		-5985,46
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	1166,72	-1166,72	20790,95		-20790,95
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	35798,4	-35798,4	29712,67		-29712,67
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA02O	GA6	Copertura					581221	-581221		482413,43		-482413,43

PERIZIA COMPARATIVA GA02 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	Prezzo OFFERTO	QUANTITA' VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (VM-PE)	IMPORTO VARIANTE MIGLIORATIVA (VM)	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (VM - PE)
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA6	Copertura	BA.CZ.A.3 10.A	Rete acciaio del tipo B 450 C	KG	0,98	0,00	1107,14	-1107,14		1085	-1085
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA6	Copertura	BA.DE.A.5 01.A	Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e spessore	M3	15,05	0,00	244,91	-244,91		3685,9	-3685,9
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA6	Copertura	BA.IS.A.1100.D	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 401 a 500 g/m2	M2	1,48	0,00	483,47	-483,47		715,54	-715,54
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA6	Copertura	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	483,47	-483,47		106,36	-106,36
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA6	Copertura	BA.OP.A.3 17.A	Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza caratteristica 250.	M2	4,72	0,00	483,47	-483,47		2281,98	-2281,98
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA6	Copertura	BA.OP.A.3131.A	Impermeabilizzazione impalcati ferroviari con doppia guaina	M2	16,87	0,00	483,47	-483,47		8156,14	-8156,14
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA6	Copertura	GC.IP.A.3001.A	Cordolo idroespansivo per ripresa di getti	M	7,08	0,00	117,6	-117,6		832,61	-832,61
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA6	Copertura	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).	KG	0,32	0,00	240	-240		76,8	-76,8
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA6	Copertura	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.	KG	0,66	0,00	240	-240		158,4	-158,4
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA6	Copertura	OM.BI.V.3 10.B	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di uno strato di feltro in poliestere ed uno strato di polietilene	M2	2,9	0,00	1632,73	-1632,73		4734,92	-4734,92
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	8220,77	0,00	8220,77	8714,02		8714,02
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	5583,13	0,00	5583,13	1116,63		1116,63
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	1674,94	0,00	1674,94	10652,62		10652,62
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	18942,53	-18942,53		20079,08	-20079,08
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	M2	0,2	0,00	4452,9	-4452,9		890,58	-890,58
GA02	Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50	GA020	GA8	Opere di finitura di Linea	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	0,00	1335,87	-1335,87		8496,13	-8496,13
<b>TOTALE GA02-CORPO</b>												<b>14 724 743,61 €</b>	<b>12 129 583,02 €</b>	<b>2 595 160,59 €</b>