

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Prof. Ing. Andrea Del Grosso	Ing. Piergiorgio GRASSO
		Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche 

## PROGETTO ESECUTIVO

### ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

Variante NV06A Rotatoria Ordin. 36. Perizia Differenziale

NV06A – Rotatoria SP113 – Via della Stazione

APPALTATORE <b>IMPRESA PIZZAROTTI &amp; C. s.p.a.</b> Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino DEL BALZO  28/09/2020	SCALA:
	-

COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA    PROGR.    REV.

I	F	2	6	1	2	E	Z	Z	E	P	M	D	0	0	0	0	0	4	4	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A. Parisi	10/03/2020	A. Bado	10/03/2020	P. Grasso	10/03/2020	Prof. Ing. Andrea Del Grosso
B	Revisione a seguito istruttoria ITF	A. Parisi	23/06/2020	A. Bado	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	
C	Revisione a seguito istruttoria ITF	A. Parisi	28/09/2020	A. Bado	28/09/2020	P. Grasso	28/09/2020	

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.044.C.doc

n. Elab.:

**PERIZIA DIFFERENZIALE NV06A - CORPO**

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (PD-PE)	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD - PE)				
NV06	Viabilità di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 e viabilità di accesso all'area di soccorso al km 22+500	NV06A	NV3	NV3 - sede stradale	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	0,00	330,90	330,90	0,00	21.227,24	21.227,24	0,00			
			NV3	NV3 - sede stradale	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	651,04	651,04	0,00	55.357,93	55.357,93	0,00			
			NV3	NV3 - sede stradale	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	0,00	651,04	651,04	0,00	325,52	325,52	0,00			
			NV3	NV3 - sede stradale	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	0,00	77,39	77,39	0,00	1.225,86	1.225,86	0,00			
			NV3	NV3 - sede stradale	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	871,07	871,07	0,00	15.522,47	15.522,47	0,00			
			NV3	NV3 - sede stradale	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	84.635,20	84.635,20	0,00	70.247,22	70.247,22	0,00			
			NV3	NV3 - sede stradale	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2	M2	1,12	0,00	714,71	714,71	0,00	800,48	800,48	0,00			
			NV3	NV3 - sede stradale	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	714,71	714,71	0,00	157,24	157,24	0,00			
			NV3	NV3 - sede stradale	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	0,00	1.725,19	1.725,19	0,00	4.416,49	4.416,49	0,00			
			NV3	NV3 - sede stradale	BA.MT.A.3107.A	Fornit.e posa in opera di misto cement.da cava,gettato e costipato in opera in strati di spess	M3	46,61	0,00	484,25	484,25	0,00	22.570,89	22.570,89	0,00			
			NV3	NV3 - sede stradale	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	327,75	327,75	0,00			
			NV3	NV3 - sede stradale	BA.OP.A.3131.A	Impermeabilizzazione impalcati ferroviari con doppia guaina	M2	16,87	0,00	714,71	714,71	0,00	12.057,16	12.057,16	0,00			
			NV4	Movimenti di terra	BA.IS.A.1101.E	Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2	M2	1,43	5.296,75	4.297,06	-999,69	7.574,35	6.144,80	-1.429,55				
			NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	5.296,75	4.297,06	-999,69	1.165,29	945,35	-219,94				
			NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3 22.A	Rilevati stradali con materiali provenienti da cave di prestito	M3	9,53	451,69	4.155,77	3.704,08	4.304,61	39.604,49	35.299,88				
			NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	8.705,00	8.375,10	-329,90	22.284,80	21.440,26	-844,54				
			NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3101.A	Formazione dello strato anticappillare dello spessore pari a 50 cm	M3	12,43	1.182,23	968,02	-214,21	14.695,12	12.032,49	-2.662,63				
			NV4	Movimenti di terra	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	8.705,00	8.375,10	-329,90	1.653,95	1.591,27	-62,68				
			NV6	Piattaforma Stradale	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2)	M3	77,33	362,50	356,68	-5,82	28.032,13	27.582,06	-450,07				
			NV6	Piattaforma Stradale	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	362,50	356,68	-5,82	181,25	178,34	-2,91				
			NV6	Piattaforma Stradale	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	258,93	254,77	-4,16	4.101,45	4.035,56	-65,89				
			NV6	Piattaforma Stradale	BA.CZ.A.3 10.A	Rete acciaio del tipo B 450 C	KG	0,98	7.141,21	7.026,56	-114,65	6.998,39	6.886,03	-112,36				
			NV6	Piattaforma Stradale	BA.MT.A.3 23.A	Piattaforma del corpo stradale, realizzato con terre, fortemente compattate, provenienti da	M2	4,24	6.750,39	5.019,54	-1.730,85	28.621,65	21.282,85	-7.338,80				
			NV6	Piattaforma Stradale	BA.PS.A.3 06.A	Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm	M2	3,60	6.456,89	11.107,48	4.650,59	23.244,80	39.986,93	16.742,13				
			NV6	Piattaforma Stradale	BA.PS.A.3 06.B	Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato	M2	0,18	32.284,45	55.537,40	23.252,95	5.811,20	9.996,73	4.185,53				
			NV6	Piattaforma Stradale	BA.PS.A.3 11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm	M2	8,03	5.869,90	7.937,89	2.067,99	47.135,30	63.741,26	16.605,96				
			NV6	Piattaforma Stradale	BA.PS.A.3 12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore finito no	M2	4,82	5.869,90	7.937,89	2.067,99	28.292,92	38.260,63	9.967,71				
			NV6	Piattaforma Stradale	BA.PS.A.3 12.B	Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni centimetro in più di spessore fini	M2	1,20	5.869,90	7.937,89	2.067,99	7.043,88	9.525,47	2.481,59				
			NV6	Piattaforma Stradale	BA.PS.A.3 13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)	M2	3,91	5.869,90	7.937,89	2.067,99	22.951,31	31.037,15	8.085,84				
			NV6	Piattaforma Stradale	BA.PS.A.3 13.B	Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro in più di spessore finito oltre i 3 cm	M2	1,30	5.869,90	15.875,78	10.005,88	7.630,87	20.638,51	13.007,64				
			NV6	Piattaforma Stradale	BA.PS.A.3 16.A	Pavimentazione per marciapiedi e piazzali in asfalto colato	M2	3,32	1.812,49	1.783,39	-29,10	6.017,47	5.920,85	-96,62				
			NV6	Piattaforma Stradale	BA.PS.A.3 19.A	Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso	M	11,83	2.589,28	3.185,00	595,72	30.631,18	37.678,55	7.047,37				
			NV8	Opere di finitura	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15 N/mm2)	M3	64,15	283,81	1,26	-282,55	18.206,41	80,83	-18.125,58				
			NV8	Opere di finitura	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2)	M3	77,33	191,70	6,56	-185,14	14.824,16	507,28	-14.316,88				
			NV8	Opere di finitura	BA.CZ.A.3 02.F	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C32/40 (RCK>=40 N/mm2)	M3	85,03	0,00	2,59	2,59	0,00	220,23	220,23	0,00			
			NV8	Opere di finitura	BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	191,70	9,15	-182,55	95,85	4,58	-91,27				
			NV8	Opere di finitura	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	1.000,80	14,15	-986,65	15.852,67	224,14	-15.628,53				
			NV8	Opere di finitura	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4	M2	17,82	0,00	18,24	18,24	0,00	325,04	325,04	0,00			
			NV8	Opere di finitura	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	259,00	259,00	0,00	214,97	214,97	0,00			
			NV8	Opere di finitura	BA.CZ.A.3 10.A	Rete acciaio del tipo B 450 C	KG	0,98	7.463,94	259,08	-7.204,86	7.314,66	253,90	-7.060,76				
			NV8	Opere di finitura	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2	M3	16,95	652,76	708,01	55,25	11.064,28	12.000,77	936,49				
			NV8	Opere di finitura	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2	M2	1,12	0,00	16,94	16,94	0,00	18,97	18,97	0,00			
			NV8	Opere di finitura	BA.IS.A.1101.E	Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2	M2	1,43	0,00	279,40	279,40	0,00	399,54	399,54	0,00			
			NV8	Opere di finitura	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	296,34	296,34	0,00	65,20	65,20	0,00			
			NV8	Opere di finitura	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	753,07	1.525,91	772,84	798,25	1.617,47	819,22				
			NV8	Opere di finitura	BA.MT.A.3 30.A	Formazione delle canalette, per lo scolo delle acque, con tegoloni prefabbricati in conglome	M	7,99	52,85	0,00	-52,85	422,27	0,00	-422,27				
			NV8	Opere di finitura	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	0,00	495,35	495,35	0,00	1.268,10	1.268,10	0,00			
			NV8	Opere di finitura	BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligatoria fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	1.919,88	2.125,84	205,96	8.313,08	9.204,89	891,81				
			NV8	Opere di finitura	BA.MT.A.3003.B	Scavo a sez. obbligatoria a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m	M3	3,18	0,00	21,25	21,25	0,00	67,58	67,58	0,00			
			NV8	Opere di finitura	BA.MT.B.2 03.A	Semina idraulica, a pressione, su terreni in pendenza, e somministrazione di collanti e ferti	M2	0,36	2.445,41	2.736,02	290,61	880,35	984,97	104,62				
NV8	Opere di finitura	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale	M3	6,36	0,00	506,70	506,70	0,00	3.222,61	3.222,61	0,00						
NV8	Opere di finitura	BA.OB.C.0102.A	Sistemazione sommaria delle terre di risulta	M3	0,21	0,00	492,50	492,50	0,00	103,43	103,43	0,00						
NV8	Opere di finitura	BA.OP.A.3131.A	Impermeabilizzazione impalcati ferroviari con doppia guaina	M2	16,87	0,00	16,94	16,94	0,00	285,78	285,78	0,00						
NV8	Opere di finitura	BA.PS.A.3 06.A	Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm	M2	3,60	0,00	152,00	152,00	0,00	547,20	547,20	0,00						
NV8	Opere di finitura	BA.PS.A.3 06.B	Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato	M2	0,18	0,00	760,00	760,00	0,00	136,80	136,80	0,00						

**PERIZIA DIFFERENZIALE NV06A - CORPO**

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (PD-PE)	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD - PE)
			NV8	Opere di finitura	BA.PS.A.3 11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm	M2	8,03	0,00	152,00	152,00	0,00	1.220,56	1.220,56
			NV8	Opere di finitura	BA.PS.A.3 12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore finito non	M2	4,82	0,00	152,00	152,00	0,00	732,64	732,64
			NV8	Opere di finitura	BA.PS.A.3 12.B	Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni centimetro in più di spessore fini	M2	1,20	0,00	152,00	152,00	0,00	182,40	182,40
			NV8	Opere di finitura	BA.PS.A.3 13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)	M2	3,91	0,00	158,00	158,00	0,00	617,78	617,78
			NV8	Opere di finitura	BA.PS.A.3 13.B	Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro in più di spessore finito oltre i 3 cm	M2	1,30	0,00	316,00	316,00	0,00	410,80	410,80
			NV8	Opere di finitura	BA.PS.B.3100.H	F&P di barriere stradali di sicurezza, per bordo laterale, caratteristiche della classe H4, peso	M	91,32	0,00	148,00	148,00	0,00	13.515,36	13.515,36
			NV8	Opere di finitura	DC.CO.C.3 16.A	RIEMPIMENTO PER DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLI DI FIUME	M3	16,95	0,00	64,75	64,75	0,00	1.097,51	1.097,51
			NV8	Opere di finitura	IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE, delle voci elencate dal n. (IT	CMM	0,11	32.819,00	56.160,75	23.341,75	3.610,09	6.177,68	2.567,59
			NV8	Opere di finitura	IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N	M3	103,14	17,28	131,27	113,99	1.782,26	13.539,19	11.756,93
			NV8	Opere di finitura	IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.11	KG	0,32	1.260,00	4.570,00	3.310,00	403,20	1.462,40	1.059,20
			NV8	Opere di finitura	IT.TB.L.1103.F	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 8, SDR	M	20,84	446,00	804,50	358,50	9.294,64	16.765,78	7.471,14
			NV8	Opere di finitura	IT.TB.L.1103.H	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 8, SDR	M	34,49	382,00	300,00	-82,00	13.175,18	10.347,00	-2.828,18
			NV8	Opere di finitura	IT.TB.L.1103.J	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 8, SDR	M	53,83	32,00	68,00	36,00	1.722,56	3.660,44	1.937,88
			NV8	Opere di finitura	IT.TB.L.1103.K	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 8, SDR	M	90,78	30,00	181,00	151,00	2.723,40	16.431,18	13.707,78
			NV8	Opere di finitura	IT.TB.L.1103.M	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 8, SDR	M	199,96	0,00	40,00	40,00	0,00	7.998,40	7.998,40
			NV8	Opere di finitura	IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 25	M3	62,33	9,22	72,16	62,94	574,68	4.497,73	3.923,05
			NV8	Opere di finitura	IT.TB.N.1 01.D	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 25	M3	44,28	8,06	59,11	51,05	356,90	2.617,39	2.260,49
			NV8	Opere di finitura	IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per po	KG	0,66	1.260,00	4.570,00	3.310,00	831,60	3.016,20	2.184,60
			NV8	Opere di finitura	VA.IF0H.A01.11.0001	Rivestimento di scarpate di rilevati e trincee ferroviarie o stradali mediante uno strato di terr	M2	2,12	2.445,41	2.581,42	136,01	5.184,27	5.472,61	288,34
			NV8	Opere di finitura	VA.IF0H.A01.11.0013	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conf	CAD	100,35	0,00	10,00	10,00	0,00	1.003,50	1.003,50
			NV8	Opere di finitura	VA.IF0H.A01.11.0020	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza H4 bordo ponte (come da voce di tariffa BA	M	189,66	0,00	45,00	45,00	0,00	8.534,70	8.534,70
			NV8	Opere di finitura	VA.IF0H.A01.11.0058	Fornitura e posa in opera impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio di s	CAD	20.680,66	0,00	2,00	2,00	0,00	41.361,32	41.361,32
			NV8	Opere di finitura	VS.IF26.C.A01.BA.7	Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso in polietilene, metalliche in acciaio inox, per	CAD	2.264,28	0,00	1,00	1,00	0,00	2.264,28	2.264,28
			NV8	Opere di finitura	VS.IF26.C.A01.BA.8	Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso in polietilene, metalliche in acciaio inox, per	CAD	2.608,73	0,00	1,00	1,00	0,00	2.608,73	2.608,73
			NV8	Opere di finitura	VS.IF26.W.A01.IT.15	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 8, SDR	M	5,39	0,00	51,00	51,00	0,00	274,89	274,89
			NV8	Opere di finitura	VA.IF0H.A01.11.0002	Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada	CAD	7,53	26,00	26,00	0,00	195,78	195,78	0,00
			NVA	Opere accessorie	VA.IF0H.A01.11.0003	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresi il trasporto,	CAD	12,16	3,00	3,00	0,00	36,48	36,48	0,00
			NVA	Opere accessorie	VA.IF0H.A01.11.0004	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare,	M	15,05	34,00	143,50	109,50	511,70	2.159,68	1.647,98
			NVA	Opere accessorie	VA.IF0H.A01.11.0007	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" pre	CAD	3,51	21,00	51,00	30,00	73,71	179,01	105,30
			NVA	Opere accessorie	VA.IF0H.A01.11.0008	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della	CAD	15,05	4,00	14,00	10,00	60,20	210,70	150,50
			NVA	Opere accessorie	VA.IF0H.A01.11.0010	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al NCS e al Regolamento di Attuazione,	CAD	27,09	9,00	2,00	-7,00	243,81	54,18	-189,63
			NVA	Opere accessorie	VA.IF0H.A01.11.0012	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in	CAD	27,09	17,00	28,00	11,00	460,53	758,52	297,99
			NVA	Opere accessorie	VA.IF0H.A01.11.0022	Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero, giallo o altro colore, in vernice speciale	M	0,30	640,52	790,00	149,48	192,16	237,00	44,84
			NVA	Opere accessorie	VA.IF0H.A01.11.0023	Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero, giallo o altro colore, in vernice speciale	M	0,32	1.281,04	2.165,00	883,96	409,93	692,80	282,87
<b>TOTALE NV06A-CORPO</b>												<b>€ 417.986,98</b>	<b>€ 804.834,73</b>	<b>-€ 386.847,75</b>