

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Prof. Ing. Andrea Del Grosso	Ing. Piergiorgio GRASSO
		Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

Variante Risoluzioni Interferenze Rete Condotte Irrigue. Computo Metrico.

APPALTATORE		SCALA:
IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino DEL BALZO 28/10/2020	IMPRESA PIZZAROTTI & C. s.p.a. Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO 	-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I	F	2	6	1	2	E	Z	Z	E	P	M	D	0	0	0	0	0	6	2	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A. Poggioli	10/03/2020	G. Rossetti	10/03/2020	P. Grasso	10/03/2020	Prof. Ing. Andrea Del Grosso
B	Revisione a seguito di istruttoria ITF	A. Poggioli	23/06/2020	G. Rossetti	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	 28/10/2020
C	Revisione a seguito di istruttoria ITF	A. Parisi	28/10/2020	G. Rossetti	28/10/2020	P. Grasso	28/10/2020	

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.062.C.doc

n. Elab.:

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' (PD)	QUANTITA' (PE)	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE
IN601	Interferenza con acquedotto dal km 20+930 al km. 21+500	IN601A	IN6	Condotte di adduzione	BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	340,00	340,00	0,00	360,40	-360,40
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	340,00	340,00	0,00	1.472,20	-1.472,20
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	11,25	0,00	-11,25	1.160,33	0,00	1.160,33
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voc	KG	0,32	86,00	0,00	-86,00	27,52	0,00	27,52
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	4,00	4,00	0,00	11,72	11,72	0,00
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	2,00	0,00	-2,00	124,66	0,00	124,66
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	86,00	0,00	-86,00	56,76	0,00	56,76
					VA.IF0H.A01.11.0044	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	362,72	1,00	1,00	0,00	362,72	362,72	0,00
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ...	M	3,69	0,00	340,00	340,00	0,00	1.254,60	-1.254,60
		VS.IF26.W.A01.BA.22	Rimozione d'opera di rubinetteria, valvolame e simili, smonta	KG	0,17	0,00	220,00	220,00	0,00	37,40	-37,40			
		IN601B	Condotte di adduzione	BA.DE.A.5 04.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazion	M3	30,11	0,00	4,00	4,00	0,00	120,44	-120,44	
				BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	395,00	395,00	0,00	418,70	-418,70	
				BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	395,00	395,00	0,00	1.710,35	-1.710,35	
				IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	11,25	0,00	-11,25	1.160,33	0,00	1.160,33	
				IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voc	KG	0,32	86,00	0,00	-86,00	27,52	0,00	27,52	
				IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	4,00	4,00	0,00	11,72	11,72	0,00	
				IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	2,00	0,00	-2,00	124,66	0,00	124,66	
				IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	86,00	0,00	-86,00	56,76	0,00	56,76	
				VA.IF0H.A01.11.0044	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	362,72	1,00	1,00	0,00	362,72	362,72	0,00	
VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ...			M	3,69	0,00	395,00	395,00	0,00	1.457,55	-1.457,55			
IN602	Interferenza con acquedotto al km 21+720,00	IN602A	IN6	Condotte di adduzione	VS.IF26.W.A01.BA.22	Rimozione d'opera di rubinetteria, valvolame e simili, smonta	KG	0,17	0,00	185,00	185,00	0,00	31,45	-31,45
					BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30	M3	77,33	0,06	0,06	0,00	4,64	4,64	0,00
					BA.CZ.A.3 02.D	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30	M3	76,37	0,40	0,40	0,00	30,55	30,55	0,00
					BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	0,46	0,46	0,00	0,23	0,23	0,00
					BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	0,64	0,64	0,00	10,14	10,14	0,00
					BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza	M2	17,82	3,90	3,90	0,00	69,50	69,50	0,00
					BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	32,20	32,20	0,00	26,73	26,73	0,00
					BA.IN.A.1 12.A	Misto naturale di cava o di fiume.	M3	16,95	0,17	0,17	0,00	2,88	2,88	0,00
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	55,00	55,00	0,00	58,30	-58,30
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,24	55,24	55,00	1,04	239,19	-238,15
		IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	23,33	23,33	0,00	68,36	68,36	0,00			
		VA.IF0H.A01.11.0038	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100 con corpo ov	CAD	302,98	1,00	1,00	0,00	302,98	302,98	0,00			
		VA.IF0H.A01.11.0044	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	362,72	1,00	1,00	0,00	362,72	362,72	0,00			
		VA.IF0H.A01.11.0047	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16, fornita e	CAD	49,63	1,00	1,00	0,00	49,63	49,63	0,00			
		VA.IF0H.A01.11.0051	Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna per acqua ir	CAD	310,90	1,00	1,00	0,00	310,90	310,90	0,00			
		VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ...	M	3,69	0,00	55,00	55,00	0,00	202,95	-202,95			
		VS.IF26.W.A01.BA.22	Rimozione d'opera di rubinetteria, valvolame e simili, smonta	KG	0,17	0,00	35,00	35,00	0,00	5,95	-5,95			
		IN602B	Condotte di adduzione	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30	M3	77,33	0,13	0,06	-0,07	10,05	4,64	5,41	
				BA.CZ.A.3 02.D	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30	M3	76,37	0,79	0,40	-0,39	60,33	30,55	29,78	
BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc			M3	0,50	0,92	0,46	-0,46	0,46	0,23	0,23			
BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari			M2	15,84	1,28	0,64	-0,64	20,28	10,14	10,14			
BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza			M2	17,82	7,78	3,90	-3,88	138,64	69,50	69,14			
BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C			KG	0,83	64,40	32,20	-32,20	53,45	26,73	26,72			
BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensi			M3	16,95	4,50	0,00	-4,50	76,28	0,00	76,28			

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' (PD)	QUANTITA' (PE)	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE
					BA.IN.A.1 12.A	Misto naturale di cava o di fiume.	M3	16,95	0,34	0,17	-0,17	5,76	2,88	2,88
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	10,80	182,00	171,20	11,45	192,92	-181,47
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	15,77	182,24	166,47	68,28	789,10	-720,82
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in F	CMM	0,11	240,00	0,00	-240,00	26,40	0,00	26,40
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	46,65	23,33	-23,32	136,68	68,36	68,32
					IT.TB.H.1004.D	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SD	M	6,48	15,00	0,00	-15,00	97,20	0,00	97,20
					VA.IF0H.A01.11.0038	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100 con corpo o	CAD	302,98	2,00	1,00	-1,00	605,96	302,98	302,98
					VA.IF0H.A01.11.0044	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	362,72	2,00	1,00	-1,00	725,44	362,72	362,72
					VA.IF0H.A01.11.0047	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16, fornita e	CAD	49,63	2,00	1,00	-1,00	99,26	49,63	49,63
					VA.IF0H.A01.11.0051	Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna per acqua ir	CAD	310,90	2,00	1,00	-1,00	621,80	310,90	310,90
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ...	M	3,69	0,00	182,00	182,00	0,00	671,58	-671,58
					VS.IF26.W.A01.BA.22	Rimozione d'opera di rubinetteria, valvole e simili, smonta	KG	0,17	0,00	140,00	140,00	0,00	23,80	-23,80
IN603	Interferenza con acquedotto al km 22+242,00	IN603A	IN6	Condotte di adduzione	BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15	M3	64,15	0,00	1,00	1,00	0,00	64,15	-64,15
					BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30	M3	77,33	0,00	5,79	5,79	0,00	447,74	-447,74
					BA.CZ.A.3 02.D	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30	M3	76,37	0,00	0,79	0,79	0,00	60,33	-60,33
					BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	0,00	6,58	6,58	0,00	3,29	-3,29
					BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	0,00	14,80	14,80	0,00	234,43	-234,43
					BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza	M2	17,82	0,00	7,78	7,78	0,00	138,64	-138,64
					BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	250,60	250,60	0,00	208,00	-208,00
					BA.CZ.A.3 10.A	Rete acciaio del tipo B 450 C	KG	0,98	0,00	89,03	89,03	0,00	87,25	-87,25
					BA.DE.A.5 04.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazion	M3	30,11	0,00	2,00	2,00	0,00	60,22	-60,22
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensi	M3	16,95	0,00	13,84	13,84	0,00	234,59	-234,59
					BA.IN.A.1 12.A	Misto naturale di cava o di fiume.	M3	16,95	0,00	2,61	2,61	0,00	44,24	-44,24
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	129,64	129,64	0,00	137,42	-137,42
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	153,45	153,45	0,00	664,44	-664,44
					BA.PS.A.3 31.A	Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su muri o c	KG	1,91	0,00	382,80	382,80	0,00	731,15	-731,15
					BA.PS.A.3 32.A	Fornitura e posa in opera di cancelli a battente, in acciaio	KG	2,65	0,00	45,00	45,00	0,00	119,25	-119,25
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE,	CMM	0,18	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	202,50	-202,50
					IT.ID.G.3 11.F	Fornitura e posa in opera di contatori di acqua fredda a mulin	CAD	429,44	0,00	1,00	1,00	0,00	429,44	-429,44
					IT.IL.F.3 02.G	Fornitura e posa in opera di valvole di sicurezza a molla, in gl	CAD	515,78	0,00	1,00	1,00	0,00	515,78	-515,78
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	0,00	306,48	306,48	0,00	897,99	-897,99
					VA.IF0H.A01.11.0038	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100 con corpo o	CAD	302,98	0,00	2,00	2,00	0,00	605,96	-605,96
					VA.IF0H.A01.11.0039	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 50 con corpo pia	CAD	181,67	0,00	1,00	1,00	0,00	181,67	-181,67
					VA.IF0H.A01.11.0046	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	560,64	0,00	2,00	2,00	0,00	1.121,28	-1.121,28
					VA.IF0H.A01.11.0047	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16, fornita e	CAD	49,63	0,00	2,00	2,00	0,00	99,26	-99,26
					VA.IF0H.A01.11.0048	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16, fornita e	CAD	99,51	0,00	4,00	4,00	0,00	398,04	-398,04
					VA.IF0H.A01.11.0049	Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio a tre flangi	CAD	352,36	0,00	1,00	1,00	0,00	352,36	-352,36
					VA.IF0H.A01.11.0050	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzior	CAD	190,43	0,00	1,00	1,00	0,00	190,43	-190,43
					VA.IF0H.A01.11.0051	Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna per acqua ir	CAD	310,90	0,00	2,00	2,00	0,00	621,80	-621,80
					VA.IF0H.A01.11.0057	Fornitura e posa in opera di Stazione Periferica di telecontrol	CAD	7.878,41	0,00	1,00	1,00	0,00	7.878,41	-7.878,41
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ...	M	3,69	0,00	96,00	96,00	0,00	354,24	-354,24
					VS.IF26.W.A01.BA.22	Rimozione d'opera di rubinetteria, valvole e simili, smonta	KG	0,17	0,00	70,00	70,00	0,00	11,90	-11,90
					VS.IF26.W.A01.IT.12	Fornitura di tubazione in PE-AD per condotte di fluidi in ... ne	M	38,19	0,00	45,00	45,00	0,00	1.718,55	-1.718,55
					BA.CZ.A.3 01.A	Congl. per strutture di fondazione, classe C12/15 (RCK>=15	M3	64,15	1,00	0,00	-1,00	64,15	0,00	64,15
					BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30	M3	77,33	5,79	0,00	-5,79	447,74	0,00	447,74
					BA.CZ.A.3 02.D	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30	M3	76,37	0,79	0,00	-0,79	60,33	0,00	60,33
					BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	6,01	0,00	-6,01	3,01	0,00	3,01
					BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	14,80	0,00	-14,80	234,43	0,00	234,43
					BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza	M2	17,82	7,78	0,00	-7,78	138,64	0,00	138,64
					BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	250,60	0,00	-250,60	208,00	0,00	208,00

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' (PD)	QUANTITA' (PE)	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE
					BA.CZ.A.3 10.A	Rete acciaio del tipo B 450 C	KG	0,98	82,26	0,00	-82,26	80,61	0,00	80,61
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni	M3	16,95	19,11	0,00	-19,11	323,91	0,00	323,91
					BA.IN.A.1 12.A	Misto naturale di cava o di fiume.	M3	16,95	3,72	0,00	-3,72	63,05	0,00	63,05
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	35,04	0,00	-35,04	37,14	0,00	37,14
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	116,01	0,00	-116,01	502,33	0,00	502,33
					BA.PS.A.3 31.A	Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su muri o cancelli	KG	1,91	382,80	0,00	-382,80	731,15	0,00	731,15
					BA.PS.A.3 32.A	Fornitura e posa in opera di cancelli a battente, in acciaio	KG	2,65	45,00	0,00	-45,00	119,25	0,00	119,25
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE	CMM	0,11	1.225,00	0,00	-1.225,00	134,75	0,00	134,75
					IT.ID.G.3 11.F	Fornitura e posa in opera di contatori di acqua fredda a mulinello	CAD	429,44	1,00	0,00	-1,00	429,44	0,00	429,44
					IT.IL.F.3 02.G	Fornitura e posa in opera di valvole di sicurezza a molla, in ghisa	CAD	515,78	1,00	0,00	-1,00	515,78	0,00	515,78
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	306,48	0,00	-306,48	897,99	0,00	897,99
					IT.TB.H.1004.H	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SD	M	15,61	49,00	0,00	-49,00	764,89	0,00	764,89
					VA.IF0H.A01.11.0038	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100 con corpo ovale	CAD	302,98	2,00	0,00	-2,00	605,96	0,00	605,96
					VA.IF0H.A01.11.0039	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 50 con corpo piatto	CAD	181,67	1,00	0,00	-1,00	181,67	0,00	181,67
					VA.IF0H.A01.11.0046	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	560,64	2,00	0,00	-2,00	1.121,28	0,00	1.121,28
					VA.IF0H.A01.11.0047	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16, fornita e	CAD	49,63	2,00	0,00	-2,00	99,26	0,00	99,26
					VA.IF0H.A01.11.0048	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16, fornita e	CAD	99,51	4,00	0,00	-4,00	398,04	0,00	398,04
					VA.IF0H.A01.11.0049	Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio a tre flange	CAD	352,36	1,00	0,00	-1,00	352,36	0,00	352,36
					VA.IF0H.A01.11.0050	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione	CAD	190,43	1,00	0,00	-1,00	190,43	0,00	190,43
					VA.IF0H.A01.11.0051	Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna per acqua ir	CAD	310,90	2,00	0,00	-2,00	621,80	0,00	621,80
					VA.IF0H.A01.11.0057	Fornitura e posa in opera di Stazione Periferica di telecontrollo	CAD	7.878,41	1,00	0,00	-1,00	7.878,41	0,00	7.878,41
IN604	Interferenza con acquedotto dal km 24+380,00 al 24+715,00	IN604A	IN6	Condotte di adduzione	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30	M3	77,33	1,34	1,34	0,00	103,62	103,62	0,00
					BA.CZ.A.3 02.D	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30	M3	76,37	8,43	8,43	0,00	643,80	643,80	0,00
					BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	9,66	9,77	0,11	4,83	4,89	-0,06
					BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	13,44	13,44	0,00	212,89	212,89	0,00
					BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza	M2	17,82	81,76	81,76	0,00	1.456,96	1.456,96	0,00
					BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	676,20	683,90	7,70	561,25	567,64	-6,39
					BA.DE.A.5 04.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione	M3	30,11	0,00	6,00	6,00	0,00	180,66	-180,66
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni	M3	16,95	330,42	280,26	-50,16	5.600,62	4.750,41	850,21
					BA.IN.A.1 12.A	Misto naturale di cava o di fiume.	M3	16,95	3,56	3,56	0,00	60,34	60,34	0,00
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	743,21	1.661,03	917,82	787,80	1.760,69	-972,89
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	1.078,61	1.972,34	893,73	4.670,38	8.540,23	-3.869,85
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE	CMM	0,11	18.568,50	0,00	-18.568,50	2.042,54	0,00	2.042,54
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE,	CMM	0,18	0,00	17.291,00	17.291,00	0,00	3.112,38	-3.112,38
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	0,00	16,90	16,90	0,00	1.743,07	-1.743,07
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	0,00	344,00	344,00	0,00	110,08	-110,08
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	489,83	489,83	0,00	1.435,20	1.435,20	0,00
					IT.TB.H.1004.D	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SD	M	6,48	808,50	0,00	-808,50	5.239,08	0,00	5.239,08
					IT.TB.H.1004.H	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SD	M	15,61	225,30	0,00	-225,30	3.516,93	0,00	3.516,93
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	0,00	16,90	16,90	0,00	1.053,38	-1.053,38
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	0,00	344,00	344,00	0,00	227,04	-227,04
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	0,00	60,00	60,00	0,00	174,00	-174,00
					VA.IF0H.A01.11.0038	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100 con corpo ov	CAD	302,98	21,00	21,00	0,00	6.362,58	6.362,58	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0044	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	362,72	30,00	30,00	0,00	10.881,60	10.881,60	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0046	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	560,64	12,00	12,00	0,00	6.727,68	6.727,68	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0047	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16, fornita e	CAD	49,63	21,00	21,00	0,00	1.042,23	1.042,23	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0051	Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna per acqua ir	CAD	310,90	21,00	21,00	0,00	6.528,90	6.528,90	0,00
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ...	M	3,69	0,00	976,00	976,00	0,00	3.601,44	-3.601,44
					VS.IF26.W.A01.BA.22	Rimozione d'opera di rubinetteria, valvole e simili, smonta	KG	0,17	0,00	700,00	700,00	0,00	119,00	-119,00
					VS.IF26.W.A01.IT.10	Fornitura di tubazione in PE-AD per condotte di fluidi in ... ne	M	15,74	0,00	726,00	726,00	0,00	11.427,24	-11.427,24

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' (PD)	QUANTITA' (PE)	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE
					VS.IF26.W.A01.IT.12	Fornitura di tubazione in PE-AD per condotte di fluidi in ... ne	M	38,19	0,00	227,00	227,00	0,00	8.669,13	-8.669,13
					VS.IF26.W.A01.IT.3	Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori di ... 09	cadauno	20,73	0,00	1,00	1,00	0,00	20,73	-20,73
					VS.IF26.W.A01.IT.6	Valvole a saracinesca per acqua fredda e calda, con manov ...	cadauno	243,49	0,00	1,00	1,00	0,00	243,49	-243,49
		IN604B	IN6	Condotte di adduzione	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30	M3	77,33	0,32	0,32	0,00	24,75	24,75	0,00
					BA.CZ.A.3 02.D	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30	M3	76,37	2,01	2,01	0,00	153,50	153,50	0,00
					BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	2,30	2,33	0,03	1,15	1,17	-0,02
					BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	3,20	3,20	0,00	50,69	50,69	0,00
					BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza	M2	17,82	19,47	19,47	0,00	346,96	346,96	0,00
					BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	161,00	163,10	2,10	133,63	135,37	-1,74
					BA.DE.A.5 04.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazion	M3	30,11	0,00	2,00	2,00	0,00	60,22	-60,22
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensi	M3	16,95	0,00	117,04	117,04	0,00	1.983,83	-1.983,83
					BA.IN.A.1 12.A	Misto naturale di cava o di fiume.	M3	16,95	0,00	0,85	0,85	0,00	14,41	-14,41
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	727,72	727,72	0,00	771,38	-771,38
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	1,19	853,91	852,72	5,15	3.697,43	-3.692,28
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE,	CMM	0,18	6.344,00	6.688,00	344,00	1.141,92	1.203,84	-61,92
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	0,00	3,38	3,38	0,00	348,61	-348,61
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	0,00	86,00	86,00	0,00	27,52	-27,52
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	116,63	116,63	0,00	341,73	341,73	0,00
					IT.TB.H.1102.F	Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17	M	10,67	396,50	0,00	-396,50	4.230,66	0,00	4.230,66
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	0,00	3,38	3,38	0,00	210,68	-210,68
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	0,00	86,00	86,00	0,00	56,76	-56,76
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	0,00	15,00	15,00	0,00	43,50	-43,50
					VA.IF0H.A01.11.0038	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100 con corpo ov	CAD	302,98	5,00	5,00	0,00	1.514,90	1.514,90	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0044	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	362,72	10,00	10,00	0,00	3.627,20	3.627,20	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0047	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16, fornita e	CAD	49,63	5,00	5,00	0,00	248,15	248,15	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0051	Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna per acqua ir	CAD	310,90	5,00	5,00	0,00	1.554,50	1.554,50	0,00
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ...	M	3,69	0,00	418,00	418,00	0,00	1.542,42	-1.542,42
					VS.IF26.W.A01.BA.22	Rimozione d'opera di rubinetteria, valvole e simili, smonta	KG	0,17	0,00	175,00	175,00	0,00	29,75	-29,75
					VS.IF26.W.A01.IT.10	Fornitura di tubazione in PE-AD per condotte di fluidi in ... ne	M	15,74	0,00	418,00	418,00	0,00	6.579,32	-6.579,32
		IN604C	IN6	Condotte di adduzione	IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in F	CMM	0,11	880,00	0,00	-880,00	96,80	0,00	96,80
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	2,56	0,00	-2,56	264,04	0,00	264,04
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	172,00	0,00	-172,00	55,04	0,00	55,04
					IT.IL.F.3002.E	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla DN 125, PN 16.	CAD	506,01	1,00	0,00	-1,00	506,01	0,00	506,01
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	910,80	0,00	-910,80	2.668,64	0,00	2.668,64
					IT.TB.H.1004.B	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SD	M	3,91	22,00	0,00	-22,00	86,02	0,00	86,02
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	2,56	0,00	-2,56	159,56	0,00	159,56
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	172,00	0,00	-172,00	113,52	0,00	113,52
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	30,00	0,00	-30,00	87,00	0,00	87,00
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	72,00	0,00	-72,00	460,08	0,00	460,08
					VA.IF0H.A01.11.0043	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	294,59	2,00	0,00	-2,00	589,18	0,00	589,18
		IN604D	IN6	Condotte di adduzione	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensi	M3	16,95	0,00	15,91	15,91	0,00	269,67	-269,67
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	53,28	53,28	0,00	56,48	-56,48
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	59,20	59,20	0,00	256,34	-256,34
					BA.MT.A.3003.B	Scavo a sez. obbligata a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m	M3	3,18	0,00	14,80	14,80	0,00	47,06	-47,06
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in F	CMM	0,11	837,50	0,00	-837,50	92,13	0,00	92,13
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE,	CMM	0,18	0,00	925,00	925,00	0,00	166,50	-166,50

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO

1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO- TELESE

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' (PD)	QUANTITA' (PE)	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	2,56	8,45	5,89	264,04	871,53	-607,49
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voc	KG	0,32	172,00	172,00	0,00	55,04	55,04	0,00
					IT.IL.F.3002.H	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla DN 250, PN 16.	CAD	1.102,36	1,00	2,00	1,00	1.102,36	2.204,72	-1.102,36
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	2.633,10	3.618,60	985,50	7.714,98	10.602,50	-2.887,52
					IT.TB.H.1004.H	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SD	M	15,61	33,50	0,00	-33,50	522,94	0,00	522,94
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	2,56	8,45	5,89	159,56	526,69	-367,13
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	172,00	172,00	0,00	113,52	113,52	0,00
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	30,00	30,00	0,00	87,00	87,00	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	104,00	92,00	-12,00	664,56	587,88	76,68
					VA.IF0H.A01.11.0046	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	560,64	2,00	2,00	0,00	1.121,28	1.121,28	0,00
					VS.IF26.W.A01.IT.12	Fornitura di tubazione in PE-AD per condotte di fluidi in ... ne	M	38,19	0,00	37,00	37,00	0,00	1.413,03	-1.413,03
					VS.IF26.W.A01.IT.2	Formazione di condotte, con tubi di acciaio senza saldatu ...	M	16,96	0,00	37,00	37,00	0,00	627,52	-627,52

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' (PD)	QUANTITA' (PE)	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE
		IN604E	IN6	Condotte di adduzione	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni	M3	16,95	0,00	10,31	10,31	0,00	174,75	-174,75
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	47,58	47,58	0,00	50,43	-50,43
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	47,58	47,58	0,00	206,02	-206,02
					BA.MT.A.3003.B	Scavo a sez. obbligata a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m	M3	3,18	0,00	11,90	11,90	0,00	37,84	-37,84
					IT.ID.A.2 02.I	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldatura	M	10,45	0,00	39,65	39,65	0,00	414,34	-414,34
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE	CMM	0,11	418,75	0,00	-418,75	46,06	0,00	46,06
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE	CMM	0,18	0,00	500,00	500,00	0,00	90,00	-90,00
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato	M3	103,14	2,56	8,45	5,89	264,04	871,53	-607,49
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle varie misure	KG	0,32	172,00	172,00	0,00	55,04	55,04	0,00
					IT.I.L.F.3002.E	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla DN 125, PN 16	CAD	506,01	1,00	2,00	1,00	506,01	1.012,02	-506,01
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	1.386,90	1.229,15	-157,75	4.063,62	3.601,41	462,21
					IT.TB.H.1004.B	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SDR 11	M	3,91	33,50	0,00	-33,50	130,99	0,00	130,99
					IT.TB.H.1104.J	Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 16, SDR 11	M	9,78	0,00	40,00	40,00	0,00	391,20	-391,20
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica	M3	62,33	2,56	8,45	5,89	159,56	526,69	-367,13
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai	KG	0,66	172,00	172,00	0,00	113,52	113,52	0,00
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	30,00	30,00	0,00	87,00	87,00	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	104,00	104,00	0,00	664,56	664,56	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0043	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	294,59	2,00	2,00	0,00	589,18	589,18	0,00
		IN604F	IN6	Condotte di adduzione	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30	M3	77,33	0,13	0,06	-0,07	10,05	4,64	5,41
					BA.CZ.A.3 02.D	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30	M3	76,37	0,79	0,40	-0,39	60,33	30,55	29,78
					BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	1,04	0,46	-0,58	0,52	0,23	0,29
					BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	1,28	0,64	-0,64	20,28	10,14	10,14
					BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza	M2	17,82	7,78	3,90	-3,88	138,64	69,50	69,14
					BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	64,40	32,20	-32,20	53,45	26,73	26,72
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni	M3	16,95	0,00	10,26	10,26	0,00	173,91	-173,91
					BA.IN.A.1 12.A	Misto naturale di cava o di fiume.	M3	16,95	0,34	0,17	-0,17	5,76	2,88	2,88
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	157,34	157,34	0,00	166,78	-166,78
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,47	157,58	157,11	2,04	682,32	-680,28
					BA.MT.A.3003.B	Scavo a sez. obbligata a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m	M3	3,18	0,00	11,84	11,84	0,00	37,65	-37,65
					IT.ID.A.2 02.I	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldatura	M	10,45	0,00	39,45	39,45	0,00	412,25	-412,25
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE	CMM	0,11	1.331,25	0,00	-1.331,25	146,44	0,00	146,44
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE	CMM	0,18	0,00	500,00	500,00	0,00	90,00	-90,00
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato	M3	103,14	2,56	10,14	7,58	264,04	1.045,84	-781,80
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle varie misure	KG	0,32	172,00	172,00	0,00	55,04	55,04	0,00
					IT.I.L.F.3002.E	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla DN 125, PN 16	CAD	506,01	1,00	2,00	1,00	506,01	1.012,02	-506,01
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	1.433,55	1.246,28	-187,27	4.200,30	3.651,60	548,70
					IT.TB.H.1004.B	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SDR 11	M	3,91	106,50	0,00	-106,50	416,42	0,00	416,42
					IT.TB.H.1104.J	Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 16, SDR 11	M	9,78	0,00	40,00	40,00	0,00	391,20	-391,20
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica	M3	62,33	2,56	10,14	7,58	159,56	632,03	-472,47
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai	KG	0,66	172,00	172,00	0,00	113,52	113,52	0,00
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	30,00	40,00	10,00	87,00	116,00	-29,00
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	104,00	104,00	0,00	664,56	664,56	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0038	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100 con corpo o	CAD	302,98	2,00	1,00	-1,00	605,96	302,98	302,98
					VA.IF0H.A01.11.0043	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	294,59	5,00	2,00	-3,00	1.472,95	589,18	883,77
					VA.IF0H.A01.11.0044	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	362,72	1,00	1,00	0,00	362,72	362,72	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0047	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16, fornita e	CAD	49,63	2,00	1,00	-1,00	99,26	49,63	49,63
					VA.IF0H.A01.11.0051	Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna per acqua ir	CAD	310,90	2,00	1,00	-1,00	621,80	310,90	310,90
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ...	M	3,69	0,00	110,00	110,00	0,00	405,90	-405,90

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' (PD)	QUANTITA' (PE)	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE
					VS.IF26.W.A01.BA.22	Rimozione d'opera di rubinetteria, valvolame e simili, smonta	KG	0,17	0,00	70,00	70,00	0,00	11,90	-11,90

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' (PD)	QUANTITA' (PE)	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE					
IN605	Interferenza con acquedotto dal km 25+190,00 al km 26+216,00	IN605A	IN6	Condotte di adduzione	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30	M3	77,33	0,00	0,19	0,19	0,00	14,69	-14,69					
					BA.CZ.A.3 02.D	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30	M3	76,37	0,00	1,20	1,20	0,00	91,64	-91,64					
					BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	0,00	1,39	1,39	0,00	0,70	-0,70					
					BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	0,00	1,92	1,92	0,00	30,41	-30,41					
					BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza	M2	17,82	0,00	11,68	11,68	0,00	208,14	-208,14					
					BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	0,00	97,30	97,30	0,00	80,76	-80,76					
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensio	M3	16,95	0,00	50,40	50,40	0,00	854,28	-854,28					
					BA.IN.A.1 12.A	Misto naturale di cava o di fiume.	M3	16,95	0,00	0,51	0,51	0,00	8,64	-8,64					
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	285,70	285,70	0,00	302,84	-302,84					
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	345,81	345,81	0,00	1.497,36	-1.497,36					
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE,	CMM	0,18	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	810,00	-810,00					
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	0,00	3,38	3,38	0,00	348,61	-348,61					
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	0,00	86,00	86,00	0,00	27,52	-27,52					
					IT.IL.F.3002.H	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla DN 250, PN 16.	CAD	1.102,36	0,00	1,00	1,00	0,00	1.102,36	-1.102,36					
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	0,00	69,97	69,97	0,00	205,01	-205,01					
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	0,00	3,38	3,38	0,00	210,68	-210,68					
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	0,00	86,00	86,00	0,00	56,76	-56,76					
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	0,00	15,00	15,00	0,00	43,50	-43,50					
					VA.IFOH.A01.11.0038	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100 con corpo ov	CAD	302,98	0,00	3,00	3,00	0,00	908,94	-908,94					
					VA.IFOH.A01.11.0044	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	362,72	0,00	3,00	3,00	0,00	1.088,16	-1.088,16					
					VA.IFOH.A01.11.0046	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	560,64	0,00	2,00	2,00	0,00	1.121,28	-1.121,28					
					VA.IFOH.A01.11.0047	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16, fornita e	CAD	49,63	0,00	3,00	3,00	0,00	148,89	-148,89					
					VA.IFOH.A01.11.0051	Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna per acqua ir	CAD	310,90	0,00	3,00	3,00	0,00	932,70	-932,70					
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ...	M	3,69	0,00	190,00	190,00	0,00	701,10	-701,10					
					VS.IF26.W.A01.BA.22	Rimozione d'opera di rubinetteria, valvolame e simili, smonta	KG	0,17	0,00	105,00	105,00	0,00	17,85	-17,85					
					VS.IF26.W.A01.IT.12	Fornitura di tubazione in PE-AD per condotte di fluidi in ... ne	M	38,19	0,00	180,00	180,00	0,00	6.874,20	-6.874,20					
					BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30	M3	77,33	0,32	0,00	-0,32	24,75	0,00	24,75					
					BA.CZ.A.3 02.D	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30	M3	76,37	1,99	0,00	-1,99	151,98	0,00	151,98					
					BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	2,30	0,00	-2,30	1,15	0,00	1,15					
					BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	3,20	0,00	-3,20	50,69	0,00	50,69					
					BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza	M2	17,82	19,47	0,00	-19,47	346,96	0,00	346,96					
					BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	161,00	0,00	-161,00	133,63	0,00	133,63					
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensio	M3	16,95	106,69	0,00	-106,69	1.808,40	0,00	1.808,40					
					BA.IN.A.1 12.A	Misto naturale di cava o di fiume.	M3	16,95	0,85	0,00	-0,85	14,41	0,00	14,41					
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	223,08	0,00	-223,08	236,46	0,00	236,46					
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	330,96	0,00	-330,96	1.433,05	0,00	1.433,05					
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in F	CMM	0,11	4.424,10	0,00	-4.424,10	486,65	0,00	486,65					
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	116,63	0,00	-116,63	341,73	0,00	341,73					
					IT.TB.H.1004.F	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SD	M	10,01	126,60	0,00	-126,60	1.267,27	0,00	1.267,27					
					IT.TB.H.1104.A	Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 16, SDR 11	M	0,31	151,20	0,00	-151,20	46,87	0,00	46,87					
					IT.TB.H.1104.D	Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 16, SDR 11	M	1,26	45,50	0,00	-45,50	57,33	0,00	57,33					
					VA.IFOH.A01.11.0038	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100 con corpo ov	CAD	302,98	5,00	0,00	-5,00	1.514,90	0,00	1.514,90					
					VA.IFOH.A01.11.0041	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	212,97	4,00	0,00	-4,00	851,88	0,00	851,88					
					VA.IFOH.A01.11.0044	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	362,72	2,00	0,00	-2,00	725,44	0,00	725,44					
					VA.IFOH.A01.11.0045	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	400,43	2,00	0,00	-2,00	800,86	0,00	800,86					
					VA.IFOH.A01.11.0047	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16, fornita e	CAD	49,63	2,00	0,00	-2,00	99,26	0,00	99,26					
					VA.IFOH.A01.11.0051	Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna per acqua ir	CAD	310,90	5,00	0,00	-5,00	1.554,50	0,00	1.554,50					
					IN606	Interferenza con acquedotto al km 25+366,00	IN606A	IN6	Condotte di adduzione	BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensio	M3	16,95	0,00	19,93	19,93	0,00	337,81	-337,81

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' (PD)	QUANTITA' (PE)	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	95,82	95,82	0,00	101,57	-101,57
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	121,78	121,78	0,00	527,31	-527,31
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE,	CMM	0,18	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	211,50	-211,50
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	0,00	11,83	11,83	0,00	1.220,15	-1.220,15
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	0,00	172,00	172,00	0,00	55,04	-55,04
					IT.IL.F.3002.H	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla DN 250, PN 16.	CAD	1.102,36	0,00	2,00	2,00	0,00	2.204,72	-2.204,72
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	0,00	5.655,92	5.655,92	0,00	16.571,85	-16.571,85
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	0,00	11,83	11,83	0,00	737,36	-737,36
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	0,00	172,00	172,00	0,00	113,52	-113,52
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	0,00	40,00	40,00	0,00	116,00	-116,00
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	0,00	116,00	116,00	0,00	741,24	-741,24
					VA.IF0H.A01.11.0046	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	560,64	0,00	2,00	2,00	0,00	1.121,28	-1.121,28
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ...	M	3,69	0,00	56,00	56,00	0,00	206,64	-206,64
					VS.IF26.W.A01.IT.12	Fornitura di tubazione in PE-AD per condotte di fluidi in ... ne	M	38,19	0,00	47,00	47,00	0,00	1.794,93	-1.794,93
					VS.IF26.W.A01.IT.2	Formazione di condotte, con tubi di acciaio senza saldatu ...	M	16,96	0,00	46,36	46,36	0,00	786,27	-786,27
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in F	CMM	0,11	525,00	0,00	-525,00	57,75	0,00	57,75
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	2,56	0,00	-2,56	264,04	0,00	264,04
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	172,00	0,00	-172,00	55,04	0,00	55,04
					IT.IL.F.3002.H	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla DN 250, PN 16.	CAD	1.102,36	1,00	0,00	-1,00	1.102,36	0,00	1.102,36
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	1.650,60	0,00	-1.650,60	4.836,26	0,00	4.836,26
					IT.TB.H.1004.H	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SD	M	15,61	21,00	0,00	-21,00	327,81	0,00	327,81
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	2,56	0,00	-2,56	159,56	0,00	159,56
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	172,00	0,00	-172,00	113,52	0,00	113,52
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	30,00	0,00	-30,00	87,00	0,00	87,00
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	68,00	0,00	-68,00	434,52	0,00	434,52
					VA.IF0H.A01.11.0046	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	560,64	2,00	0,00	-2,00	1.121,28	0,00	1.121,28
IN608	Interferenza con acquedotto dal km 23+073,00 al km 23+675,00	IN608A	IN6	Condotte di adduzione	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30	M3	77,33	0,06	0,06	0,00	4,64	4,64	0,00
					BA.CZ.A.3 02.D	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30	M3	76,37	0,40	0,40	0,00	30,55	30,55	0,00
					BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	0,46	0,46	0,00	0,23	0,23	0,00
					BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	0,64	0,64	0,00	10,14	10,14	0,00
					BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza	M2	17,82	3,90	3,90	0,00	69,50	69,50	0,00
					BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	32,20	32,20	0,00	26,73	26,73	0,00
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensi	M3	16,95	0,00	15,18	15,18	0,00	257,30	-257,30
					BA.IN.A.1 12.A	Misto naturale di cava o di fiume.	M3	16,95	0,17	0,17	0,00	2,88	2,88	0,00
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	50,83	50,83	0,00	53,88	-53,88
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,24	56,72	56,48	1,04	245,60	-244,56
					BA.MT.A.3003.B	Scavo a sez. obbligata a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m	M3	3,18	0,00	14,12	14,12	0,00	44,90	-44,90
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in F	CMM	0,11	925,00	0,00	-925,00	101,75	0,00	101,75
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE,	CMM	0,18	0,00	900,00	900,00	0,00	162,00	-162,00
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	2,56	9,46	6,90	264,04	975,70	-711,66
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	172,00	172,00	0,00	55,04	55,04	0,00
					IT.IL.F.3002.H	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla DN 250, PN 16.	CAD	1.102,36	1,00	2,00	1,00	1.102,36	2.204,72	-1.102,36
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	2.931,53	3.475,67	544,14	8.589,39	10.183,72	-1.594,33
					IT.TB.H.1004.H	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SD	M	15,61	37,00	0,00	-37,00	577,57	0,00	577,57
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	2,56	9,46	6,90	159,56	589,64	-430,08
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	172,00	172,00	0,00	113,52	113,52	0,00
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	30,00	30,00	0,00	87,00	87,00	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	112,00	100,00	-12,00	715,68	639,00	76,68
					VA.IF0H.A01.11.0038	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100 con corpo ov	CAD	302,98	1,00	1,00	0,00	302,98	302,98	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0044	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	362,72	2,00	2,00	0,00	725,44	725,44	0,00

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' (PD)	QUANTITA' (PE)	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE
					VA.IF0H.A01.11.0046	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	560,64	2,00	2,00	0,00	1.121,28	1.121,28	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0047	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16, fornita e	CAD	49,63	1,00	1,00	0,00	49,63	49,63	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0051	Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna per acqua ir	CAD	310,90	1,00	1,00	0,00	310,90	310,90	0,00
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ...	M	3,69	0,00	36,00	36,00	0,00	132,84	-132,84
					VS.IF26.W.A01.BA.22	Rimozione d'opera di rubinetteria, valvolame e simili, smonta	KG	0,17	0,00	35,00	35,00	0,00	5,95	-5,95
					VS.IF26.W.A01.IT.12	Fornitura di tubazione in PE-AD per condotte di fluidi in ... ne	M	38,19	0,00	36,00	36,00	0,00	1.374,84	-1.374,84
					VS.IF26.W.A01.IT.2	Formazione di condotte, con tubi di acciaio senza saldatu ...	M	16,96	0,00	35,30	35,30	0,00	598,69	-598,69
		IN608B	IN6	Condotte di adduzione	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30	M3	77,33	0,13	0,06	-0,07	10,05	4,64	5,41
					BA.CZ.A.3 02.D	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30	M3	76,37	0,79	0,40	-0,39	60,33	30,55	29,78
					BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	0,92	0,46	-0,46	0,46	0,23	0,23
					BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	1,28	0,64	-0,64	20,28	10,14	10,14
					BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza	M2	17,82	7,78	3,90	-3,88	138,64	69,50	69,14
					BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	64,40	32,20	-32,20	53,45	26,73	26,72
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensi	M3	16,95	0,00	31,70	31,70	0,00	537,32	-537,32
					BA.IN.A.1 12.A	Misto naturale di cava o di fiume.	M3	16,95	0,34	0,17	-0,17	5,76	2,88	2,88
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	208,67	208,67	0,00	221,19	-221,19
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,47	228,04	227,57	2,04	987,41	-985,37
					BA.MT.A.3003.B	Scavo a sez. obbligata a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m	M3	3,18	0,00	15,30	15,30	0,00	48,65	-48,65
					IT.ID.A.2 02.I	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldat	M	10,45	0,00	34,30	34,30	0,00	358,44	-358,44
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in F	CMM	0,11	1.362,50	0,00	-1.362,50	149,88	0,00	149,88
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE,	CMM	0,18	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	336,60	-336,60
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	2,56	8,45	5,89	264,04	871,53	-607,49
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle vo	KG	0,32	172,00	172,00	0,00	55,04	55,04	0,00
					IT.I.L.F.3002.E	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla DN 125, PN 16.	CAD	506,01	1,00	0,00	-1,00	506,01	0,00	506,01
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	1.578,45	1.086,63	-491,82	4.624,85	3.183,83	1.441,02
					IT.TB.H.1004.B	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SD	M	3,91	109,00	0,00	-109,00	426,19	0,00	426,19
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	2,56	8,45	5,89	159,56	526,69	-367,13
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	172,00	172,00	0,00	113,52	113,52	0,00
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	30,00	30,00	0,00	87,00	87,00	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	112,00	96,00	-16,00	715,68	613,44	102,24
					VA.IF0H.A01.11.0038	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100 con corpo ov	CAD	302,98	2,00	3,00	1,00	605,96	908,94	-302,98
					VA.IF0H.A01.11.0041	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	212,97	0,00	2,00	2,00	0,00	425,94	-425,94
					VA.IF0H.A01.11.0043	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	294,59	4,00	0,00	-4,00	1.178,36	0,00	1.178,36
					VA.IF0H.A01.11.0044	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	362,72	2,00	1,00	-1,00	725,44	362,72	362,72
					VA.IF0H.A01.11.0047	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16, fornita e	CAD	49,63	2,00	1,00	-1,00	99,26	49,63	49,63
					VA.IF0H.A01.11.0051	Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna per acqua ir	CAD	310,90	2,00	1,00	-1,00	621,80	310,90	310,90
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ...	M	3,69	0,00	110,00	110,00	0,00	405,90	-405,90
					VS.IF26.W.A01.BA.22	Rimozione d'opera di rubinetteria, valvolame e simili, smonta	KG	0,17	0,00	35,00	35,00	0,00	5,95	-5,95
					VS.IF26.W.A01.IT.9	Fornitura di tubazione in PE-AD per condotte di fluidi in ... ne	M	7,55	0,00	170,00	170,00	0,00	1.283,50	-1.283,50

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' (PD)	QUANTITA' (PE)	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE
		IN608C	IN6	Condotte di adduzione	IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in F	CMM	0,11	880,00	0,00	-880,00	96,80	0,00	96,80
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	2,56	0,00	-2,56	264,04	0,00	264,04
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voc	KG	0,32	172,00	0,00	-172,00	55,04	0,00	55,04
					IT.I.L.F.3002.E	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla DN 125, PN 16.	CAD	506,01	1,00	0,00	-1,00	506,01	0,00	506,01
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	910,80	0,00	-910,80	2.668,64	0,00	2.668,64
					IT.TB.H.1004.B	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SD	M	3,91	22,00	0,00	-22,00	86,02	0,00	86,02
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	2,56	0,00	-2,56	159,56	0,00	159,56
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	172,00	0,00	-172,00	113,52	0,00	113,52
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	30,00	0,00	-30,00	87,00	0,00	87,00
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	72,00	0,00	-72,00	460,08	0,00	460,08
					VA.IF0H.A01.11.0043	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	294,59	2,00	0,00	-2,00	589,18	0,00	589,18
		IN608D	IN6	Condotte di adduzione	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30	M3	77,33	0,13	0,13	0,00	10,05	10,05	0,00
					BA.CZ.A.3 02.D	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30	M3	76,37	0,79	0,80	0,01	60,33	61,10	-0,77
					BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	0,92	0,93	0,01	0,46	0,47	-0,01
					BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	1,28	1,28	0,00	20,28	20,28	0,00
					BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza	M2	17,82	7,78	7,78	0,00	138,64	138,64	0,00
					BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	60,20	65,10	4,90	49,97	54,03	-4,06
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensi	M3	16,95	0,00	8,92	8,92	0,00	151,19	-151,19
					BA.IN.A.1 12.A	Misto naturale di cava o di fiume.	M3	16,95	0,34	0,34	0,00	5,76	5,76	0,00
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	35,46	35,46	0,00	37,59	-37,59
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,47	41,63	41,16	2,04	180,26	-178,22
					BA.MT.A.3003.B	Scavo a sez. obbligata a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m	M3	3,18	0,00	4,12	4,12	0,00	13,10	-13,10
					IT.ID.A.2 02.I	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldar	M	10,45	0,00	34,30	34,30	0,00	358,44	-358,44
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in F	CMM	0,11	1.348,00	0,00	-1.348,00	148,28	0,00	148,28
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE,	CMM	0,18	0,00	437,50	437,50	0,00	78,75	-78,75
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vib	M3	103,14	2,56	7,27	4,71	264,04	749,83	-485,79
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voc	KG	0,32	172,00	172,00	0,00	55,04	55,04	0,00
					IT.I.L.F.3002.E	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla DN 125, PN 16.	CAD	506,01	1,00	2,00	1,00	506,01	1.012,02	-506,01
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	1.418,51	1.109,95	-308,56	4.156,24	3.252,15	904,09
					IT.TB.H.1004.B	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SD	M	3,91	33,70	0,00	-33,70	131,77	0,00	131,77
					IT.TB.H.1104.J	Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 16, SDR 11	M	9,78	0,00	35,00	35,00	0,00	342,30	-342,30
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza car	M3	62,33	2,56	7,27	4,71	159,56	453,14	-293,58
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi tel	KG	0,66	172,00	172,00	0,00	113,52	113,52	0,00
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	30,00	30,00	0,00	87,00	87,00	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	104,00	96,00	-8,00	664,56	613,44	51,12
					VA.IF0H.A01.11.0038	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100 con corpo o	CAD	302,98	2,00	2,00	0,00	605,96	605,96	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0043	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	294,59	4,00	4,00	0,00	1.178,36	1.178,36	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0044	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	362,72	3,00	3,00	0,00	1.088,16	1.088,16	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0047	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16, fornita e	CAD	49,63	2,00	2,00	0,00	99,26	99,26	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0051	Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna per acqua ir	CAD	310,90	2,00	2,00	0,00	621,80	621,80	0,00
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ...	M	3,69	0,00	35,00	35,00	0,00	129,15	-129,15
					VS.IF26.W.A01.BA.22	Rimozione d'opera di rubinetteria, valvolame e simili, smonta	KG	0,17	0,00	35,00	35,00	0,00	5,95	-5,95
		IN608E	IN6	Condotte di adduzione	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30	M3	77,33	0,13	0,13	0,00	10,05	10,05	0,00
					BA.CZ.A.3 02.D	Congl. cementizio per strutture in elevazione, classe C25/30	M3	76,37	0,79	0,80	0,01	60,33	61,10	-0,77
					BA.CZ.A.3 03.B	Sovrap. per presenza di armatura metallica oltre 50 kg/mc	M3	0,50	0,80	0,93	0,13	0,40	0,47	-0,07
					BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	1,28	1,28	0,00	20,28	20,28	0,00

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO

1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO- TELESE

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO OFFERTO (€)	QUANTITA' (PD)	QUANTITA' (PE)	DIFFERENZA QUANTITA' PD-PE	IMPORTO PD (€)	IMPORTO PE (€)	DIFFERENZA IMPORTI PD-PE
					BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme in elevazione con armatura di sostegno di altezza	M2	17,82	7,78	7,78	0,00	138,64	138,64	0,00
					BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre del tipo B 450 C	KG	0,83	64,40	65,10	0,70	53,45	54,03	-0,58
					BA.IN.A.1 01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni	M3	16,95	0,00	64,89	64,89	0,00	1.099,89	-1.099,89
					BA.IN.A.1 12.A	Misto naturale di cava o di fiume.	M3	16,95	0,34	0,34	0,00	5,76	5,76	0,00
					BA.MT.A.3 29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	571,61	571,61	0,00	605,91	-605,91
					BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,47	570,82	570,35	2,04	2.471,65	-2.469,61
					BA.MT.A.3003.B	Scavo a sez. obbligata a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m	M3	3,18	0,00	75,65	75,65	0,00	240,57	-240,57
					IT.ID.A.2 02.I	Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldatura	M	10,45	0,00	34,30	34,30	0,00	358,44	-358,44
					IT.ID.A.2 11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE	CMM	0,11	6.991,25	0,00	-6.991,25	769,04	0,00	769,04
					IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE,	CMM	0,18	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00	859,50	-859,50
					IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato	M3	103,14	5,12	36,17	31,05	528,08	3.730,57	-3.202,49
					IT.ID.C.2 16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle varie	KG	0,32	344,00	688,00	344,00	110,08	220,16	-110,08
					IT.IL.F.3002.E	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla DN 125, PN 16.	CAD	506,01	1,00	2,00	1,00	506,01	1.012,02	-506,01
					IT.IL.F.3002.G	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla DN 200, PN 16.	CAD	767,51	1,00	3,00	2,00	767,51	2.302,53	-1.535,02
					IT.TB.B.1 21.A	Pezzi speciali di acciaio da costruire secondo gli ordini della D	KG	2,93	4.066,65	3.381,21	-685,44	11.915,28	9.906,94	2.008,34
					IT.TB.H.1004.B	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SDR	M	3,91	198,50	0,00	-198,50	776,14	0,00	776,14
					IT.TB.H.1004.F	Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 10, S 12,5, SDR	M	10,01	225,50	0,00	-225,50	2.257,26	0,00	2.257,26
					IT.TB.H.1104.J	Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 16, SDR 11	M	9,78	0,00	46,00	46,00	0,00	449,88	-449,88
					IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica	M3	62,33	2,56	36,17	33,61	159,56	2.254,48	-2.094,92
					IT.TB.N.1 10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai	KG	0,66	172,00	688,00	516,00	113,52	454,08	-340,56
					OM.ME.C.3 25.A	Fornitura e posa in opera di scala in ferro	KG	2,90	30,00	120,00	90,00	87,00	348,00	-261,00
					VA.IF0H.A01.11.0037	Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte	CAD	6,39	208,00	192,00	-16,00	1.329,12	1.226,88	102,24
					VA.IF0H.A01.11.0038	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100 con corpo ovale	CAD	302,98	2,00	2,00	0,00	605,96	605,96	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0043	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	294,59	5,00	4,00	-1,00	1.472,95	1.178,36	294,59
					VA.IF0H.A01.11.0044	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	362,72	0,00	2,00	2,00	0,00	725,44	-725,44
					VA.IF0H.A01.11.0045	Fornitura e posa in opera di giunto antisfilamento PE/PVC DE	CAD	400,43	3,00	6,00	3,00	1.201,29	2.402,58	-1.201,29
					VA.IF0H.A01.11.0047	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16, fornita e	CAD	49,63	2,00	2,00	0,00	99,26	99,26	0,00
					VA.IF0H.A01.11.0051	Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna per acqua ir	CAD	310,90	2,00	2,00	0,00	621,80	621,80	0,00
					VS.IF26.W.A01.BA.21	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di diversa	M	3,69	0,00	315,00	315,00	0,00	1.162,35	-1.162,35
					VS.IF26.W.A01.BA.22	Rimozione d'opera di rubinetteria, valvolame e simili, smontata	KG	0,17	0,00	70,00	70,00	0,00	11,90	-11,90
					VS.IF26.W.A01.IT.1	Formazione di condotte, con tubi di acciaio senza saldatura	M	12,98	0,00	34,30	34,30	0,00	445,21	-445,21
					VS.IF26.W.A01.IT.11	Fornitura di tubazione in PE-AD per condotte di fluidi in servizio	M	24,54	0,00	210,00	210,00	0,00	5.153,40	-5.153,40
Totale											214.091,44	305.240,90	-91.149,46	