



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI BOB
In ragione delle opere in progetto si distinguono tre diverse tipologie d'interventi di bonifica:
N.B.: PER LE ZONE CON INDIVIDUAZIONE DI ORDIGNI OLTRE LA PROFONDITA' DI 1m, SI PROCEDERA' PRIMA CON UNA RICERCA SUPERFICIALE

- AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1m (PROFONDITA' 3.00m - GARANZIA 4.00m) GIÀ ESEGUITA
 - AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1m (PROFONDITA' 7.00m - GARANZIA 8.00m) GIÀ ESEGUITA
 - LINEA STORICA - AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1m (PROFONDITA' 3.00m - GARANZIA 4.00m) DA ESEGUIRE
 - AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1m (PROFONDITA' 3.00m - GARANZIA 4.00m) DA ESEGUIRE
 - AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1m (PROFONDITA' 7.00m - GARANZIA 8.00m) DA ESEGUIRE
 - AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI A CARICO DELL' APPALTATORE PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1m (PROFONDITA' 3.00m - GARANZIA 4.00m) DA ESEGUIRE
 - AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI A CARICO DELL' APPALTATORE PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1m (PROFONDITA' 7.00m - GARANZIA 8.00m) DA ESEGUIRE
- CAMPO N° CAMPI CONVENZIONALI DALLE DIMENSIONI DI m50x50

COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE ITALIANE
 DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
 APPALTATORE: **PIZZAROTTI**, **COLLAUDO**, **ITINERA**, **SALCEP**, **JEDS INFRASTRUTTURE**
 PROGETTAZIONE: **GEODATA ENGINEERING**, **INTEBRA**, **RINA**
 PROGETTISTA: F. Rizzo
 DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. Pierluigi Frasso

PROGETTO ESECUTIVO
ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRAZIONE CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - TELESE
 BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI
 Planimetria dal km 26+550 al km 27+704.29 - Tav. 8

APPALTATORE		SCALA:						
INFERIA PROGETTI & C. s.p.a. ING. S. DEL RIZZO		1:2000						
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.		
IF26	12	E	Z2	P6	BB01001	008		
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Disegno	D. Rizzo	14/03/20	F. Rizzo	14/03/20	F. Rizzo	14/03/20	F. Rizzo
B	Revisione e segni grafici TR	D. Rizzo	23/03/20	F. Rizzo	23/03/20	F. Rizzo	23/03/20	F. Rizzo

BONIFICA BELLICA IN PROGETTO
SUB LOTTO 1

BOE PROGETTO	BB01A	BB01B	BB01C	BB01D	BB01E
PROFONDITA' 3m GARANZIA 4m	159031 mq	154843 mq	157535 mq	125913 mq	75476 mq
PROFONDITA' 7m GARANZIA 8m	45069 mq	46601 mq	106706 mq	80081 mq	0 mq
BOE LINEA STORICA	da km 140+150 a km 137+623	da km 137+623 a km 135+584	da km 134+536 a km 134+215	da km 134+215 a km 133+900	da km 133+900 a km 133+510
PROFONDITA' 3m GARANZIA 4m	40224 mq	18404 mq	56023 mq	8991 mq	2517 mq
PROFONDITA' 7m GARANZIA 8m	0 mq	0 mq	0 mq	0 mq	0 mq

BONIFICA BELLICA A CARICO DELL' APPALTATORE
SUB LOTTO 1

BOE PROGETTO	BB01A	BB01B	BB01C	BB01D
PROFONDITA' 3m GARANZIA 4m	9.050 mq	30.700 mq	100.731 mq	12.997 mq
PROFONDITA' 7m GARANZIA 8m	0 mq	2.926 mq	2.365 mq	2.488 mq

BONIFICA BELLICA ESEGUITA DALLA STAZIONE APPALTANTE
SUPERFICI TRATTATE

COLLAUDO	Profondità	TAVOLA			
		1	2	3	4
1	m2	6732	6132	31804	29028
2	m2	4679	4471	2081	8163
3	m2			8147	3613
4	m2			5346	583
5	m2			4689	310

FORI ESEGUITI

COLLAUDO	Profondità	TAVOLA			
		1	2	3	4
1	ml di Terzi	2349	10396	3500	
2	ml di Terzi	1689	189	108	7042
3	ml di Terzi			5544	3031
4	ml di Terzi			1383	4053
5	ml di Terzi			227	4256

