



LEGENDA SIMBOLI	
	Pozzetto in cls dim. 45x45cm - Coperchio in cls, cementato per prevenzione da atti vandalici
	Pozzetto in cls dim. 80x80cm - Coperchio in cls, cementato per prevenzione da atti vandalici
	Pozzetto in cls dim. 100x100cm - Completo di setto separatore e chiusura in calcestruzzo cementato superiormente per protezione antivandalica
	Cavo a 32 F.o. monomodali 8 (4SM), armatura metallica H6, guaina interna ed esterna in mescola M16 LSZH di colore verde (RAL 6018), sigla CEI TOL8D 32 8(4SM) T/N1 MKH6M, conforme al regolamento UE 305/2011 (CPR) e correlata norma EN-30575 classe di reazione al fuoco marcatura CE: B2ca, s1a, a1, d1 in canalizzazione interrata in tubi PVC serie pesante protetta superiormente con magrone per prevenzione contro atti vandalici.
	Cavo a 32 F.o. monomodali 8 (4SM), armatura metallica H6, guaina interna ed esterna in mescola M16 LSZH di colore verde (RAL 6018), sigla CEI TOL8D 32 8(4SM) T/N1 MKH6M, conforme al regolamento UE 305/2011 (CPR) e correlata norma EN-30575 classe di reazione al fuoco marcatura CE: B2ca, s1a, a1, d1 in canalizzazione BT posata nei marciapiedi FFP

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
IF2612EZZDXST0200001B	Galleria Teleso - Architettura impianti di emergenza galleria
IF2612EZZP7ST0200001B	Galleria Teleso - Planimetria percorso cavidotti e posa apparecchiature
IF2612EZZP9ST0200003B	Galleria Teleso - Layout posa cavi imbocco di Bari
IF2612EZZDXIT0200001B	Galleria Teleso - Layout armadi TLC
IF2612EZZPXIT0202001B	Galleria Teleso - Layout locale TLC PGEP lato Napoli
IF2612EZZPXIT0202002B	Galleria Teleso - Layout locale TLC PGEP lato Bari
IF2612EZZRST0200001B	Galleria Teleso - Relazione tecnica descrittiva impianti TLC

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **PIZZAROTTI** FONDATA NEL 1918 **Ghella** **ITINERA** **SALCEF** **JEDS INFRASTRUTTURE**

PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI GEODATA INTEGRA RIR	Ing. Natale Lanza	Ing. PIERGIORGIO GRASSO Responsabile integratore per le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITLANO
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

TELECOMUNICAZIONI
Galleria Teleso
Layout posa cavi imbocco lato Napoli - Galleria Teleso

APPALTATORE: **IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.**
Data: 23/06/2020

SCALA: 1:100/1:200

COMMESSA: **IF2612EZZP9ST0200003** LOTTO: **12** FASE: **EZZP9** ENTE: **ST0200** OPERA/DISCIPLINA: **002** PROGR.: **B** REV.: **0**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	F. Martelli	24/02/2020	G. Rossetti	24/02/2020	P. Grasso	24/02/2020	Ing. N. Lanza
B	REVISIONE PER ISTRUTTORIA	F. Martelli	23/06/2020	G. Rossetti	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	23/06/2020

File: IF26.1.2.E.ZZ.P9.ST.02.0.0.002.B.dwg n. Elab.: -