



Pianta quota banchine - Parte 2
 PB.FV.01.0.0.007 1 : 50

TABELLA FINITURE - MURATURE - INFESSI		LABORATI DI RIFERIMENTO	
PA	CS	PA	CS
FINITURE PAVIMENTI B1 Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non smaltato e non assorbente... B1.1 Pavimentazione gradone di gres fine porcellanato non smaltato e non assorbente... B1.2 Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, smaltato ed assorbente... B1.3 Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, smaltato ed assorbente... B2 Pavimento tecnico sopraelevato... B3 Pavimentazione con piastrelle speciali ad alta compressione... B4 Pavimentazione in lastre di cemento e graniglia di quarzo sferoidale... B5 Chiusino zincato da riempimento... B12 Fascia gialla di sicurezza e graniglia di quarzo sferoidale... B13 Rampe di raccordo alla banchina...		MURATURE M1 Parete in blocchi prefabbricati in cls e inerti leggeri... M2 Parete in blocchi semipieni in cls vibrocompreso... M3 Parete tagliavento in blocchi prefabbricati in cls e inerti leggeri... M4 Tramezzature in blocchi semipieni... M5 Parete in blocchi prefabbricati in cls vibrocompreso... M6 Tamponamento in pannelli prefabbricati...	
FINITURE PARETI V1 Finitura superficiale con vernice elastica... V2 Rivestimento esterno in pannelli di calcestruzzo rinforzato... V2a Rivestimento esterno in pannelli di calcestruzzo rinforzato... V3 Intonaco liscio per interni... V3.2 Intonaco, di spessore idoneo alla resistenza al fuoco... V4 Rivestimento in pannelli di policarbonato alveolare... V5 Rivestimento esterno in tela metallica... V6 Rivestimento in lastre di gres porcellanato... V7 Pannello rimovibile composto da inerti e cemento... V9 Rivestimento in lastre di cemento fibrorinforzato... V10 Trattamento protettivo anticorrosione... V12 Finitura muri in calcestruzzo a facciavista... V15 Finitura intonaco a rustico... V16 Rivestimento esterno in lastre di legno di frassino... V17 Controparete in cartongesso...		INFESSI P1 Porta esterna blindata a due battenti... P2 Porta esterna blindata a un battente... P3 Porta esterna a due battenti con pannellatura... P6 Porta interna ad un battente... P6' Porta interna a un battente con maniglia push & pull... P8 Porta antincendio in acciaio zincato... P9 Porta antincendio in acciaio zincato... P12 Porta esterna blindata a due battenti... P13 Porta esterna blindata a un battente... P14 Cancello esterno a doppio battente... P15 Cancello esterno a doppio battente... P16 Porta a due battenti con specchiature... P17 Porta a due battenti con specchiature... F1 Parete vetrata di sicurezza... F2 Serranda avvolgibile... F3 Finestra blindata a vasistina... GR Griglia di aerazione...	
FINITURE SOFFITTI S1 Controsoffitto di pannelli composti... S1.1 Controsoffitto di pannelli composti... S2 Controsoffitto in lastre di cartongesso... S3 Controsoffitto in pannelli di fibra minerale... S5 Intonaco isolante... S6 Controsoffitto in lastre di legno di frassino...		OPERE METALLICHE C1 Carter metallici... C2 Lamiera in acciaio zincato... C3 Corrimano doppio... C4 Parapetto con montanti sagomati... C5 Discendente... C6 Griglia lineare... C10 Rocciastrada... C12 Sistema anticaduta... C13 Piviale... C14 Parapetto con montanti tubolari... C15 Parapetto con montanti tubolari...	
FINITURE COPERTURE D1 Sistema di rivestimento coibentato... D1.1 Copertura a sandwich della pensilina... D2 Pacchetto di copertura...		GIUNTI G2 Coprigiunti in alluminio... G3 Coprigiunti in alluminio a parete...	
ARREDI URBANI A1 Panchina ergonomica... A2 Panca lineare... A3 Cestino portarifiuti...		SISTEMAZIONI ESTERNE T1 Pavimentazione realizzata con sistema stabilizzante... T2 Pavimentazione drenante... B6 Pavimentazione in lastre di pietra ricostruita... B8a Pavimentazione in lastre di pietra ricostruita... B8 Pavimentazione stradale in asfalto... B9 Cordolo prefabbricato... BH Scivolo per disabili... G1 Produzione alberata...	
NOTE Tutti i codici di ventilazione verranno effettuati secondo circolare FS 44v. Tutti i mancorrenti delle scale e rampe interne alle stazioni/fermate saranno dotati di mancorrenti tattili per disabili visivi. N1 Le murature M1, M2, M3 e M5 devono essere del tipo rinforzato con irridimenti verticali e orizzontali collegati a strutture e rinforzi con armature e/o staffe telescopiche... N2 Il rivestimento esterno dei giunti di ancoraggio dei pannelli dovranno essere opportunamente assiali e/o raddoppiati... N3 Griglia di ventilazione impianti compreso foratura muri e pannelli, griglia antinsetto, imbottite e persiana fonica in alluminio esterno.			

LEGENDA dei PERCORSI TATTILI con LINGUAGGIO LIVE

SCHEMA di PERCORSO TATTILE

LEGENDA CODICI MAPPE TATTILI

MTP	Mappe Tattili a Parete	MTL	Mappe Tattili su Leggio
TTB	Targa Tattile di Binario	TTA	Targa Tattile Assonore
MTW	Mappe Tattili Bagno	TC	Targhetta su corrimano

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per la tabella materiali e note generali fare riferimento al documento:
 "F26.1.2.E.ZZ.TT.OC.00.0.0.01 - Tabella Materiali e Note generali".

NOTE GENERALI

Per la tabella materiali e note generali fare riferimento al documento:
 "F26.1.2.E.ZZ.TT.OC.00.0.0.01 - Tabella Materiali e Note generali".

COMMITTENTE: **RFI**
 DIRETTORE LAVORI: **ITALFER**

APPALTATORE: **PIZZAROTTI, Ghella, IMNERA, SALCEF, JEDS INFRASTRUTTURE**

PROGETTAZIONE: **GEODATA ENGINEERING, ALTEBRA, RIA**
 PROGETTISTA: Ing. Gaetano Usai
 DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIERGIORGIO GRASSO

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
 RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - TELESE

FV01 - FERMATA di AMOROSI al km 21+952.60
 Progetto architettonico - FERMATA AMOROSI
 Pianta quota banchine 2/2

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF26	1	2	E	ZZ	FV01	00	07

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Rev.
A	Emesso	A. Magagnoli	23/05/2020	M. Pagnoni	23/05/2020	P. Grassi	23/05/2020	Ing. Gaetano Usai