



LEGENDA CARTELLONISTICA D.LGS 81/08 E S.M.I.

	PERICOLO GENERICO		DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE
	CADUTA MATERIALI		DIVIETO DI PASSARE SOTTO I CARICHI SOSPESI
	TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA		DIVIETO DI SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL' ESCAVATORE
	PERICOLO DI MORTE		CONTROLO TRIMESTRALE DELLE FUNI
	CARICHI SOSPESI		CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO
	MATERIALE INFIAMMABILE O ALTA TEMPERATURA		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'UDITO
	SOSTANZE NOCIVE IRRITANTI		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI
	SCHIACCIAMENTO DELLE MANI		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VISO
	PERICOLO SCHEGGE		GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI
	PERICOLO DI INCIAMPO		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO
	CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE		CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE
	DIVIETO DI AVVICINARSI ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE
	DIVIETO DI PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO DI AZIONE DELL'AUTOGRU		USO OBBLIGATORIO DELLA CINTURA DI SICUREZZA
	VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE		PRONTO SOCCORSO
	DIVIETO DI SPEGNERE CON ACQUA		PERCORSO / USCITA DI EMERGENZA
	DIVIETO DI RIMOVERE LE PROTEZIONI E I DISPOSITIVI DI SICUREZZA		ESTINTORE
	DIVIETO DI INQUINARE		CARTELLO STOP
	CARTELLO LIMITE DI VELOCITA'		LAVORI IN CORSO
	CARTELLO LIMITE DI VELOCITA'		PERICOLO RESTRINGIMENTO DI CORSIA
	PERICOLO RESTRINGIMENTO DI CORSIA		CARTELLO DI GRANDE FORMATO DATI DI CANTIERE
	SEMAFORO		CARTELLO DI GRANDE FORMATO NORME DI SICUREZZA

ALTRE PRESCRIZIONI:

- Lo stoccaggio temporaneo dei materiali avverrà all'interno del cantiere.
- E' fatto vietato costituire depositi non delimitati fuori dalle aree di cantiere.
- Si prevedono interferenze con le attività esterne al cantiere e si dovrà prestare particolare attenzione per l'uscita e l'entrata dei mezzi di cantiere che dovranno procedere lentamente, a passo d'uomo.
- Tutte le attività che avranno interferenze con l'attività interna di cantiere dovranno essere individuate dal Responsabile della Sicurezza dell'impresa appaltante e ogni fase o attività a rischio dovrà essere concordata con il CSE ed i responsabili delle attività che comportano interferenze.

PRESCRIZIONI NORMATIVE:

- Per tutte le attività lavorative da svolgersi in posizioni sopraelevate (h > 2.00 m) dovranno essere posizionati idonei parapetti di altezza minima pari ad 1.20 m e formati da tre tavole longitudinali: superiore, mediana ed inferiore (con funzione di tavola fermapiede).
- Durante le operazioni di sollevamento degli elementi metallici per la realizzazione della pensilina, sulle aree sottostanti non dovranno sostare operai né svolgersi altre attività.
- Tutti gli addetti alle lavorazioni dovranno indossare, oltre ai dpi prescritti, tute ad alta visibilità con strisce catarifrangenti omologate con marchio CE.
- Durante i lavori sopra a solai o coperture non portanti dovranno essere predisposti idonei camminamenti, aventi portanza statica determinata.
- Le eventuali aperture provvisorie lasciate nelle coperture devono essere protette con barriere perimetrali o coperte con tavoloni o provvisti d'impalcati o reti sottostanti.
- Su tutti i lati liberi della copertura interessata ai lavori o degli impalcati perimetrali devono essere posizionati parapetti normali dotati di tavola fermapiede capace di arrestare l'eventuale caduta di materiali, eventualmente integrati da tavolato verticale completo o da reti di contenimento.
- Le zone d'accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale dall'alto ed i posti fissi di lavoro a terra devono essere protette da impalcature parasassi. La zona di carico a terra dei montacarichi per il sollevamento dei materiali deve essere delimitata con barriere per impedire la permanenza ed il transito delle persone sotto i carichi sospesi.
- L'esecuzione dei terminali MT/BT dovranno essere realizzati con condizioni climatiche favorevoli, assenza di pioggia e con bassa umidità.

	GUARDIANIA		MENSA E CUCINA		RECINIZIONE IN LAMIERA
	UFFICI		DORMITORI		RECINIZIONE AREA LOGISTICA CON NEW-YERSEY
	SPOGLIATOIO CON SERVIZI IGIENICI		LABORATORIO PROVE MATERIALI		RECINIZIONE IN PLASTICA STAMPATA
	MAGAZZINO		IMPIANTO DI SELEZIONE E FRANTUMAZIONE		RECINIZIONE ESISTENTE
	OFFICINA		IMPIANTO LAVAGGIO BETONIERE		RECINIZIONE IN RETE ELETTRISALDATA SU NEW JERSEY
	CABINA ELETTRICA		IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI BTONAGGIO		PERCORSO PEDONALE
	AREA DEPOSITO CARBURANTI		IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI		VIABILITA' DI CANTIERE
	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE IN GALLERIA		IMPIANTO VENTILAZIONE		PISTA DI CANTIERE
	IMPIANTO DI PREFABBRICAZIONE TRAVI		POSTI PER LE AUTO		GRUPPO ELETTROGENO
	IMPIANTO DI COMPRESIONE ARIA		POSTI MEZZI OPERATIVI		TORRE FARO
	IMPIANTO LAVARUOTE		ACCESSO CARRABILE		PRESIDIO DI PRONTO SOCCORSO
	W.C. CHIMICI		ACCESSO PEDONALE		ESTINTORE
	IMPIANTO DI BTONAGGIO		RECINIZIONE DI CANTIERE PANNELLI IN LEGNO		

COMMITTEE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

APPALTATORE: **PIZZAROTTI Ghella ITINERA SALCEF JEDSINFRASTRUTTURE**

PROGETTAZIONE:	IL RESPONSABILE DEI LAVORI (ai sensi del D.Lgs. 81/2008)	Data
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	RFI-DIN- DIS.NBA00111P/2020/000460 del 03/08/2020	Firma
<b>GEODATA ENGINEERING INTEGRA RISA</b>	Incaricato con nota del 07/08/2020	Ing. Natale Bevacqua

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PLANIMETRIA FERMATA AMOROSI**

APPALTATORE	IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE in materia di sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/2008)	Ing. Gian Paolo Vassallo
<b>RFI</b> IL DIRETTORE TECNICO Ing. S. Di Stefano <b>PIZZAROTTI &amp; C. s.p.a.</b> Via. Roma, 100/102/104 00187 Roma	Incaricato con lettera AGCS.RMNF8.0061738.20.U Del 07/08/2020	Settembre 2020

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F 2 6 1 2 E Z Z P U S Z 0 0 2 0 1 6 C

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	S. Paparone 24/02/2020	S. Cabo Botola 24/02/2020	P. Grasso	24/02/2020	Ing. Gian Paolo VASSALLO
B	Revisione a seguito di istruttoria ITF	S. Paparone 23/06/2020	S. Cabo Botola 23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	
C		S. Paparone 18/09/2020	S. Cabo Botola 18/09/2020	P. Grasso	18/09/2020	

File: IF26.1.2.E.ZZ.PU.SZ.00.0.2.016.C n. Elab.: -