

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Ing. Fabio Domenico Amico, nella sua qualità di legale rappresentante di **ENERWING S.r.l.** con sede legale in Via Milazzo n. 17 – 40121, Bologna (BO), iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero R.E.A. n. BO-548355, C.F. e P.IVA n. 03814661207

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

Progetto di un impianto eolico, denominato "Parco eolico del Triolo" proposto dalla società WPD Triolo Srl, costituito da 29 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale di 6 MW, per una potenza complessiva di 174 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di San Severo (FG), con realizzazione di una sottostazione elettrica utente sempre nel territorio comunale di San Severo (ID 5160)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro: interferenza con Progetto Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "La camera" costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, ricadente nel comune di San Severo (FG) (ID 4975)**

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI:

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro: **interferenza con progetto ID 4975**

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Le WTGs n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20 e n. 21 compresa, per un totale

di nn. 10 WTGs, **interferiscono integralmente con il Progetto ID 4975 relativo alla realizzazione di un impianto eolico denominato “ La camera”, costituito da 10 aereogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, anch'esso ricadente nel comune di San Severo** (di seguito, il “**Progetto La camera**”).

Si rappresenta che il Progetto La camera è stato presentato, ai fini della valutazione dell'impatto ambientale, in data antecedente a quello oggetto della presente valutazione (7 novembre 2019), mentre il progetto in esame è stato presentato in data 2 marzo 2020.

Inoltre, in data 7 novembre 2019 la società Enerwing S.r.l. ha presentato istanza di Autorizzazione Unica presso la Regione Puglia assunta al prot. n. AO_159 ID L6IRSH2; mentre non è dato sapere se sia stata presentata istanza di AU da parte del soggetto proponente l'iniziativa in esame.

Della presenza del Progetto La camera, pertanto, non si è tenuto conto negli elaborati progettuali allegati all'istanza di valutazione di impatto ambientale, tant'è che nell'elaborato denominato “Analisi degli Impatti cumulativi”, al § 2 pagina 2, sebbene si indichi in 51 il numero di aereogeneratori in VIA e 11 con procedimento di Autorizzazione Unica in corso, nella figura ivi riportata **non** è indicato il Progetto La camera.

Pertanto, **è di tutta evidenza che la documentazione progettuale predisposta dalla società WPD Triolo Srl non tiene in considerazione la presenza del Progetto La camera.**

Il Progetto La camera, infatti, è posto nelle immediate vicinanze delle WTG da 12 a 21 comprese così come indicate in progetto. In particolare:

- i) Ben otto aerogeneratori con inter-distanza inferiore a 510m (**WTG n. 12, WTG n. 13, WTG n. 14, WTG. n. 17, WTG. n. 18, WTG. n. 19, WTG. n. 20 e WTG n. 21**) sono tecnicamente incompatibili con le WTGs facenti parte del Progetto La camera per mancato rispetto della distanza di almeno 3 diametri (di seguito anche per brevità “3D”, avendo a riferimento il diametro del rotore degli aerogeneratori del Progetto La Camera). Di questi ben 5 aerogeneratori in esame sono disposte a circa 200-250 mt dal più prossimo aerogeneratore del Progetto La Camera. Pertanto, considerato che il diametro del rotore è di 170m, le WTGs del progetto Parco Eolico Del Triolo, di fatto, sono posizionate senza soluzione di continuità. In altri termini, oltre che determinare una pressoché totale riduzione della capacità di generazione eolica del Progetto La camera, tali aerogeneratori proposti da WPD del Triolo risultano pericolosi in termini di sicurezza per le interferenze meccaniche e i rischi di incolumità nell'eventuali collisioni con gli elementi del parco eolico La Camera (p.es.: basti pensare ai rischi in fase di costruzione o in caso di incidenti di gittata degli elementi rotanti o delle torri in caso di rottura)!

- ii) le **WTGs n. 15 e WTG n. 16** del progetto in esame, rispettivamente distanti 515m e 740m dalla WTG n. 7 del Progetto La camera, generano una interferenza aerodinamica significativa in quanto sono a distanza inferiore a cinque diametri (di seguito anche per brevità "5D"). viepiù questi due aerogeneratori si andrebbero ad inserire "all'interno" dell'area del Progetto La camera determinando un aggravio dell'impatto paesaggistico con una perdita di coerenza del design del Progetto La camera oltre che interferenze rispetto alla viabilità e alle attività di operations.

Ancora: le aree individuate dalla Società WPD del tiolo Srl per l'installazione delle WTG n. 18, WTG n. 19 e WTG n. 20 sono oggetto di contratti preliminari di costituzione di diritto di superficie sottoscritti, tra i Sig.ri FLUMERI GIOVANNA , TESTA DANTE , PACIFICO PIETRO I , LOMBARDI DE THEO MARIA LOMBARDI DE THEO MARIA e Enerwing S.r.l., in data 24 ottobre 2019.

Pertanto, per le sopra esposte ragioni, considerato che:

- (i) le WTGs da 12 a 21, compresa, interferiscono con il Progetto La camera tale da determinare una elevatissima, se non totale in molti casi, riduzione della capacità di generazione di energia da fonte eolica, nonché determinare un ulteriore aggravio dell'impatto sull'ambiente e il paesaggio;
- (ii) le WTG n. 18, WTG n. 19 e WTG n. 20 insistono su aree nella disponibilità di Enerwing S.r.l. perché oggetto di contratti preliminari di costituzione di diritto di superficie,
- (iii) la WTG n. 22, è a distanza di 950 mt dalla WTG più vicina del Progetto La camera, e si raccomanda una approfondita analisi anemometrica per valutare l'entità delle potenziali interferenze per effetto scia nelle direzioni Nord / NordOvest dei venti e della conseguente riduzione nella resa energetica arrecabile al Progetto La Camera.

per tali motivi si chiede che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale **voglia esprimere parere negativo al progetto in esame e in subordine esprimere parere negativo alla realizzazione delle WTGs da 12 a 21, comprese**, disponendo, conseguentemente, lo stralcio delle WTGs sopra richiamate dal progetto in esame.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Elaborato grafico con valutazione delle interferenze del progetto Parco Eolico del Triolo con il Parco Eolico La camera

Luogo e data BOLOGNA, LI' 30 novembre 2020

Il/La dichiarante

Firmato digitalmente da: FABIO DOMENICO AMICO
Data: 30/11/2020 16:24:46



GreenGo

Interferenze Parco eolico del Triolo

Rispetto a precedente Progetto Eolico La Camera – Enerwing Srl

