CONFINI DI COMUNI E PROVINCE	S.CATERINA VILLAERMOSA	VILLAROSA
LIVELLETTE — DIFF. DI QUOTA / DISTANZA / PENDENZA	h = 9.412 L = 1108.889 i = 0.00849	

AGRIGENTO — A19

strada poderale — fiume — strada poderale

SCALA QUOTE 1:100
SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 289.00

NUMERO SEZIONI	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088
QUOTE PROGETTO	305.782	305.952	306.122	306.291	306.461	306.631	306.801	306.970	307.140	307.310	307.480	307.645	307.733
QUOTE TERRENO	302.895	303.321	304.364	305.015	305.291	305.515	305.601	306.015	301.000	300.367	300.666	301.154	301.336
DIFFERENZA QUOTE	3.087	2.631	1.758	1.276	1.170	1.116	1.200	0.955	6.140	6.943	6.814	6.491	6.407
DISTANZE PARZIALI		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.50	10.39
DISTANZE PROGRESSIVE	26+451.09	26+471.09	26+491.09	26+511.09	26+531.09	26+551.09	26+571.09	26+591.09	26+611.09	26+631.09	26+651.09	26+670.59	26+680.97

NUMERO SEZIONI	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095
QUOTE PROGETTO	307.763	307.819	307.989	308.159	308.328	308.498	308.520	308.668	308.838	309.007	309.177	309.347	309.517
QUOTE TERRENO	301.356	301.337	301.652	298.248	297.102	297.255	297.350	297.595	297.727	297.787	299.001	301.458	301.000
DIFFERENZA QUOTE	6.407	6.482	6.337	9.911	11.226	11.243	11.170	11.073	11.111	11.220	10.176	7.889	8.517
DISTANZE PARZIALI	3.47	6.64	20.00	20.00	20.00	20.00	2.53	17.47	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
DISTANZE PROGRESSIVE	26+680.44	26+691.09	26+711.09	26+731.09	26+751.09	26+771.09	26+773.62	26+791.09	26+811.09	26+831.09	26+851.09	26+871.09	26+891.09

NUMERO SEZIONI	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108
QUOTE PROGETTO	309.686	309.856	310.026	310.082	310.196	310.269							
QUOTE TERRENO	300.789	301.236	301.675	301.746	302.008	302.190							
DIFFERENZA QUOTE	8.897	8.620	8.351	8.336	8.188	8.079							
DISTANZE PARZIALI	20.00	20.00	6.57	13.43	8.58	11.42							
DISTANZE PROGRESSIVE	26+911.09	26+931.09	26+951.09	26+957.66	26+971.09	26+979.67							

ANDAMENTO PLANIMETRICO: 9 — Sv= 399.511 α=16.8910 — R= 1505.750; A= 502.934 — Sv= -206.053 — Tau= 14.0547 Dr= 8.597

ANDAMENTO CIGLI (SX / DX): 4.16% 4.16% — di=0.10% — di=-0.10% — -4.16% -4.16% — 6.94% 6.94% — -6.94% -6.94%

ETTOMETRICHE: 265 — 266 — 267 — 268 — 269

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Km 0 — Km 1 — Km 2 — Km 3 — Km 4 — Km 5 — Km 6 — Km 7 — Km 8 — Km 9 — Km 10 — Km 11 — Km 12 — Km 13 — Km 14 — Km 15 — Km 16 — Km 17 — Km 18 — Km 19 — Km 20 — Km 21 — Km 22 — Km 23 — Km 24 — Km 25 — Km 26 — Km 27

ANAS S.p.A.
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

PA 12/09
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO ESECUTIVO

Contraente Generale: Empedocle 2 s.c.p.a.

ASSE PRINCIPALE
Profili longitudinali

Asse direzione Agrigento - A19 - Tav. 50/52

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

Codice Elaborato:

PA12_09 - E	0	0	0	G	E	2	1	1	P	P	0	6	Z	F	X	0	5	0	A	Scala: 1:1000/100

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
F						
E						
D						
C						
B						
A	Aprile 2011	EMISSIONE	S.TERRENO	A.TURSO	M. LITI	P. PAGLINI

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO LAMANNA

Il Progettista: Dott. Ing. GIAN LUCA MENCHINI — ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE N° 4533

Il Consulente: Dott. Geol. TURSO Adriano — ORDINE INGEGNERI PROVINCIA SASSARI N° 1400

Samuel Kalehmane Cirio Consulenze Infrastrutturali

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA — Dott. Geol. D'ANGELO MAURIZIO N. 1607

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto: Dott. Ing. ALESSANDRO SALVATORE GERRARO — ORDINE INGEGNERI ROMA N° 14853

Il Direttore dei lavori: Dott. Ing. PEPPINO MARASCIO — ORDINE INGEGNERI ROMA N° 14447