## NOTE PER LA DISMISSIONE

PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO E' NECESSARIO ACCERTARE L'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI TUTTI I SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI

L'INDAGINE ANDRA' SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARIO

L'EVENTUALE INERTIZZAZIONE DEL TUBO DI PROTEZIONE IN CORRISPONDENZA DEGLI INTASAMENTI DEL TUBO DI LINEA DOVRA' ESSERE EFFETTUATA TRAMITE IL POMPAGGIO DELLA MALTA CEMENTIZIA ATTRAVERSO I TUBI DI SFIATO ESISTENTI

## LEGENDA

- Punto per il pompaggio di miscele cementizie
- T.L. — Tubo di linea da intasare o rimuovere
- T.P. — Tubo di protezione da intasare o rimuovere
- C — Tubo in Cunicolo in CLS da intasare o rimuovere
- T.PVC — Tubo di protezione in PVC da intasare o rimuovere
- Aree di occupazione temporanea
- Strade di accesso provvisorie alle aree di lavoro
- Tubazione da intasare/recuperare
- Tubazione in dismissione da altra opera
- Tubazione in progetto

## LEGENDA INTERFERENZA CON SERVIZI INTERRATI

FPD -dd — Condotta SRG in sovrapasso

IP -dd — Condotta SRG in sottopasso

Il servizio interrato e' identificato da una sigla composta al massimo da tre caratteri.

Il primo identifica il tipo di servizio e puo' assumere i seguenti valori:
A = ACQUEDOTTO F = FOGNATURA T = CAVI PER TELEFONIA
I = CONDOTTE TRASPORTANTI "INFIAMMABILI" O ALTRI FLUIDI
E = CAVI PER ENERGIA ELETTRICA nessun carattere = NON DETERMINATO
Il secondo vale "P" ed e' presente solo se il servizio e' dotato di protezione meccanica.
Il terzo vale "D" ed e' presente solo se il servizio e/o la protezione sono drenanti di eventuali fuoriuscite di gas.

dd = DISTANZA CONDOTTA/SERVIZIO ESPRESSA IN cm

## TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Fondello DN 150 (6") per intasamento con predisposizione fissaggio manichetta | n.16 |
| 2 | Fondello DN 150 (6") di chiusura per intasamento condotta | n.16 |
| 3 | Fondello DN 250 (10") per intasamento con predisposizione fissaggio manichetta | n.11 |
| 4 | Fondello DN 250 (10") di chiusura per intasamento condotta | n.11 |



COROGRAFIA SCALA 1:200.000

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Nei Comuni di BORGORICCO, CAMPODARSEGO, CAMPOSAMPIERO, CASTELFRANCO VENETO LOREGGIA, PIOMBINO DESE, RESANA, SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

| Rev. | Data | Descrizione | Disegn. | Contr. | Approv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10/11/2020 | AGGIORNAMENTO CATASTALE | CLEMENTI | BATTISTI | LUMINARI |
| 2 | 31/08/2020 | EMISSIONE PER COSTRUZIONE | CLEMENTI | BATTISTI | LUMINARI |
| 1 | 07/10/2019 | AGGIORNAMENTO CATASTALE | CLEMENTI | BATTISTI | LUMINARI |
| 0 | 19/11/2018 | EMISSIONE PER APPALTO | CLEMENTI | BATTISTI | LUMINARI |

Proprietario: snam — Progettista: COMIS

Disegno: PD-9110574-01

Impianto: DER. 76120 CAMPODARSEGO-CASTELFRANCO V. Dismissione 76120 Derivazione Campodarsego-Castelfranco V.to DN 150 (6") - MOP 64 bar

Revisione: 3

Comm. NR/16025/R-L01

Cod.tec. 9110574

PLANIMETRIA CATASTALE CON TRACCIATO DA PORRE FUORI ESERCIZIO

Scala 1:2000