Provincia				
Comune				
Livellette	L =	104.454	466.776	407.135
	DISL =	0.644	5.270	-0.220
	p =	6.168	11.290	0.540
Progr. Livellette		104.454	571.229	978.364

LEGENDA

———	*PROFILO FERROVIA DI PROGETTO*
———	*PROFILO TERRENO*
– – – –	*PROFILO FERROVIA ESISTENTE*

NUMERO SEZIONE	QUOTE PROGETTO	QUOTE TERRENO	DIST. PARZIALI	PROGRESSIVE
1	160.706	160.522		0.000
2	160.767	160.590	10.00	10.000
3	160.829	160.669	10.00	20.000
4	160.891	160.750	10.00	30.000
5	160.952	160.821	10.00	40.000
6	161.014	160.883	10.00	50.000
7	161.077	160.945	10.00	60.000
8	161.145	161.007	10.00	70.000
9	161.217	161.069	10.00	80.000
10	161.295	161.121	10.00	90.000
11	161.377	161.223	10.00	100.000
12	161.465	161.317	10.00	110.000
13	161.557	161.411	10.00	120.000
14	161.655	161.504	10.00	130.000
15	161.757	161.598	10.00	140.000
16	161.865	161.692	10.00	150.000
17	161.977	161.786	10.00	160.000
18	162.090	161.878	10.00	170.000
19	162.203	161.975	10.00	180.000
20	162.316	162.069	10.00	190.000
21	162.429	162.256	10.00	200.000
22	162.542	162.376	10.00	210.000
23	162.655	162.473	10.00	220.000
24	162.767	162.570	10.00	230.000
25	162.880	162.667	10.00	240.000
26	162.993	162.763	10.00	250.000
27	163.106	162.860	10.00	260.000
28	163.219	162.957	10.00	270.000
29	163.332	163.054	10.00	280.000
30	163.445	163.150	10.00	290.000
31	163.558	163.250	10.00	300.000
32	163.671	163.356	10.00	310.000
33	163.784	163.455	10.00	320.000
34	163.896	163.555	10.00	330.000
35	164.009	163.654	10.00	340.000
36	164.122	163.753	10.00	350.000
37	164.235	163.853	10.00	360.000
38	164.348	163.952	10.00	370.000
39	164.461	164.052	10.00	380.000
40	164.574	164.153	10.00	390.000
41	164.687	164.243	10.00	400.000
42	164.800	164.358	10.00	410.000
43	164.913	164.479	10.00	420.000
44	165.025	164.600	10.00	430.000
45	165.138	164.729	10.00	440.000
46	165.251	164.814	10.00	450.000
47	165.364	164.907	10.00	460.000
48	165.477	165.053	10.00	470.000
49	165.590	165.186	10.00	480.000
50	165.703	165.270	10.00	490.000
51	165.816	165.350	10.00	500.000
52	165.929	165.391	10.00	510.000
53	166.038	165.429	10.00	520.000
54	166.138	165.441	10.00	530.000
55	166.228	165.388	10.00	540.000
56	166.308	165.471	10.00	550.000
57	166.378	165.567	10.00	560.000
58	166.438	165.626	10.00	570.000
59	166.488	165.761	10.00	580.000
60	166.528	165.888	10.00	590.000
61	166.558	166.041	10.00	600.000
62	166.578	166.208	10.00	610.000
63	166.588	166.254	10.00	620.000
64	166.588	166.318	10.00	630.000
65	166.583	166.378	10.00	640.000
66	166.577	166.408	10.00	650.000
67	166.572	166.441	10.00	660.000
68	166.567	166.490	10.00	670.000
69	166.561	166.529	10.00	680.000
70	166.556	166.543	10.00	690.000
71	166.550	166.519	10.00	700.000
72	166.545	166.735	10.00	710.000
73	166.540	166.683	10.00	720.000
74	166.534	166.005	10.00	730.000
75	166.529	165.993	10.00	740.000
76	166.523	165.989	10.00	750.000
77	166.518	166.455	10.00	760.000
78	166.513	166.507	10.00	770.000
79	166.507	166.470	10.00	780.000
80	166.502	166.452	10.00	790.000
81	166.496	166.456	10.00	800.000
82	166.491	165.911	10.00	810.000
83	166.486	166.311	10.00	820.000
84	166.480	166.273	10.00	830.000
85	166.475	166.227	10.00	840.000
86	166.469	166.162	10.00	850.000
87	166.464	166.410	10.00	860.000
88	166.459	166.756	10.00	870.000
89	166.453	166.274	10.00	880.000
90	166.448	165.830	10.00	890.000
91	166.442	165.716	10.00	900.000
92	166.437	165.539	10.00	910.000
93	166.432	165.429	10.00	920.000
94	166.426	165.059	10.00	930.000
95	166.421	165.038	10.00	940.000
96	166.415	165.000	10.00	950.000
97	166.410	164.912	10.00	960.000
98	166.405	164.750	10.00	970.000
99	166.404	164.988	10.00	980.000
100	166.408	165.109	10.00	990.000
101	166.416	165.202	10.00	1000.000
102	166.423	165.234	10.00	1010.000
103	166.430	165.283	10.00	1020.000
104	166.437	165.361	10.00	1030.000
105	166.444	165.411	10.00	1040.000
106	166.452	165.278	10.00	1050.000
107	166.459	164.263	10.00	1060.000

ETTOMETRICHE: 000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 000

ANDAMENTO PLANIMETRICO: L= 373.64; CL= 106.67; R=-640.00 Sv= 163.25; CL= 106.67; L= 175.45; CL= 33.34; R=2000.00 Sv= 155.92

SOPRAELEVAZIONE: H= 0; H= 0; H= 160; H= 160; H= 0; H= 0; H= 50

VELOCITA': 115km/h

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: ITALFERR – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO LINEA FERROVIARIA ROMA-VITERBO
TRATTA CESANO-VIGNA DI VALLE

PROGETTO INFRASTRUTTURE
Stazione di Anguillara - Profilo longitudinale Binario Pari - Tav.1

SCALA : 1:1000/100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NR1J	01	D	29	F7	IF0201	001	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	Emissione esecutiva	F. Serrau	10-2018	M.Pianesi	10-2018	T.Paoletti	10-2018	F. Arduini 05-2020
B	Revisione	F. Serrau	05-2020	M.Pianesi	05-2020	T.Paoletti	05-2020	

File: NR1J01D29F7IF0201001B | n. Elab.: 108