



LEGENDA	
[Symbol]	OPERE DI PROGETTO
[Symbol]	STRADELLI FERROVIA
IDRAULICA	
[Symbol]	FOSSE DI GUARDIA DI PROGETTO (NR: Non Rivestite; R: Rivestite in CLS)
[Symbol]	GUIDE DI SCORRIMENTO DI PROGETTO
[Symbol]	VERSO DI SCORRIMENTO DI PROGETTO
[Symbol]	CANALLETTE / FOSSE SMIANTAMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA FERROVIARIA
[Symbol]	OPERE IDRAULICHE ESISTENTI
[Symbol]	TOMBINI DI ATTRAVERSAMENTO DI PROGETTO
[Symbol]	POZZETTO ISPEZIONABILE/NOV ISPEZIONABILE
[Symbol]	TUBO DI COLLETAMENTO IN CLS / PVC O CANALLETTE DI BANCHINA
[Symbol]	CADITOIA DI PROGETTO A GRIGLIA CLASSE D400 CON PROGETTO PER PAVIMENTA 50x50cm 2°
[Symbol]	RECUPERO DELLA RETE DI DRENAGGIO
[Symbol]	MANUFATTI DI CONTROLLO
[Symbol]	AREA DI INVASO E LAMINAZIONE

EMBRICI		
VIABILITA'	DRENAGGIO	INTERASSE EMBRICI
NV08	Monofalda	12
	Schiena d'asino	15

TOMBINI CIRCOLARI									
NUOVA VIABILITA' cavalcavia/ferrovia	DIMENSIONI [cm]			TIPO DI SEZIONE	Ltot [m]	ASSE N°	PK	RICOPRIMENTO compresso spessore del tombino [m]	Volume di scavo [mc]
	D	B	h						
NV08	80	180	60	CIRCOLARE	17	1	0+065	0.82	250
	60	150	50	CIRCOLARE	20	1	0+305	1.08	200
	80	150	50	CIRCOLARE	16	1	0+550	0.85	350
	80	120	150	CIRCOLARE	16	1	0+835	1.12	415
	60	150	50	CIRCOLARE	14	6	0+005	0.70	185
TOMBINI SU ACCESSI ASSE 1									
	50	150	50	CIRCOLARE	10	1	0+175	0.50*	175
	60	150	50	CIRCOLARE	20	1	0+535	0.69*	275

\* SOLO TUBO IN CLS SENZA CASSETTONE IN C.A.

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO LINEA FERROVIARIA ROMA-VITERBO TRATTA CESANO-VIGNA DI VALLE

IDROLOGIA E IDRULICA

Planimetria di drenaggio tav. 1/2 - Viabilità NV08

SCALA: 1:1000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzazio/Data
A	Emissione esecutiva	F. Serrano	05-2020	F. Laganone	05-2020	T. Paoletti	05-2020	
B	Revisione	F. Serrano	05-2020	F. Laganone	05-2020	T. Paoletti	05-2020	