



TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO TORNINI SCATOLARI (COMPRESI MURI D'ALTA)

- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C30/37
- TIPO CEMENTO CEM II/V
- RAPPORTO A/C = 0,35 - 0,55
- CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA: S4
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE: XA1
- COPRIFERRO ≥ 40 mm
- DIAMETRO MASSIMO INERTI ≥ 25 mm

ACCIAIO ORDINARIO PER CALCESTRUZZO ARMATO

IN BARRE E RETI ELETTRODALDATE	fyk ≥ 450 N/mm ²
B4500, saldabile che presenti le seguenti caratteristiche:	fyk ≥ 540 N/mm ²
- Tensione di snervamento caratteristico	
- Tensione caratteristica a rottura	1.15s fyk / fyk > 1.35

ACCIAIO PER MICROPALI E BALANCOLE

OPERE PROVVISORIE – ACCIAIO S275

OPERE DEFINITIVE – ACCIAIO S355

[illegible]