

POE.01

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - BANCHINE - sp. min 55,0 cm + rientro scala 1 : 20

1

2

3

4

5

6

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Sistema loges realizzato non drenante in lastre di pietra porcellanato, ad uso anche carrabile, posate a colla.

3.0

2

Strato di allietamento.

2.0

3

Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito in argilla espansa o perlite.

min

4

Solella armata in cls Rck 30 N/mm² (C25/30) con rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

12.5

5

Sottofondo di misto stabilizzato.

30.0

6

Strato di membrana geotessile drenante (TNT) da 400 g/m².

-

NOTA:

La colorazione del sistema loges deve sempre rispettare il coefficiente limite di luminanza, che non deve mai essere inferiore a 0,4.

RAL 7043

POE.05

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - PARCO URBANO - sp. 49,0 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

5

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimento esterno non drenante in premiscelato cementizio con inerti a vista tipo "Levocoat". Colore RAL 7032.

4.0

2

Strato di sabbia.

10.0

3

Substrato di pascio Ø 8-12 mm.

10.0

4

Substrato di ghiaia Ø 40-70 mm.

36.0

5

Strato di membrana geotessile (TNT) da 400 g/m².

-

NOTA:

Per la realizzazione del masesto si consiglia inerti di pura ghiaia bianca, adeguatamente miscelati, bogati e compatt con almeno 8 raffature.

RAL 7032

POE.09

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - PERISTILIO (area di flusso passeggeri) - sp. 29,0 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

5

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimento esterno non drenante in premiscelato cementizio con inerti a vista tipo "Levocoat". Colore RAL 7032.

6.0

2

Manto impermeabile con doppia guaina bituminosa elastoplastomerica.

0.5

3

Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito in argilla espansa o perlite.

min

4

Substrato di ghiaia Ø 8-12 mm.

8.0

5

Strato di membrana geotessile drenante (TNT) da 400 g/m².

0.5

NOTA:

Per la realizzazione del pavement in premiscelato cementizio si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7032

POE.13

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - RIFACIMENTO VIA PLINIO - sp. min 65,0 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Rifutizzo pavimento esistente (da mettere in scudo con marciapiede esistente).

30.0

2

Substrato di sabbia.

5.0

3

Strato di pietrisco Ø 5-8 mm.

5.0

4

Strato di pietrisco Ø 8-12 mm.

30.0

NOTA:

Per la realizzazione del pavement in premiscelato cementizio si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7032

POE.17

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - MARCIAPIEDI IN CONTINUITÀ CON VIA PLINIO - sp. min 51,0 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

5

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimentazione realizzata con cubetti di porfiro con resistenza allo sovraccarico soddisfacente.

6.0

2

Stessa e stagliatura d uno strato di pietrisco.

5.0

3

Solella armata in cls Rck 30 N/mm² (C25/30) con rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

12.5

4

Sottofondo di misto stabilizzato.

30.0

5

Strato di membrana geotessile drenante (TNT) da 400 g/m².

-

NOTA:

Per la realizzazione del marciapiedi si prevede il contenimento laterale della pavimentazione e il riampianto finale degli interstizi con sabbia fine e successiva costipazione meccanica.

RAL 7043

POE.21

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - AREA INTORNO ALLE STRUTTURE IN ACCINO - sp. 55,0 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Sistema loges realizzato in lastre di gres porcellanato fine ad alta resistenza.

2.0

2

Manto impermeabile con doppia guaina bituminosa elastoplastomerica.

4.0

3

Solella armata in cls Rck 30 N/mm² (C30/37) + rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

40.0

4

Sottofondo di misto stabilizzato.

30.0

NOTA:

La colorazione del sistema loges deve sempre rispettare il coefficiente limite di luminanza, che non deve mai essere inferiore a 0,4.

RAL 7032

SC.01.
SC.02.

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - GRADINI SCALA PERISTILIO - sp. 16,4 cm scala 1 : 20

1

2

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Finitura in lastra unica di pietra ricomposta con formato a misura di pedata.

3.0

2

Gradino portapavimento in acciaio zincato a caldo, saldato ai costali laterali, staza composta da un profilo ad angolo in acciaio integrabile di barra LED di illuminazione.

-

RA.02.

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - RAMPE BANCHINA LEOVELL - sp. 16 cm + variable scala 1 : 20

1

2

3

4

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimento esterno non drenante in gres fine porcellanato, posate a colla.

6.0

2

Massetto con classe di resistenza Rck 30 N/mm² (C25/30) armato con rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

10.0

3

Sottofondo di misto stabilizzato.

var.

4

Vespajo realizzato coniglio in plastica riciclata.

40.0

NOTA:

La colorazione del sistema loges deve sempre rispettare il coefficiente limite di luminanza, che non deve mai essere inferiore a 0,4.

RAL 7032

POI.01

PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA - FA.01.02 - sp. 77,0 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimentazione non drenante in lastre di gres porcellanato, posate a colla.

2.0

2

Strato di allietamento.

2.0

3

Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito in argilla espansa o perlite.

min

4

Solella in cls classe di resistenza Rck 30 N/mm² (C25/30) armato con rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

12.5

NOTA:

La colorazione del sistema loges deve sempre rispettare il coefficiente limite di luminanza, che non deve mai essere inferiore a 0,4.

RAL 7032

POI.05

PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA - LIVE FV.01 - sp. min 77,0 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

5

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Sistema loges realizzato in lastre di gres porcellanato, posate a colla.

2.0

2

Strato di allietamento.

3.0

3

Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito in argilla espansa o perlite.

min

4

Solella in cls classe di resistenza Rck 30 N/mm² (C25/30) armato con rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

7.5

5

Vespajo realizzato coniglio in plastica riciclata.

52.0

NOTA:

La colorazione del sistema loges deve sempre rispettare il coefficiente limite di luminanza, che non deve mai essere inferiore a 0,4.

RAL 7032

POE.02

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - LIVE BANCHINA - sp. min 55,0 cm + rientro scala 1 : 20

1

2

3

4

5

6

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Sistema loges realizzato in lastre di gres porcellanato fine ad alta resistenza.

2.0

2

Strato di allietamento.

2.0

3

Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito in argilla espansa o perlite.

min

4

Solella armata in cls Rck 30 N/mm² (C25/30) con rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

15.0

5

Sottofondo di misto stabilizzato.

30.0

6

Strato di membrana geotessile drenante (TNT) da 400 g/m².

-

NOTA:

La colorazione del sistema loges deve sempre rispettare il coefficiente limite di luminanza, che non deve mai essere inferiore a 0,4.

RAL 7043

POE.06

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - PERCORSO RAMPA CARPENTERIA 1 - sp. 49,0 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

5

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimento esterno non drenante in premiscelato cementizio con inerti a vista tipo "Levocoat". Colore RAL 7032.

6.0

2

Manto impermeabile con doppia guaina bituminosa elastoplastomerica.

0.5

3

Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito in argilla espansa o perlite.

min

4

Solella armata in cls Rck 30 N/mm² (C30/37) + rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

6.5

5

Laminia grata 55mm sp. 1mm.

5.5

NOTA:

Per la realizzazione del pavement in premiscelato cementizio si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7032

POE.10

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - PERISTILIO (area di sbarco scale/ascensori e bande laterali sicure) - sp. 29,0 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

5

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimento esterno non drenante in premiscelato cementizio con inerti a vista tipo "Levocoat". Colore RAL 7032.

6.0

2

Manto impermeabile con doppia guaina bituminosa elastoplastomerica.

0.5

3

Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito in argilla espansa o perlite.

min

4

Substrato di ghiaia Ø 8-12 mm.

8.0

5

Strato di membrana geotessile drenante (TNT) da 400 g/m².

0.5

NOTA:

Per la realizzazione del pavement in premiscelato cementizio si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7032

POE.14

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - SISTEMAZIONE DEL VERDE - sp. variabile scala 1 : 20

1

2

3

4

5

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Terreno vegetale e piantumazioni secondo atterrito.

variabile

2

Strato di pietrisco Ø 5-8 mm.

5.0

3

Strato di pietrisco Ø 8-12 mm.

10.0

4

Strato di ghiaia Ø 40-70 mm.

20.0

5

Strato di membrana geotessile (TNT) da 200 g/m².

-

NOTA:

Per la realizzazione del pavement in premiscelato cementizio si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7036

POE.18

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - COP. PERISTILIO/PENSIлина - sp. 12,3 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

5

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Lastra continua a giunto drenante in alluminio premiscelato con perfolio di zinco a ossidazione naturale tipo "Riverlashed zinc pro weather". Assieme, all'effetto finto, a RAL 7015.

0.6

2

Stufa in vetro cortico.

-

3

Profili GRC sp. 1 fime con strato di isolamento termico in lana di roccia.

5.0

4

Manto impermeabile con guaina in polietilene.

0.3

5

Laminia grata TIPO A55P900 sp. 1mm.

5.5

NOTA:

Per la realizzazione del pavement in premiscelato cementizio si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7015

POE.22

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - CICLABILE PARCO URBANO - sp. min 57,5 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

5

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimento esterno non drenante in premiscelato cementizio con inerti a vista tipo "Levocoat". Colore RAL 7006.

6.0

2

Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito in argilla espansa o perlite.

min

3

Solella armata in cls Rck 30 N/mm² (C25/30) con rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

15.0

4

Manto impermeabile con guaina in polietilene.

0.3

5

Sottofondo di misto stabilizzato.

30.0

NOTA:

Per la realizzazione del pavement in premiscelato cementizio si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7006

POE.26

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - STRADE - sp. 55 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Tappeto di usura.

4.0

2

Binder.

6.0

3

Compromentato bituminoso.

15.0

4

Sottofondo di misto stabilizzato.

30.0

NOTA:

Per la realizzazione del pavement in premiscelato cementizio si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7006

SC.03.

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - GRADINI VIA STABIANA - sp. 16,5 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pietra ricomposta posata a colla.

3.0

2

Pietra ricomposta posata a colla.

3.0

3

Scala getata in opera armata con classe di resistenza Rck 30 N/mm² (C25/30).

-

4

Formato naturale della pietra lavica assemblata a RAL 7043.

3.0

RA.01.

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - RAMPE BANCHINA PIETRA RICOMPOSTA scala 1 : 20

1

2

3

4

5

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimentazione non drenante in lastre di basalto buccinato, ad uso anche carrabile, posate a colla.

4.0

2

Strato di allietamento.

2.0

3

Massetto con classe di resistenza Rck 30 N/mm² (C25/30) armato con rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

10.0

4

Sottofondo di misto stabilizzato.

var.

5

Vespajo realizzato coniglio in plastica riciclata.

55.0

NOTA:

La colorazione del sistema loges deve sempre rispettare il coefficiente limite di luminanza, che non deve mai essere inferiore a 0,4.

RAL 7043

POI.02

PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA - FA.03 - sp. 77,0 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

5

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimentazione non drenante in gres fine porcellanato, posate a colla.

2.0

2

Strato di allietamento.

2.0

3

Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito in argilla espansa o perlite.

min

4

Solella in cls classe di resistenza Rck 30 N/mm² (C25/30) armato con rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

12.5

5

Vespajo realizzato coniglio in plastica riciclata.

55.0

NOTA:

La colorazione del pavement in calcestruzzo architettonico si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7043

POI.06

PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA - FV.01. CLS ARCHITETTONICO - sp. 77,0 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimento esterno non drenante in calcestruzzo architettonico.

2.5

2

Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito in argilla espansa o perlite.

min

3

Rete elettrosaldata Ø 6 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

10.0

4

Solella in cls classe di resistenza Rck 30 N/mm² (C25/30) armato con rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

12.5

NOTA:

Per la realizzazione del pavement in calcestruzzo architettonico si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7043

POE.03

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - MARCIAPIEDE ANTISTANTE STAZIONE E PARCO LINEARE - sp. min 57,5 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

5

6

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimento esterno non drenante in premiscelato cementizio con inerti a vista tipo "Levocoat". Colore RAL 7006.

6.0

2

Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito in argilla espansa o perlite.

min

3

Solella armata in cls Rck 30 N/mm² (C30/37) + rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

6.5

4

Sottofondo di misto stabilizzato.

30.0

5

Strato di membrana geotessile drenante (TNT) da 400 g/m².

-

6

Strato di membrana geotessile drenante (TNT) da 400 g/m².

-

NOTA:

Per la realizzazione del pavement in premiscelato cementizio si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7032

POE.07

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - PERCORSO RAMPA CARPENTERIA METALLICA (bande laterali sicure) - sp. 18,5 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

5

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimento esterno non drenante in premiscelato cementizio con inerti a vista tipo "Levocoat". Colore RAL 7006.

6.0

2

Manto impermeabile con doppia guaina bituminosa elastoplastomerica.

0.5

3

Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito in argilla espansa o perlite.

min

4

Solella armata in cls Rck 30 N/mm² (C30/37) + rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

6.5

5

Laminia grata 55mm sp. 1mm.

5.5

NOTA:

Per la realizzazione del pavement in premiscelato cementizio si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7006

POE.11

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - LIVE PERISTILIO - sp. 28,0 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

5

6

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Sistema loges realizzato in lastre di gres porcellanato fine ad alta resistenza.

2.0

2

Manto impermeabile con doppia guaina bituminosa elastoplastomerica.

4.0

3

Manto impermeabile con doppia guaina bituminosa elastoplastomerica.

0.5

4

Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito in argilla espansa o perlite.

min

5

Solella armata in cls Rck 30 N/mm² (C25/30) con rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

10.0

6

Sottofondo di misto stabilizzato.

30.0

NOTA:

La colorazione del sistema loges deve sempre rispettare il coefficiente limite di luminanza, che non deve mai essere inferiore a 0,4.

RAL 9018

POE.15

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - MARCIAPIEDE IN AUTOBLOCCANTI LUNGO LA NUOVA VIABILITÀ - sp. min 51,0 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

5

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimentazione realizzata con masselli autobloccanti in calcestruzzo vibro-compreso, con strato di colla.

6.0

2

Strato di allietamento.

4.0

3

Manto impermeabile con doppia guaina bituminosa elastoplastomerica.

0.5

4

Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito in argilla espansa o perlite.

min

5

Solella armata in cls Rck 30 N/mm² (C25/30) con rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

10.0

NOTA:

Per la realizzazione del marciapiede si prevede il contenimento laterale della pavimentazione e il riampianto finale degli interstizi con sabbia fine e successiva costipazione meccanica.

RAL 9018

POE.19

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - COPERTURA FABBRICATI - sp. min 43,5 cm scala 1 : 20

1

2

3

4

5

6

7

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Manto di copertura non drenante con quadrati di cls 30 x 30 cm.

2.0

2

Strato di allietamento.

6.0

3

Manto impermeabile con doppia guaina bituminosa elastoplastomerica.

0.5

4

Massetto delle pendenze alleggerito in argilla espansa o perlite.

min

5

Solella armata in cls Rck 30 N/mm² (C30/37) + rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

40.0

6

Strato di isolamento termico in lana di roccia.

5.0

7

Solela latero-cementizio.

24.0

NOTA:

Per la realizzazione del pavement in premiscelato cementizio si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7032

POE.23

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - PERCORSO RAMPA CARPENTERIA CLS (area di flusso centrale) - sp. 46,5 cm scala 1 : 20

1

2

3

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimentazione non drenante in gres fine porcellanato, posate a colla.

2.0

2

Manto impermeabile con doppia guaina bituminosa elastoplastomerica.

0.5

3

Solella armata in cls Rck 30 N/mm² (C30/37) + rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

40.0

NOTA:

Per la realizzazione del pavement in premiscelato cementizio si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7032

POE.27

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - AREA TRA LE VASCHE DEL PERISTILIO - sp. min 25,0 cm scala 1 : 20

1

2

3

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimentazione non drenante in gres fine porcellanato, posate a colla.

2.0

2

Manto impermeabile con doppia guaina bituminosa elastoplastomerica.

0.5

3

Solella armata in cls Rck 30 N/mm² (C25/30) con rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

10.0

NOTA:

Per la realizzazione del pavement in premiscelato cementizio si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7032

POE.23

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - PERCORSO RAMPA CARPENTERIA CLS (area di flusso centrale) - sp. 46,5 cm scala 1 : 20

1

2

3

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimentazione non drenante in gres fine porcellanato, posate a colla.

2.0

2

Manto impermeabile con doppia guaina bituminosa elastoplastomerica.

0.5

3

Solella armata in cls Rck 30 N/mm² (C30/37) + rete elettrosaldata Ø 8 mm e di maglie 20x20 cm con sovrapposto di una maglia (non è prevista saldatura dei fogli).

40.0

NOTA:

Per la realizzazione del pavement in premiscelato cementizio si prevede la posa di casseri di contenimento del getto e conseguente esecuzione dei giunti di controllo che tengano conto delle geometrie dell'architettura.

RAL 7032

POE.27

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA - AREA TRA LE VASCHE DEL PERISTILIO - sp. min 25,0 cm scala 1 : 20

1

2

3

Número Strato

Descrizione Materiale

Spessore [cm]

1

Pavimentazione non drenante in gres fine porcellanato, posate

N.B. Tutte le colorazioni e i RAL descritti nel progetto dovranno essere verificate ed approvate dal Committente e dalla Direzione Lavori.