



Fasi di rimodellamento

[Yellow box]	1 ^a FASE
[Green box]	2 ^a FASE
[Cyan box]	3 ^a FASE
[Magenta box]	4 ^a FASE

Calcolo volumi				
Sezione	Area nella sezione i (S _i) [m ²]	Fattori di calcolo		Volumi Volume medio tra le sezioni i e i-1 V _i =S _m *D [m ³]
		Area media delle sezioni i e i-1 S _m =(S _i + S _{i-1}) / 2 [m ²]	Distanza tra le sezioni i e i-1 (D) [m]	
0	0			
1	513,91	256,95	23,16	5951,08
2	314,76	414,34	36,96	15313,91
3	44,64	179,70	38,13	6852,06
4	0	22,32	12,87	287,26
				28404,31 m ³



ANAS S.p.A.
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

PA 12/09
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO ESECUTIVO

Contraente Generale: 

CANTIERIZZAZIONE FASI DI COSTRUZIONE
INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA GIARDINA FOSSE - GAZZANA
Sezioni di rimodellamento

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001
Codice Elaborato:
PA12_09 - E 0 0 0 | G E 2 | 1 8 | F D 0 | 1 | T | W | X | 1 | 0 | 7 | A Scala: 1:300

F										
E										
D										
C										
B										
A	Novembre 2011	Rif. Istruttoria prot. CDG-0141142-P del 19/10/11						M. LITI	P. PAGLINI	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO				

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI

Il Progettista:



Il Consulente Specialista:



Il Geologo:



Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto:



Il Direttore dei lavori:

