

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP J54H17000130009

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

**COMPLETAMENTO DEL NODO DI UDINE
PM CARGNACCO**

**PRG e ACC del nuovo PM di Cargnacco e delle opere sostitutive dei
P.L. interferenti con il nuovo PM.**

IMPIANTI LFM

Schede di analisi voci aggiuntive

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I Z 0 9 0 0 D 5 8 A P L F 0 2 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	G. Drisaldi	Set. 2019	C. Vacca	Set. 2019	S. Lo Presti	Set. 2019	

Committente: RFI SPA
 Commessa: COMPLETAMENTO DEL NODO DI UDINE
 Progetto Definitivo - PRG e ACC del nuovo PM di Carnaccio e delle opere sostitutive dei P.L. interferenti con il nuovo PM.

ELENCO VOCI AGGIUNTIVE DESUNTE DA ANALISI DI MERCATO

n.	COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO UNITARIO [€]	Note
1,00	VA.IZ09.A01.58.L001	Fornitura e posa in opera di complesso autonomo di illuminazione a led 12W con autonomia 120 minuti, IP65 cl isol II	CAD	177,60	Voce approvata con lettera di validazione DP.VI.0015624.19.U del 06.03.2019 VOCE VA.IZ06.A01.58.L006
2,00	VA.IZ09.A01.58.L002	Fornitura e posa in opera proiettore a LED 47 W-6800 lm per illuminazione punte scambi completo di smart driver per sistema di comando a onde convogliate	CAD	460,80	OFFERTA DI MERCATO
3,00	VA.IZ09.A01.58.L003	Fornitura e Posa in opera di sistema di supervisione quadro QMT e quadro QGBT	CAD	40146,00	Voce approvata con lettera di validazione DP.VI.0082166.18.U del 12-12-2018.VOCE VANGOPA01580004
4,00	VA.IZ09.A01.58.L004	Fornitura e posa in opera di cabina MT-BT prefabbricata	CAD	19200,62	Voce approvata con lettera di validazione DP.VI.0046748.18.U del 16.07.2018. VOCE VANTOIA0158L009
5,00	VA.IZ09.A01.58.L005	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno di potenza in servizio di emergenza pari a 71KVA	CAD	12399,54	3 OFFERTE DI MERCATO
6,00	VA.IZ09.A01.58.L006	Fornitura e posa in opera di proiettore a LED per illuminazione Tunnel 26W, 3470lm, grado di protezione IP66, IK08. Classe di isolamento II. Completo di kit di montaggio su staffe.	CAD	694,98	Voce approvata con lettera di validazione DP.VI.0084891.18.U del 20.12.2018.VOCE VANR1JA01182023
7,00	VA.IZ09.A01.58.L007	Fornitura e posa in opera di proiettore a LED per illuminazione Tunnel 472W, 62370lm, grado di protezione IP66, IK08. Classe di isolamento II. Completo di kit di montaggio su staffe.	CAD	2355,65	Voce approvata con lettera di validazione DP.VI.0084891.18.U del 20.12.2018.VOCE VANR1JA01182024
8,00	VA.IZ09.A01.58.L008	Fornitura e posa in opera di sistema di controllo dell'illuminazione del sottopasso stradale comprendente la centralina elettronica per la regolazione del flusso luminoso corpi illuminanti le due sonde di luminanza ed il server di supervisione.	CAD	16139,31	Voce approvata con lettera di validazione DP.VI.0084891.18.U del 20.12.2018VOCE VANR1JA01182025
9,00	VA.IZ09.A01.58.L009	Fornitura e posa in opera prefabbricato tecnologico dei sottopassi	CAD	16432,46	3 OFFERTE DI MERCATO
10,00	VA.IZ09.A01.58.L010	Fornitura e posa in opera cassetta per accensione luce punta scambi	CAD	1065,19	OFFERTA DI MERCATO
11,00	VA.IZ09.A01.58.L011	Fornitura e posa in opera trasformatore trifase di isolamento b/bt di potenza Sn=35 KVA	CAD	1577,44	OFFERTA DI MERCATO
12,00	VA.IZ09.A01.58.L012	Fornitura di lampada lineare a LED per illuminazione sottopasso. 15W - IP64	CAD	361,71	Voce approvata con lettera di validazione DP.VI.0060232.19.U del 05.09.2019 VOCE VA.IR0A.A01.18.2005
13,00	VA.IZ09.A01.58.L013	Fornitura di elemento rettilineo lineare in acciaio per illuminazione sottopasso	CAD	112,54	Voce approvata con lettera di validazione DP.VI.0060232.19.U del 05.09.2019 VOCE VA.IR0A.A01.18.2004
14,00	VA.IZ09.A01.58.L014	Descrizione sintetica	CAD	660,55	Voce approvata con lettera di validazione DP.VI.0082166.18.U del 12.12.2018 VOCE VANGOPA01580012
15,00	VA.IZ09.A01.58.L015	Trasformatore in resina MT-BT 20/0,4 kV 400KVA classe di isolamento 24 kV	CAD	10717,15	Desunto da Tariffe RFI