



CONSORZIO
DI BONIFICA
PIAVE

Provincia di Treviso
N. 0008922/2019 All. 01
13/02/2019 Sett. D DGEN
Class. 09/12/003/001



Tv2019000892201

Snam Rete Gas S.P.A.
Piazza Santa Barbara 7
20097 San Donato Milanese (MI)



e per conoscenza a:

Guardiano di zona n. 15
Terzariol Guido
Tel. 348-4410583

PROT. 0008922/2019
07/02/2019

OGGETTO: parere idraulico preliminare per il rifacimento del metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda e variante PIDI Stoccaggio Edison a PIDI di Pieve di Soligo DN 300 - DP 75 bar e opere connesse compresa dismissione e rimozione degli attraversamenti esistenti sul CANALE BIDOGGIA, CANALE GRASSAGA, CANALE BIDOGGIATA, sul demanio idrico. R.D. n. 368/1904, R.D. n. 523/1904, D.Lgs. n. 112/1998, DGR n. 3260/2002, n. 2426/2004 e n. 173/2016.

Con riferimento alla Vs. richiesta del 17/01/2019, si comunica parere idraulico preliminare favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- la rimozione e/o lo spostamento, anche parziale e temporaneo, del tratto di condotta in attraversamento, sarà a totale carico della ditta istante, qualora si rendesse necessario per esigenze consortili legate ad interventi sul canale demaniale Bioggia, Grassaga e Bidoggiata, di carattere straordinario o per qualsiasi altro motivo ritenuto rilevante dallo scrivente Consorzio. In caso contrario, codesta Ditta è tenuta sin d'ora a farsi carico di tutte quelle azioni e variazioni che lo scrivente Consorzio dovesse, in qualsiasi momento, richiedere per motivati interessi idraulici;
- l'attraversamento del canale demaniale Bidoggia dovrà essere eseguito in subalveo, larghezza m 18.00
- l'attraversamento del canale demaniale Grassaga dovrà essere eseguito in subalveo, larghezza m 15.00
- l'attraversamento del canale demaniale Bidoggiata in due punti dovrà essere eseguito in subalveo, larghezza m 5.50 in ambedue i punti di attraversamento.
- per tale interferenza sarà necessario sopralluogo da parte di personale tecnico consortile per i dovuti accordi relativi alla sorveglianza ed assistenza durante l'esecuzione dei lavori, al quale l'impresa aggiudicataria dovrà riferirsi per tempo;
- le realizzande condotte dovranno mantenere quote di posa e distanze dai manufatti tali (non meno di cm 100 utili, dalla quota di fondo del corso d'acqua) da non pregiudicare il regolare deflusso delle acque od essere di ostacolo, ad eventuali interventi manutentori, ovvero a possibili programmi di modifica o ampliamento delle opere idrauliche;

Consorzio di Bonifica PIAVE

Via S. Maria in Colle, 2
31044 Montebelluna (TV)
C. F. e P. IVA 04355020266

info@consorziopiave.it
consorziopiave@pec.it
www.consorziopiave.it

Tel. 0423 2917
Fax 0423 601446

Unità Periferiche
Treviso
Piazza Unità d'Italia, 4/5

Oderzo
Via Belluno, 2

- il divieto di qualsiasi costruzione (fabbricati, recinzioni, manufatti etc.) e piantumazioni di sorta, sulla sede della condotta interrata, o comunque in difformità alle vigenti disposizioni di legge e del citato regolamento consortile;
- sarà necessario predisporre un sistema di segnalazione fuori terra che attesti la presenza di un sottoservizio con specificata la profondità della condotta gas rispetto al piano campagna, con indicate le relative informazioni tecniche ed eventuali recapiti di riferimento;
- nelle operazioni di rimozione della condotta gas esistente dovrà essere posta particolare attenzione alla fase di ripristino delle condizioni del fondo e delle sponde che andranno protette con rivestimento e posa di roccia trachitica di annegamento di adeguate dimensioni, per almeno m 1.00 a monte e a valle del vecchio tracciato, al fine di evitare erosioni o smottamenti, posata in opera a partire dal ciglio inferiore utilizzando i conci più grossi e via via a salire con pezzature di dimensione inferiore;
- nell'eseguire l'opera o nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non si dovranno arrecare danni ai beni ed alle pertinenze demaniali o consorziali, in caso contrario vigerà l'obbligo ad eseguire, a proprie spese e nei termini che il Consorzio riterrà di imporre, tutti i lavori di ripristino.
- la definizione in cantiere della corretta esecuzione dei lavori e dei tempi per la loro realizzazione dovrà essere concordata con il personale tecnico consortile, guardiano di zona Terzariol Guido 348-4410583;
- la ditta dovrà assumere ogni onere per la realizzazione dei lavori oggetto della presente, nonché la responsabilità della corretta esecuzione di questi, garantendo la salvaguardia assoluta delle servitù di passaggio a favore del personale del Consorzio ai fini di eventuali interventi manutentivi;
- qualora, per motivate esigenze consorziali, si rendesse necessario modificare forma e caratteristiche dell'attraversamento autorizzato tramite la sua parziale o totale rimozione, anche temporanea, a ciò dovrà provvedere la ditta concessionaria, su semplice richiesta dello scrivente, a propria cura e spese, escluso alcun diritto a compensi;
- A margine si fa presente che in base al parere preventivo, rilasciato con consorziale prot. n. 11534 del 05-07-2017, pratica cons. n. 59850, manca la richiesta di attraversamento di alcuni canali demaniali a servizio irriguo, nonché delle canalette a cielo aperto o interrate a scorrimento e delle condotte pluvirrigue interrate, così come riportato nelle allegate planimetrie aggiornate con le interferenze, allegate alla citata nota consorziale.
- Sarà pertanto necessario integrare la richiesta di attraversamento con le interferenze mancanti.

Per il rilascio della concessione, dovranno essere presentati e/o restituiti i seguenti documenti:

- due copie del regolamento allegato alla presente contenente gli obblighi del concessionario, sottoscritto;
- copia della ricevuta del versamento di € 1706,58 su bollettino di c/c postale n. 27293356 intestato a Consorzio Bonifica Piave, (causale: annualità € 853,29 + deposito cauzionale € 853,29 – Prot. n. 824/17/01/2019);
- copia della ricevuta del versamento di € 112,00 su bollettino di c/c postale n. 27293356 intestato a Consorzio Bonifica Piave, per spese di istruttoria e marche da bollo assolute in modo virtuale – Prot. n. 824/17/01/2019;
- permesso di costruire rilasciato dal Comune o quant'altro previsto dal P.R.G. Per l'esecuzione dei lavori stessi.

Si precisa che la presente comunicazione non costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori.



**CONSORZIO
DI BONIFICA
PIAVE**

Ad avvenuto ricevimento di quanto richiesto, si rilascerà il Decreto di concessione e una copia del regolamento repertoriato; questi costituiranno autorizzazione all'inizio dei lavori secondo le modalità precisate dal regolamento stesso.

Cordiali saluti



Ing. Paolo Battagion
Responsabile del Procedimento

Allegati: n° 2 Regolamenti
n° 2 bollettini di ccp
Settore Gestione e Manutenzione Area Bonifica
Istruttore Basso dott. Alessandro
N. pratica 70971 PB/FO/TF/aab/nc

Consorzio di Bonifica PIAVE

Via S. Maria in Colle, 2
31044 Montebelluna (TV)
C. F. e P. IVA 04355020266

info@consorziopiave.it
consorziopiave@pec.it
www.consorziopiave.it

Tel. 0423 2917
Fax 0423 601446

Unità Periferiche
Treviso
Piazza Unità d'Italia, 4/5

Oderzo
Via Belluno, 2