



PRESCRIZIONI MATERIALI

Magrone di sottofondazione:	C12/15
Elementi strutturali:	C35/45
Calcestruzzo a prestazione garantita	B450C
Conformità alla UNI EN 206-1	XC4
Calcestruzzo	50 mm
Acciaio armature	32 mm
Classe di esposizione ambientale	0.50
Copriferro	S4
Diametro max inerti (D _{max})	340 kg/mc
Max rapporto a/c	max 2.5%
Classe di consistenza al getto:	0.20%
Minima quantità di cemento	< 0.1%
Aria intrappolata	
Contenuto massimo di cloruri:	
Aria intrappolata	
Vol. acqua di bleeding (UNI 7122)	

PS. Le armature riportate nella presente tavola sono da intendersi puramente indicative e sono state rappresentate in maniera del tutto schematica ed esemplificativa. Nella progettazione esecutiva andranno invece definite compiutamente e dettagliatamente (con le esatte posizioni e le esatte lunghezze di taglio rinvenimenti dai calcoli strutturali esecutivi e dalle prescrizioni riportate qui al lato) le armature principali, quelle di duttilità e tutte quelle armature di rinforzo atte a risolvere eventuali problematiche localizzate (tipo le armature in corrispondenza di fori, armature in corrispondenza di punte di tensioni e sollecitazioni, ecc.), nonché tutti i dettagli costruttivi.

- TUTTE LE ARMATURE DOVRANNO RISPETTARE LE LUNGHEZZE DI ANCORAGGIO NEL CONGLOMERATO E DI SOVRAPPORZIONE RECIPROCA PREVISTE DAL D.M. 17/01/2018;
- PREVEDERE AD OGNI RIPRESA DI GETTO TRA FONDO E PARETI UN GIUNTO IDROESPANSIVO COMPOSTO DA BENTONITE DI SODIO (75%) E DA GOMMA BUTILICA (25%) IN GRADO DI ESPANDERSI SINO A 8 VOLTE IL VOLUME INIZIALE (simbolo nel disegno:)

REGIONE PUGLIA
acquedotto pugliese

Autorità idrica pugliese

CUP: E97B15000170005 **PIANO DEGLI INTERVENTI DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. 2016 - 2019**

PROGETTO DEFINITIVO
ACQUEDOTTO DEL FORTORE, LOCONO ED OFANTO - OPERE DI INTERCONNESSIONE - II LOTTO: CONDOTTA DALL'OPERA DI DISCONNESSIONE DI CANOSA AL SERBATOIO DI FOGGIA

Il Responsabile del Procedimento
ing. Massimo BELLUCCI
PROGETTAZIONE
Progettisti
ing. Rosario ESPESITO (Responsabile del Progetto)
ing. Tommaso DI LEBBA
ing. Michelangelo GUASTAMASCIA
ing. M. Alessandro SALIOLA
geom. Giuseppe VALENTINO
ing. Roberto LAVOPA
Collaborazione alla progettazione
geom. Pietro SIMONE
Il Responsabile Ingegneria di Progettazione
ing. Massimo BELLUCCI

acquedotto pugliese
Direzione Ingegneria
Il Direttore
ing. Andrea VOLPE

G.13.9
Pozzetto di misura (Nodo di Foggia)
Carpenterie e armature

Elaborato	Codice Intervento P1292	Codice SAP: 21/16650	Prot. N. 45215 Data 14/07/2020	Scala: 1:50
00	OTT. 2020	Emesso per Progetto definitivo		
N. Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato
				Approvato

Acquedotto Pugliese S.p.A. - 70121 Bari Via Cognetti, 36 - www.aqp.it - Telefono +39 080 57231111 - CF e P.IVA 00347000721 REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092