


COLONNA STATIGRAFICA

Committente:	MEDEA DEVELOPMENT S.A.
Ditta:	SONDAGGIO C 1
Prof. Falda dal p.c.:	3,5 m

Scala 1:50

STRATIGRAFIA	CAMPIONE	FALDA	LITOLOGIA	DESCRIZIONE
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;">0</div>  <div style="margin-top: 5px;">11</div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;">SG_C1_0</div> <div style="margin-bottom: 5px;">SG_C1_50</div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;">-----</div> <div style="margin-bottom: 5px;">-----</div> <div style="margin-bottom: 5px;">-----</div> <div style="margin-bottom: 5px;">-----</div> <div style="margin-bottom: 5px;">-----</div> <div style="margin-bottom: 5px;">-----</div> <div style="margin-bottom: 5px;">-----</div> <div style="margin-bottom: 5px;">-----</div> <div style="margin-bottom: 5px;">-----</div> <div style="margin-bottom: 5px;">-----</div> <div style="margin-bottom: 5px;">-----</div> <div style="margin-bottom: 5px;">-----</div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;">LOPPA</div> <div style="margin-bottom: 5px;">SCORIE</div> <div style="margin-bottom: 5px;">LIMI PALUSTRI</div> <div style="margin-bottom: 5px;">LIMI SABBIOSI</div> </div>	<p>0 - 0.5 m Aspetto granuloso rudistico incoerente colore grigio - giallo</p> <p>0.5 - 2 m colore grigio giallo coeso</p> <p>2 - 3 m livelli alternati giallo - verde smeraldo</p> <p>3 - 4 m colore grigio con alternanza di livelli a coesione variabile aspetto granuloso</p> <p>4 - 8 m colore nero - grigio metallo, prevalentemente costituita da elementi centimetrici e decimetrici (70%), subordinata la percentuale di matrice (30%). Struttura brecciosa. Tessitura amorfa, vetrosa. Mediamente consistente.</p> <p>8 - 9 m limo sabbioso nerastro. Presenza di frazione organogena. Alla base livello conglomeratico</p> <p>9 - 10,5 m limo sabbioso debolmente argilloso grigio con abbondante presenza fossilifera diffusa (lamellibranchi - gasteropodi)</p>