



IDENTIFICATIVO	NOME	cod	COORDINATE	
		NORD	EST	
ID46	Masseria Pescarelli	4543190.05	589915.99	
ID47	Masseria Carluva	4543240.95	594451.99	
ID48	Masseria Campanone	4543550.05	593166.03	
ID49	Masseria Brandi	4544526.97	589745.02	

ID46 - Masseria Pescarelli

Panoramica - Stato di progetto

DESCRIZIONE DELLA SCENA E DEGLI IMPATTI

La masseria Pescarelli è un sito storico-culturale che si trova lontano dal centro urbano di Minervino Murge o da zone ricettive. La scena proposta, a partire dal ricettore, mostra in primo piano la strada comunale dove si trova l'accesso alla masseria e a seguire un rilevato a carattere seminativo, abbastanza elevato da non permettere all'osservatore di vedere al di là di esso. Sostanzialmente, la visuale è piatta e priva di profondità, l'unico punto di fuga si trova all'estrema sinistra ed è rappresentato dal proseguire della strada comunale. L'impianto di progetto non è visibile nella scena.

ID47 - Masseria Carluva




DESCRIZIONE DELLA SCENA E DEGLI IMPATTI

La masseria Carluva è un sito storico-culturale che si trova ai limiti dell'AIP di progetto. La zona circostante è caratterizzata dalla presenza di numerosi aerogeneratori esistenti (il più vicino a circa 400 m di distanza), alcuni dei quali presenti nella panoramica proposta. La scena mostra la presenza di terreni prativi incolti, singole alberature ed una fascia boscata che contorna interamente il fondo della scena, più visibile nella parte di sinistra. Ciò che cattura l'attenzione dell'osservatore sono, chiaramente, gli aerogeneratori eolici che occupano metà della scena. La quota alla quale si trova il bene, molto più elevata, unita alla distanza rispetto all'impianto di progetto (circa 9 km dalle WTG del lato verso la masseria), non permettono la vista dell'impianto proposto, pertanto non è visibile dal ricettore analizzato.

Ricettori sensibili









ID48 - Masseria Campanone



DESCRIZIONE DELLA SCENA E DEGLI IMPATTI

La masseria Campanone è un sito storico-culturale del comune di Minervino Murge, ubicato in una zona caratterizzata dalla presenza di numerosi aerogeneratori eolici, di cui uno a soli 230 m di distanza. La scena mostra un pianoro arato, che impegna la maggior parte della panoramica, in cui sono presenti diversi aerogeneratori (elementi che catturano particolarmente l'attenzione), una linea elettrica e una macchia boscata che circonda un edificio. L'immagine proposta risulta discretamente attraente dal punto di vista naturalistico per la presenza alternata di terreni rurali e macchie boscate disposte sullo sfondo che fanno immaginare la presenza di un bosco in lontananza. Tuttavia l'immagine è particolarmente piatta e schiacciata il che genera poca attrattività. Gli impianti eolici già presenti in zona si integrano perfettamente con l'ambiente circostante. L'impianto di progetto non è visibile nella panoramica proposta.

ID49 - Masseria Brandi

Panoramica - Stato di Fatto

Panoramica - Stato di Progetto -




DESCRIZIONE DELLA SCENA E DEGLI IMPATTI

La masseria Brandi è un sito storico culturale in stato di decadenza, che si trova nel comune di Minervino Murge. Nella zona circostante vi sono per lo più edifici e manufatti sparsi isolati. Per raggiungere la masseria esiste un piccolo raccordo a partire da una strada secondaria, che permette di giungere unicamente alla masseria e di non proseguire oltre.

Analizzando la panoramica proposta a partire dalla masseria Brandi si apprezza un paesaggio tipico rurale e ricorrente molto spesso nelle analisi esperite finora. Quello che salta subito all'occhio è la percezione di un'immagine molto profonda ma schiacciata, in cui sono pochissimi gli elementi caratterizzanti la bellezza di un paesaggio. Sia il primo che il secondo piano di visuale sono costituiti da terreni coltivi e prati che, con un andamento curvilineo e sinuoso, si muovono da destra verso sinistra conferendo una buona dinamicità alla scena. La colorazione è monotona, quasi assimilabile ad un unico colore o variazione dello stesso (dal beige al marrone), a causa dell'assenza completa di qualsiasi elemento caratterizzante (acque, boschi, roccia ecc.). L'unico elemento che dona un carattere positivo è disposto in grande lontananza sullo sfondo dal centro verso destra, appena percettibile ad occhio nudo, costituito da un rilievo montuoso andando a costruire lo skyline di fondo. In ogni caso il lungo rilievo montuoso, ubicato a notevole distanza, è tale che il profilo dello skyline sia quasi coincidente con la profondità dei pianori caratteristici dell'area in esame, non generando una variazione apprezzabile, ad occhio nudo, dello skyline di fondo.

In definitiva si può asserire che l'immagine percepita dal punto esaminato, non presenta grandi qualità sceniche e paesaggistiche, ma comunque possiede un certo grado di piacevolezza, dovuta in parte all'andamento sinuoso e movimentato delle praterie ed alla profondità di vista a cui può spingersi un osservatore generando nello stesso uno stimolo non trascurabile.



L'impianto eolico proposto è chiaramente visibile al centro dell'immagine, sebbene ubicato a circa 6km nel punto più vicino ed a 11 km rispetto al punto più vicino ed a 11 km rispetto al punto più lontano. Risulta disposto in maniera lineare ed ordinata sul fondo della scena non generando alcun tipo di sovrapposizione, confusione o effetto selva. L'inserimento dell'impianto eolico di progetto, non comporterà un peggioramento del gradimento paesaggistico delle aree in esame ma anzi, potrebbe generare addirittura un miglioramento.

