

COLONNA STATIGRAFICA

Committente:	MEDEA DEVELOPMENT S.A.
Ditta:	SONDAGGIO C4
Prof. Falda p.c.:	3 m

Scala 1:50

STRATIGRAFIA	CAMPIONE	FALDA	LITOLOGIA	DESCRIZIONE
	SG_C4_0		Materiale di riporto	0 - 0,2 m Materiale riportato, marrone incoerente
	SG_C4_50		LOPPA	0,2 - 1,5 m Colore giallo ocra alternato a verde smeraldo. Strati molto compatti, granulometria ben classata con dimensione millimetrica dei grani.
	SG_C4_300		SCORIE	1,5 - 3,5 m Colore nero - azzurro con tonalità blu elettrico aspetto breccioso tessitura amorfa, compatto. 60% elementi brecciosi diffusi centimetrici e decimetrici, 40% costituito da matrice fine. Sono presenti livelli di loppa giallo ocra mescolata alla frazione fine delle scorie, conferendo una colorazione marrone a spessori centimetrici della successione.