

COLONNA STATIGRAFICA

Committente:	MEDEA DEVELOPMENT S.A.
Ditta:	SONDAGGIO D6
Prof. Falda dal p.c.:	3,5 m

STRATIGRAFIA	CAMPIONE	FALDA	LITOLOGIA	DESCRIZIONE
	SG_D6_0		materiale di riporto	0 - 0,8 m Materiale riportato, blocchi e frammenti di origine antropica, incoerente, eterogeneo, colore grigio a tonalità variabili
	SG_D6_50		LOPPA	0,8 - 1 m livello modesto, colore giallo ocra tessitura saccharoide, coeso.
			SCORIE	1 - 4 m Colore nero - azzurro, aspetto breccioso tessitura amorfa, vetrosa Consistenza variabile a livelli, elementi brecciosi diffusi in maniera casuale, stratificazione mancante.
	SG_F3_300			