



GALLERIA FELETTINO
 Tratto modificato per frana attiva o paleofrana: tratto di galleria naturale modificato in galleria artificiale dal km 2+296,04 al km 2+444,15.

INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE CAROZZO
 Pozzi drenanti e dreni sub-orizzontali sul versante.

Scala 1:1.000

Dreni Sub-orizzontali
 L=25m Interasse orizz.=5m
 Inclinazione sull'orizzontale=3°

Canaletta di raccolta acque superficiali

Pozzi Drenanti L=12m
 Interasse=8m

Condotta di fondo , recapito nel fosso L=40m p=2%

Manufatto di restituzione

Pista di servizio per manutenzione pozzi L=98 m

Dreni Sub-orizzontali
 L=10m Interasse orizz.=4.8m
 Inclinazione sull'orizzontale=5°
 2 Livelli interasse vert.=7.0m

Dreni Sub-orizzontali
 L=40m Interasse orizz.=4.8m
 Inclinazione sull'orizzontale=5°
 4 Livelli interasse vert.=3.5m

VARIANTE ALLA S.S. 1 "VIA AURELIA"
 Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia
 Lavori di costruzione della variante alla S.S. 1 Via Aurelia - 3°Lotto
2° Stralcio Funzionale B dallo Svincolo di Buon Viaggio allo Svincolo di San Venerio
COMPLETAMENTO

PRECEDENTI LIVELLI DI PROGETTAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO ORIGINALE

PD n°1861 del 09/07/03 aggiornato al 10/12/08 - Delibera CIPE n°60 del 02/04/08
 PE n° 103 del 14/07/2011 - D.A. CDG-103321-P del 20/07/11
 PVT n°112 del 21/01/16 aggiornata al 28/10/16 - D.A. CDG-92950-P del 21/02/17
 Progetto Esecutivo Cantierabile Opere da Completare

PROGETTO ESECUTIVO cod. GE266

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTA: Dott. Ing. Antonio Scalamandré - Ordine Ing. di Frosinone n. 1063	
L'ARCHEOLOGO: Dott.ssa Flavia Maria DEFRASIS - Elenca MBACT n. 459 <i>Flavia Maria De Frasis</i>	
ELABORATI CARTOGRAFICI: Dott.ssa Archeologa Anna Angelica CARREIRA	
IL GEOLOGO: Dott. Geol. Flavia Capozucco - Ordine Geol. del Lazio n. 1599	
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Geom. Emiliano Papale	
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Fabrizio Cardone	
PROTOCOLLO	DATA

ARCHEOLOGIA
 Planimetria di progetto su ortofoto

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LV. PROG.	T00SG00GENPO01_A		A	1:5000
DPGE0266	E 20	CODICE ELAB. T00SG00GENPO01			
D					
C					
B					
A	EMISSIONE		Luglio 2020		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO