

Regione del Veneto
Area Infrastrutture e Lavori Pubblici
Direzione Infrastrutture e Trasporti
Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e
Concessioni
Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121 Venezia (VE)
infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it

PROT. 0010430/2020
20/07/2020

OGGETTO: Realizzazione metanodotto denominato "Rifacimento metanodotto Mestre – Trieste DN 400 (16") – DP 75 bar - ed opere connesse" tratto Casale sul Sile – Gonars. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 52-sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e dell'articolo 42, comma 2-quater della Legge Regionale 13 aprile 2011, n. 11 e ss.mm.ii ed autorizzazione alla dismissione e rimozione del metanodotto esistente "Mestre – Trieste DN 400 (16") – DP 75 bar - ed opere connesse", per il tratto in Regione del Veneto. Posizione n. ME-2/2018 (da citare in tutte le comunicazioni).Prima riunione della Conferenza di servizi decisoria, ex artt. 14-bis, comma 7 e 14-ter della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea ed in modalità sincrona.

Con riferimento alla Vostra nota protocollata al n. 9574 in data 02/07/2020, lo scrivente Consorzio, con pratica 76327 ns. prot. n. 9303 del 26/06/2020, ha rilasciato autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto.

Pertanto si conferma l'autorizzazione espressa per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, di cui si allega copia.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Allegati: copia autorizzazione
Settore Gestione e Manutenzione Area Bonifica
Istruttore ing. Alessandro Basso
N. pratica 81655 PB/LP/FO/TF/aab/nc





**CONSORZIO
DI BONIFICA
PIAVE**



Snam S.P.A.
Via Malspinoso 7
36043 Camisano Vicentino (VI)

e per conoscenza a:

Guardiano di zona n. 15
Terzariol Guido
Tel. 348-4410583

Guardiano di zona n. 18
Davanzo Rocco
Tel. 331-5370184

PROT. 000 9303 /2020

26 GIU. 2020

OGGETTO: autorizzazione idraulica per il progetto rifacimento metanodotto Mestre-Trieste, tratto Silea-Gonars con la realizzazione di attraversamenti con condotta gas metano DN 400 e successiva rimozione della condotta gas metano esistente in subalveo dei canali demaniali FIUME MUSESTRE, SCOLO FUSANA O SUSANNA, FIUME VALLIO, SCOLO VALLIOLO DELLE CARBONCINE, FIUME MEOLO, SCOLO PREDÀ, PALOMBO, SCOLMATORE ZENSON, FOSSA del BOSCO, FIUME ZENSON, CANALE FOSSALONE, FOSSO MAREDANA, FOSSO CAMPODIPIETRA, AFFLUENTE SALGAREDA 2, FOSSO LATTERIA, FOSSO SALGAREDA, CANALE GRASSAGA, FOSSO SAN LORENZETTO, AFFLUENTE GRASSAGA 5, CANALE BIDOGLIA, AFFLUENTE PIOVEGA, FOSSO PIOVEGA nei Comuni di RONCADE, MONASTIER DI TREVISO, ZENSON DI PIAVE, SALGAREDA E CHIARANO, sul demanio idrico.

IL DIRETTORE

VISTA la domanda in data 24/09/2019 con cui avete richiesto l'autorizzazione per il progetto rifacimento metanodotto Mestre-Trieste, tratto Silea-Gonars con la realizzazione di attraversamenti con condotta gas metano DN 400 e successiva rimozione della condotta gas metano esistente in subalveo dei canali demaniali FIUME MUSESTRE, SCOLO FUSANA O SUSANNA, FIUME VALLIO, SCOLO VALLIOLO DELLE CARBONCINE, FIUME MEOLO, SCOLO PREDÀ, PALOMBO, SCOLMATORE ZENSON, FOSSA del BOSCO, FIUME ZENSON, CANALE FOSSALONE, FOSSO MAREDANA, FOSSO CAMPODIPIETRA, AFFLUENTE SALGAREDA 2, FOSSO LATTERIA, FOSSO SALGAREDA, CANALE GRASSAGA, FOSSO SAN LORENZETTO, AFFLUENTE GRASSAGA 5, CANALE BIDOGLIA, AFFLUENTE PIOVEGA, FOSSO PIOVEGA nei Comuni di RONCADE, MONASTIER DI TREVISO, ZENSON DI PIAVE, SALGAREDA e CHIARANO;

VISTA la relativa istruttoria tecnica redatta dall'Ufficio Gestione che ha espresso parere favorevole (con prescrizioni) al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Regolamento in data 15/06/2020 ed ha provveduto a versare l'importo di €. 266,65, corrispondente a 1/12 di mensilità del canone 2019, oltre ad € 3199,86 della cauzione definitiva;

VISTO il R.D. n. 368/1904;



Consorzio di Bonifica PIAVE

Via S. Maria in Colle, 2
31044 Montebelluna (TV)
C. F. e P. IVA 04355020266

info@consorziopiave.it
consorziopiave@pec.it
www.consorziopiave.it

Tel. 0423 2917
Fax 0423 601446

Unità Periferiche
Treviso
Piazza Unità d'Italia, 4/5

Oderzo
Via Belluno, 2

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

ART. 1 – E' rilasciata alla ditta SNAM S.P.A. con sede a SAN DONATO MILANESE in PIAZZA SANTA BARBARA 7 - Codice Fiscale 13271390158 l'autorizzazione per il progetto di rifacimento metanodotto Mestre-Trieste, tratto Silea-Gonars con la realizzazione di attraversamenti con condotta gas metano DN 400 e successiva rimozione della condotta gas metano esistente in subalveo dei canali demaniali FIUME MUSESTRE, SCOLO FUSANA O SUSANNA, FIUME VALLIO, SCOLO VALLIOLO DELLE CARBONCINE, FIUME MEOLO, SCOLO PREDI, PALOMBO, SCOLMATORE ZENSON, FOSSA del BOSCO, FIUME ZENSON, CANALE FOSSALONE, FOSSO MAREDANA, FOSSO CAMPODIPIETRA, AFFLUENTE SALGAREDA 2, FOSSO LATTERIA, FOSSO SALGAREDA, CANALE GRASSAGA, FOSSO SAN LORENZETTO, AFFLUENTE GRASSAGA 5, CANALE BIDOGGIA, AFFLUENTE PIOVEGA, FOSSO PIOVEGA nei Comuni di RONCADE, MONASTIER DI TREVISO, ZENSON DI PIAVE, SALGAREDA e CHIARANO, sulla base del Regolamento in data 15/06/2020.

ART. 2 – PRESCRIZIONI:

- la rimozione e/o lo spostamento, anche parziale e temporaneo, del tratto di condotta in attraversamento, sarà a totale carico della ditta istante, qualora si rendesse necessario per esigenze consortili legate ad interventi sui canali demaniali Fiume Musestre, Scolo Fusana o Susana, Canale Valliolo Delle Carboncine, Fiume Vallio Larghezza, Fossa Bruna Di Monastier, Fiume Meolo, Scolo Preda, Canale Palombo o Polombo, Scolmatore Zenson, Fiume Zenson, Canale Fossalone, Fosso Maredana Larghezza, Fosso Campodipietra, Affluente Salgareda 2, Fosso Latteria, Affluente Salgareda 1, Fosso Salgareda, Canale Grassaga, Fosso San Lorenzetto, Affluente Grassaga 5, Canale Bidoggia, Affluente Piovega, Fosso Piovega, di carattere straordinario o per qualsiasi altro motivo ritenuto rilevante dallo scrivente Consorzio. In caso contrario, codesta Ditta è tenuta sin d'ora a farsi carico di tutte quelle azioni e variazioni che lo scrivente Consorzio dovesse, in qualsiasi momento, richiedere per motivati interessi idraulici;
- l'attraversamento del canale demaniale Fiume Musestre dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 22.00
- l'attraversamento del canale demaniale Scolo Fusana O Susana dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 7.50
- l'attraversamento del canale demaniale Canale Valliolo Delle Carboncine dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 5.00
- l'attraversamento del canale demaniale Fiume Vallio dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 12.00
- l'attraversamento del canale demaniale Fossa Bruna Di Monastier dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 7.00
- l'attraversamento del canale demaniale Fiume Meolo dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 18.00
- l'attraversamento del canale demaniale Scolo Preda dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 5.60



- l'attraversamento del canale demaniale Canale Palombo O Polombo dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 11.00
- l'attraversamento del canale demaniale Scolmatore Zenson dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 7.80
- l'attraversamento del canale demaniale Fiume Zenson dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 10.70
- l'attraversamento del canale demaniale Fossa del Bosco dovrà essere eseguito in subalveo, L. m. 2.50
- l'attraversamento del canale demaniale Canale Fossalon in due punti dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 9.50 - 6.00
- l'attraversamento del canale demaniale Fosso Maredana dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 9.50
- l'attraversamento del canale demaniale Fosso Campodipietra dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 3.00
- l'attraversamento del canale demaniale Affluente Salgareda 2 in due punti dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 6.00 - 5.50
- l'attraversamento del canale demaniale Fosso Latteria in due punti dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 5.00 - 5.00
- l'attraversamento del canale demaniale Affluente Salgareda 1 dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 4.00
- l'attraversamento del canale demaniale Fosso Salgareda dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 5.50
- l'attraversamento del canale demaniale Canale Grassaga dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 29.80
- l'attraversamento del canale demaniale Fosso San Lorenzetto dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 5.00
- l'attraversamento del canale demaniale Affluente Grassaga 5 in tre punti, dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 3.50 - 4.00 - 4.00
- l'attraversamento del canale demaniale Canale Bidoggia dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 21.00
- l'attraversamento del canale demaniale Affluente Piovega dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 3.50
- l'attraversamento del canale demaniale Fosso Piovega dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 4.50
- nella derivazione Per San Dona' Di Piave l'attraversamento del canale demaniale Fosso Campodipietra in due punti dovrà essere eseguito in subalveo, L. m 3.00 - 3.00
- per tali interferenze sarà necessario sopralluogo da parte di personale tecnico consortile per i dovuti accordi relativi alla sorveglianza ed assistenza durante l'esecuzione dei lavori, al quale l'impresa aggiudicataria dovrà riferirsi per tempo;
- le realizzande condotte dovranno mantenere quote di posa e distanze dai manufatti tali (non meno di cm 100 utili, dalla quota di fondo dei corsi d'acqua) da non pregiudicare il regolare deflusso delle acque od essere di ostacolo, ad eventuali interventi manutentori, ovvero a possibili programmi di modifica o ampliamento delle opere idrauliche;
- il divieto di qualsiasi costruzione (fabbricati, recinzioni, manufatti etc.) e piantumazioni di sorta, sulla sede della condotta interrata, o comunque in difformità alle vigenti disposizioni di legge e del citato regolamento consortile;
- sarà necessario predisporre un sistema di segnalazione fuori terra che attesti la presenza di un sottoservizio con specificata la profondità della condotta gas rispetto al piano campagna, con indicate le relative informazioni tecniche ed eventuali recapiti di riferimento;

- in caso di posa tubazione con scavo di trincea e nelle operazioni di rimozione della condotta gas metano esistente dovrà essere posta particolare attenzione alla fase di ripristino delle condizioni del fondo e delle sponde dei canali che andranno protetti con rivestimento e posa di roccia trachitica di annegamento di adeguate dimensioni, lungo il profilo dello scavo e per almeno m 2.00 a monte e a valle dello scavo stesso, sia nel caso di posa di nuova tubazione e sia nel caso di rimozione del vecchio tracciato, al fine di evitare erosioni o smottamenti; la roccia dovrà essere posata in opera a partire dal ciglio inferiore utilizzando i conci più grossi e via via a salire con pezzature di dimensione inferiore;
- nell'eseguire l'opera o nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non si dovranno arrecare danni ai beni ed alle pertinenze demaniali o consorziali, in caso contrario vigerà l'obbligo ad eseguire, a proprie spese e nei termini che il Consorzio riterrà di imporre, tutti i lavori di ripristino.
- la definizione in cantiere della corretta esecuzione dei lavori e dei tempi per la loro realizzazione dovrà essere concordata con il personale tecnico consortile, guardiani di zona Terzariol Guido 348-4410583 e Davanzo Rocco 331-5370184;
- la ditta dovrà assumere ogni onere per la realizzazione dei lavori oggetto della presente, nonché la responsabilità della corretta esecuzione di questi, garantendo la salvaguardia assoluta delle servitù di passaggio a favore del personale del Consorzio ai fini di eventuali interventi manutentivi;
- qualora, per motivate esigenze consorziali, si rendesse necessario modificare forma e caratteristiche dell'attraversamento autorizzato tramite la sua parziale o totale rimozione, anche temporanea, a ciò dovrà provvedere la ditta concessionaria, su semplice richiesta dello scrivente, a propria cura e spese, escluso alcun diritto a compensi.

ART. 3 – La presente concessione avrà termine il 31/12/2029.

ART. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo del Consorzio di Bonifica Piave per gg. 10 dalla data di emanazione.

ART. 5 – Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali saranno trattati come precisato nell'informativa pubblicata sul sito web consorziale <https://consorziopiave.it/privacy/>.



Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Allegati: regolamento
Settore Gestione e Manutenzione Area Bonifica
Istruttore Basso dott. Alessandro
N. pratica 76327 PB/FO/TF/aab/nc

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi della DGR 2509/03 - Allegato 1, il presente decreto è stato pubblicato all'Albo informatico dell'Ente all'indirizzo www.consorziopiave.it, per dieci giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal

Montebelluna, _____

Il Capo Settore Puntoconsorzio
Tiziana Favero