



LEGENDA

	Opere di linea		Opere viarie connesse		Demolizioni
--	----------------	--	-----------------------	--	-------------

Tipologie interventi a verde

	Inerbimento		Aree di cantiere		Ripristino ante-opera
	Modulo A - Siepe ornamentale a sesto naturaliforme	Specie arbustive	- Nerium oleander, oleandro - Spartium junceum, ginestra	Estensione intervento: 804mq - n. 134 - n. 134	
	Modulo B - Fascia arborea-arbustiva	Specie arboree	- Celtis australis, bagolaro Specie arbustive	Estensione intervento: 2.218 mq - n. 46 - n. 46	
	Modulo C - Prato arborato	Specie arboree	- Quercus ilex, leccio - Acer campestre, acero campestre	Estensione intervento: 19.379 mq - n. 192 - n. 192	
	Modulo D - Oliveto	Specie arboree	- Olea europaea, olivo	Estensione intervento: 26.028 mq - n. 260	
	Modulo E - Prato fiorito	Specie erbacee	- miscuglio di sementi per prato fiorito	Estensione intervento: 26.101 mq	

* I valori riportati nell'estensione interventi indicano il valore complessivo della tipologia di opera a verde sulla totalità del tracciato di progetto

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

COLLEGAMENTO FERROVIARIO DELL'AEROPORTO DEL SALENTO CON LA STAZIONE DI BRINDISI

OPERE A VERDE
Planimetria degli interventi di mitigazione/compensazione
Tav. 2 di 6

SCALA: 1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA7K	00	D	22	P6	IA0000	002	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	F. Massari	Feb. 2020	G. Turchi G. Dapelli	Feb. 2020	T. Paoletti	Feb. 2020	D. Luciani D. Luciani D. Luciani	Feb. 2020

SESTI DI IMPIANTO

MODULO A - SIEPE ORNAMENTALE

lato binari/lato strada

ARBUSTI	(n.2 piante ogni 18 mq)	SUPERFICIE SESTO D'IMPIANTO	N. ESSENZE
	OLEANDRO <i>Nerium oleander</i>	18 mq	1
	GINESTRA <i>Spartium junceum</i>		1

MODULO B - FASCIA ARBOREA ARBUSTIVA

ALBERI	(n.3 piante ogni 144 mq)	SUP.	N. ESSENZE
	BAGOLARO <i>Celtis australis</i>	144 mq	3
	OLEANDRO <i>Nerium oleander</i>		3
ARBUSTI	(n.3 piante ogni 144 mq)		ESSENZE
	OLEANDRO <i>Nerium oleander</i>		3

MODULO C - PRATO ARBORATO

ALBERI	(n.4 piante ogni 200 mq)	SUP.	N. ESSENZE
	LECCIO <i>Quercus ilex</i>	200 mq	2
	ACERO <i>Acer campestre</i>		2

MODULO D - OLIVETO

ALBERI	SUP. D1	N. ESSENZE	
	OLIVO <i>Olea europaea</i>	400 mq	4