Legenda

Soluzione progettuale

Area P.I.P.

Limiti amministrativi

Interventi di mitigazione ambientale

Opere a verde	Specie vegetali impiegate	Sesto di impianto	Quantità
I.n - Inerbimento scarpate	-	-	36.150 mq
A.n - Macchia arboreo arbustiva su aree intercluse	specie arboree: Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*) Ginestra odorosa (*Spartium Junceum*) specie arbustive: Olmo campestre (*Ulmus minor*)	A	8.480 mq 56 arbusti 4 alberi
R.n - Macchia arbustiva su rotatorie	specie arboree: Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*) Ginestra odorosa (*Spartium Junceum*)	R	3.470 mq 50 arbusti
F.n - Fascia arbustiva su scarpata	specie arboree: Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*) Prugnolo selvatico (*Prunus spinosa*)	F	410 ml 216 arbusti
Ripristino aree di cantiere	**Specie vegetali impiegate**	**Sesto di impianto**	**Quantità**
C.n - Ripristino area di cantiere	-	-	25.000 mq

Sesti d'impianto

A - Macchia arboreo arbustiva su aree intercluse

Specie arbustive		Simbolo	n.
Cs	*Cystisus scoparius*		6
Ps	*Spartium Junceum*		8
			14

Specie arboree		Simbolo	n.
Um	*Ulmus minor*		1

R - Macchia arbustiva su rotatorie

Specie arbustive		Simbolo	n.
Cs	*Cystisus scoparius*		12
Ps	*Spartium Junceum*		12
			24

F - Fascia arbustiva su scarpata

Specie arbustive		Simbolo	n.
Cs	*Cystisus scoparius*		3
Ps	*Spartium Junceum*		3
			6

COS.PR.A. S.r.l. unipersonale
Via Stefano Jacini, 24 - 00191 Roma
P.I. 01261061004 - C.F. 03918760582
Pec 01261061004.roma@pec.ance.it
E-mail: cospra@gmail.com

Nuovo svincolo autostradale sulla bretella di collegamento tratto Fiano Romano - San Cesareo, in corrispondenza del comune di Gallicano

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

INTERVENTI INSERIMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE

Planimetria degli interventi di inserimento paesaggistico - ambientale

AL-INS-CT-01-A

Data: Gennaio 2021

Scala *1:5.000*