


- Legenda**
- Limiti comunali
 - Limite nord ATEG9
 - Rete elettrica aerea
 - Cavi e rogge
 - F. Lambro
 - Viabilità, percorsi, piste
 - 65 Curve di livello al termine del recupero ambientale e relative quote di progetto
 - PZ + Piezometri
 - ● SIEPI e FILARI (modulo s1):
 - Biancospino 50%
 - Prugnolo 20%
 - Altre specie: Sanguinello, Lantana, Spincervino, 30%
 - Un misto di molte specie: Pallon di maggio, Rosa selvatica, Fusaggine, Ligustro, Acero campestre, Rovo comune, Sambuco, Caprifoglio, Melo selvatico.
 - ▨ Scarpata al termine del recupero (modulo r1): stabilizzata tramite inserimento di paletti di castagno (diametro 10 cm) di circa un metro ad una profondità di 70 cm. I 30 cm esterni dei paletti sono collegati da verghe di salice. Segue inerbimento e piantumazione di essenze arbustive (Biancospino, Sanguinello, Sambuco).
 - ● Boschetto di ontani preesistente migliorato
 - Alberi ad alto fusto isolati
 - ▨ Area recuperata mediante rimodellamento morfologico con il conferimento di terre da scavo (V di ca. 200.000 mc su una superficie di deposito = 66.000 mq, per uno spessore medio di circa 3 m).
 - ▨ Punto di sosta, ristoro ed osservazione della flora e della fauna, con set tavolo/panche in legno, bacheca informativa e portarifiuti



<p>Proponente:</p> <p>CANOVETTE S.R.L.</p>	
<p>Oggetto:</p> <p style="text-align: center;">PIANO CAVE DI LODI ATEG9 - PROGETTO ATTUATIVO CAVA C2 LODI VECCHIO</p>	<p>Commissa: LO-AUTG9.aui9</p> <p>File: AU9-PA1-RT02-TAV8.mxd</p> <p>Data: Giugno 2014</p>
<p>Elaborato Progettuale:</p> <p style="text-align: center;">STATO DI PROGETTO: SITUAZIONE A TERMINE RECUPERO</p> <p style="text-align: center;">Scala 1:2.000</p>	<p>Documento: Tavola 8</p> <p>Revisione: 0</p> <p>Responsabile: Dott. Geol. Paolo Cerutti</p> <p>Redazione: Dott. Geol. Andrea Brambati</p> <p>Timbro/Firma:</p>
 <p>ECOIPA CPA</p> <p>Georisorse - Ambiente - Territorio Sede: Via Selvaggia, 1441 - 26060 - Lodi Tel.: 0371 4427263 - Fax: 0371 902631 - E-mail: ecoterpa@ecoterpa.it</p>	
<p>I diritti di proprietà, diffusione e riproduzione di questo documento sono riservati in conformità alle leggi vigenti</p>	