



Galleria Miglionico 6599 m

**LEGENDA**

- Marciapiede esterno nel "Punto antincendio": lunghezza=400 m; larghezza minima=2 m; altezza=+55 cm a geometria variabile; vasca antincendio 100 mc; idranti UNI 45 ogni 125 m; illuminazione; segnaletica; pendenza massima binari in adiacenza al marciapiede 10 ‰
- Uscita/Accesso VV.F.
- Punto antincendio
- Sistema di messa a terra
- Vasca Antincendio (100 mc)
- Attraversamento pedonale a raso a fine marciapiede "Punto antincendio"
- Attraversamento per mezzo bimodale
- Fabbricato Postazione Gestione Emergenza Periferica (PGEP) in PE
- Piazzale di emergenza
- Elisuperficie

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIREZIONE TECNICA**  
**UO SICUREZZA, MANUTENZIONE ED INTEROPERABILITA'**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

**Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale**  
**NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA LA MARTELLA**

Schema generale accessi, vie di esodo e predisposizioni di sicurezza

SCALA :

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
1A5F	01	D	97	DX	SC0003	002	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	M. Leogrande	Luglio 2019	Genilium	Luglio 2019	F. Germano	Luglio 2019		

A. Nardiracchi  
 Ing. ITAFERR S.p.A.  
 Ordine degli Ingegneri della  
 Provincia di La Spezia  
 Dist. Ing. Andrea Nardiracchi  
 iscritto all'Albo Professionale  
 COD. N. A1263

File: \_\_\_\_\_ n. Elab.: \_\_\_\_\_