



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI B.O.E

In ragione delle opere in progetto si distinguono tre diverse tipologie d'intervento di bonifica:

- 1) tutte le aree interessate da lavori di qualunque tipo, comprendendosi tra queste anche quelle di cantiere e piste di servizio, saranno soggette a bonifica di tipo superficiale con garanzia fino ad 1,00 m di profondità, e comunque con la metodologia prevista dal Genio Militare competente;
- 2) aree interessate da lavori di adeguamento del rilevato esistente; aree interessate da rilevati provvisori per deviazioni stradali; con relative zone marginali (calette e fossi di guardia); tutte le predette aree verranno sottoposte a bonifica profonda mediante trivellazione fino alla profondità di 2,00 m dal p.c. con garanzie pari alla profondità del foro, e comunque con limiti e metodologie prescritti dal Genio Militare competente;
- 3) per aree interessate da scavi profondi si rende necessaria una bonifica profonda con garanzia fino al piano di imposta delle opere con le seguenti due limitazioni:
 - a. la profondità massima di indagine non sarà superiore a 5,00 m dal p.c.; banchi rocciosi o masse compatte, esse costituiranno il limite di indagine di bonifica.
 - b. La metodologia e prescrizioni sono comunque dettate dal Genio Militare competente.

LEGENDA QUANTITA' BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI

ATTIVITA'	mq
BONIFICA DI SUPERFICIE per la ricerca fino a 1m di profondità' dal p.c., da eseguirsi su tutta l'area interessata dai lavori per un'area di sicurezza di 1,0m lungo il perimetro della predetta area. La bonifica di superficie e' proporzionale a qualsiasi bonifica profonda.	1517 mq
BONIFICA PROFONDA con trivellazioni aperte fino a m. 3,00 con garanzia fino a m. 4,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m. 1,00 e fino a m. 3,00 e dove verranno realizzate opere a carattere permanente fino a m. 2,00 di altezza.	624 mq

Quota di scavo

NOTA: Ogni lavorazione di bonifica profonda deve preventivamente prevedere la relativa bonifica di superficie

Superficie BOE

Fondazione	Profonda	Superficiale
Spalla A	322	1010
Spalla B	300	982
Tot.	625	1995

COMMITTENTE:

RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 DIREZIONE INVESTIMENTI
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
 DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
 U.O. OPERE CIVILI E GESTIONE DELLE VARIANTI

PROGETTO DEFINITIVO

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale
 NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA LA MARTELLA

V115 - Planimetria BOE

SCALA:
 1:200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

I A 5 F 0 1 D 0 9 P 9 V 1 1 5 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	MISSIONE ESECUTIVA	H. MARINO	LUGLIO 2018	S. DI SPINNO	LUGLIO 2018	E. GERONDE	LUGLIO 2018	A. VITTOZZI LUGLIO 2018

in Ebb.: _____