



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Pozzetto in cls, con chiusino carrabile in ghisa sferoidale D200, dim. interne 90x90x90 cm dedicato al passaggio cavi di MT
	Pozzetto in cls, con chiusino carrabile in ghisa sferoidale D200, dim. interne 80x80x100 cm dedicato al passaggio cavi di BT
	Pozzetto in cls, con chiusino carrabile in ghisa sferoidale D200, dim. interne 60x60x60 cm dedicato al passaggio cavi di BT
	Palina in acciaio h f.t. = 8.0 m, equipaggiata con Armatura a LED con ottica stradale a luce diretta P=78 W, 9276 lm, grado di protezione IP67, classe isolamento II, blocco di fondazione in cls dim. 120x120x120cm (Alimentazione da linea NORMALE)
	Tubo rigido in PVC, serie pesante, dim. Ø160 mm, per distribuzione cavi di MT
	Tubo rigido in PVC, serie pesante, dim. Ø100 mm, per distribuzione cavi di BT

COMMITTENTE:

**RFI**  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE  
 DIREZIONE INVESTIMENTI  
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
 DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

PROGETTAZIONE:

**ITALEFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE TECNICA**

**U.O. TECNOLOGIE SUD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale**

**NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA LA MARTELLA**

**IMPIANTI LFM - Finestra pk 6+245**

Planimetria Piazzale Layout con disposizione apparecchiature LFM e cavidotti

SCALA:

**1:100**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I A 5 F	01	D	67	PA	LF01D0	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Definitiva	G. Sferio	07/2019	G. D'Addato	07/2019	F. Gemone	07/2019	A. Presta 07/2019

**ORDINE INGEGNERI COSENZA**  
 Ingegnere  
**ANTONIO PRESTA**  
 Laurea Specialistica  
 Sezione: A.n. 1959