

Nota: Per il tracciamento utilizzare lettere di corsivo lowercase = 1

COORDINATE DI TRACCIAMENTO		
PUNTI	NORD	EST
01	507644,08566416	213704,31236266
02	507677,33949797	213700,04391688
03	507701,69476962	213303,88327581
04	507768,06750915	213331,49256812



GALGESTRUZZO (UNI EN 206-1):

- MAGRONI:
 - CLASSE DI RESISTENZA C12/15
- PALI DI FONDAZIONE:
 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XA2(I) (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI 9418)
 - COPPIFERRO 50mm
 - GRANULOMETRIA MASSIMA DEGLI INERTI 30 MM (UNI 12620)
- STRUTTURE DI FONDAZIONE:
 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XA2(I) (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI 9418)
 - COPPIFERRO 50mm
 - GRANULOMETRIA MASSIMA DEGLI INERTI 30 MM (UNI 12620)
- STRUTTURE IN ELEVAZIONE (MURI, SOLETTE E CORDOLI):
 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XA2(I) (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI 9418)
 - COPPIFERRO 50mm
 - GRANULOMETRIA MASSIMA DEGLI INERTI 30 MM (UNI 12620)
- ACCIAIO PER C.A.:
 - B 450 C Contrallato in stabilimento saldabile
 - ACCIAIO ARMONICO PER TREFOLI:
 - $F_{yk} > 1670$ N/mm² $F_{tk} > 1860$ N/mm² $Agt > 3,5$
 - ACCIAIO DA CARPENTERIA:
 - S355

NOTA:
- Per i dettagli relativi alle opere idriche, si rimanda agli elaborati specifici

ANAS S.p.A.
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROIEZIONE

PA 12/09
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO ESECUTIVO

Contraente Generale: **Empedocle**

GALLERIE ARTIFICIALI
GALLERIA SAN CATALDO
PIANTA SOLETTE E CORDOLI TRATTO 1

Codice Unico Progetto (CUP): F91B0900070001

Codice Elaborato: PA12_09 - E 1111GA203GA03AP9007A

Scale: 1:200

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
C	05/09/2011	Rev. Istruttoria prot. CDG-0141142-P del 19/10/11	A. ANTONELLI	M. NUNZI	M. LITI	P. PAGLINI
B	04/09/2011	Revisione a seguito di incontro con il Committente	A. ANTONELLI	M. NUNZI	M. LITI	P. PAGLINI
A	04/09/2011	EMISSIONE	A. ANTONELLI	M. NUNZI	M. LITI	P. PAGLINI

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI

Il Progettista: **ALFA LUICA SENNANO**
Il Consulente Specialista: **ALFA LUICA SENNANO**
Il Geologo: **REGIONALE DEI GEODATA**
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto: **REGIONALE DEI GEODATA**
Il Direttore dei lavori: **REGIONALE DEI GEODATA**