



CALCESTRUZZO (UNI EN 206-1):
 - CLASSE DI RESISTENZA C12/15
MAGRONI:
 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (UNI EN 206-1)
PALI DI FONDAZIONE:
 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XA2(0) (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI 9418)
 - COPRIFERRO 50mm
 - GRANULOMETRIA MASSIMA DEGLI INERTI 30 MM (UNI 12620)
STRUTTURE DI FONDAZIONE:
 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XA2(0) (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI 9418)
 - COPRIFERRO 50mm
 - GRANULOMETRIA MASSIMA DEGLI INERTI 30 MM (UNI 12620)
STRUTTURE IN ELEVAZIONE (MURI, SOLETTE E CORDOLI):
 - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XA2(0) (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI 9418)
 - COPRIFERRO 50mm
 - GRANULOMETRIA MASSIMA DEGLI INERTI 30 MM (UNI 12620)
ACCIAIO PER C.A.:
 - B 450 C Controllo in stabilimento saldabile
ACCIAIO ARMONICO PER TRUSSOLE:
 - Fp(1) > 1670 N/mm² Fpk > 1860 N/mm² Agt > 3.5
ACCIAIO DA CARPENTERIA:
 - S355
NOTA:
 - Per i dettagli relativi alle opere idriche, si rimanda agli elaborati specifici

ANAS S.p.A.
 DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROIEZIONE

PA 12/09
 CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
 ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
 S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
 AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
 Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO ESECUTIVO

Contrattante Generale: **Empedocle**

GALLERIE ARTIFICIALI
 GALLERIA SAN CATALDO
 PLANIMETRIA GENERALE

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B0900070001

Codice Elaborato: PA12_09 - E 1111GA203GA03ZP8004C Scala: 1:500

F									
E									
D									
C	05/09/2011	Rev. Istruttoria prot. CDG-0141142-P del 19/10/11	A. ANTONELLI	M. NENZI	M. LITI	P. PAGLINI			
B	14/09/2011	Revisione a seguito di incontro con il Committente	A. ANTONELLI	M. NENZI	M. LITI	P. PAGLINI			
A	04/04/2011	EMISSIONE	A. ANTONELLI	M. NENZI	M. LITI	P. PAGLINI			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO			

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI

Il Progettista: **ALFA LUICA**
 Il Consulente Specialista: **ALFA LUICA**
 Il Geologo: **ALFA LUICA**
 Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto: **ALFA LUICA**
 Il Direttore dei lavori: **ALFA LUICA**