LEGENDA	
Elemento	Descrizione
MT	Centrale TVCC
	Switch per alimentazione e segnale telecamere – Tecnologia PoE
	Telecamera fissa installata a parete con protezione ambientale
	Telecamera dome da esterno
	Scatola di derivazione

TABELLA ELEMENTI	
Elemento	Caratteristiche
	Tubo in PVC DN25
	Canale 100 x 60 mm L100P Ampianine a Caratteristiche in comune con tutti gli impianti a correnti debol

TABELLA CAVI		
Elemento	Tipologia	Servizio
	1TM Cat6a-Sch. AWG 4x24AWG	Alimentazione e Segnale
	Fibra Ottica Multimodale 4 fibre 50/125 micron	Segnale

NOTE

1. I cavi di alimentazione delle telecamere saranno posati all'interno di uno canale dedicato, separato da quello dei cavi di segnale.
2. In corrispondenza di tutti i punti in cui le canalizzate attraversano pareti o solai di locali compartimentati al fuoco, saranno installati patti tagliafuoco di tipo certificato atti a ripristinare la resistenza prescritta per il compartimento.

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA

U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

PROGETTO DEFINITIVO

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

SOTTO PROGETTO 01: NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA LA MARTELLA

GALLERIA MIGLIONICO - IMBOCCO LATO LA MARTELLA

Impianto TVCC - Layout impiantistico

SCALA: 1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA5F	01	D	17	PA	AN1002	002	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	G. Ciancio	Luglio 2018	G. Ciancio	Luglio 2018	G. Ciancio Dott. Ing. G. Ciancio	Luglio 2018	Alfonso Falanga Luglio 2018

n. Elab.: